

Caacupé 22 de MARZO de 2025

A: MUNICIPALIDAD DE CAACUPE

UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES

PRESENTE:

Por la presente se remite el presupuesto según planilla de cómputo métrico para el llamado de referencia. **"Construcción De Cocina Comedor Tipo MEC En La Escuela Bas. N° 4274 "Republica De Corea" - FONAE.** Se adjunta presupuesto solicitado.

Sin otro particular, me despido.

Atentamente.

JORGE ADALBERTO VERGARA ARENAS  
JV ARQUITECTURA

JORGE VERGARA  
ARQUITECTO

**PRESUPUESTO**


N°	RUBRO	UNID.	CANTIDAD	P. UNITARIO	P. TOTAL
1	Limpieza y preparación del terreno	m2	93,80	8.820	827.316
2	Replanteo	m2	93,80	4.725	443.205
3	Cartel de obra 2,00x1,50 m.	gl	1,00	1.386.000	1.386.000
4	Excavación y carga de cemento y muro de contención de PBC.	m3	18,50	485.100	8.974.350
5	ESTRUCTURA DE H° A° Zapatas de H° A° (incluye excavación)	m3	0,65	2.329.425	1.514.126
6	Pilares de H° A°	m3	0,85	2.850.225	2.422.691
7	Viga cumbreira, de galería y dado de H° A°	m3	1,21	2.690.625	3.255.656
8	Encadenados de H° A° inferior y superior	m3	3,06	2.690.625	8.233.313
9	Loseta de H° A° sobre puerta de acceso	m3	0,15	2.672.040	400.806
10	Mampostería de nivelación de 0,30 m. de lad. comunes	m2	20,78	216.825	4.505.624
11	Relleno y apisonado de interiores	m3	46,90	149.100	6.992.790
12	Aislación asfáltica de 15 cm de ancho - Horizontal	ml	7,63	26.670	203.492
13	Mampostería de elevación de 0,15 m., a revocar, de ladrillos comunes	m2	46,04	119.490	5.501.320
14	Mampostería de elevación de 0,15 m., visto una cara, de ladrillos blancos semiprensados macizos	m2	97,23	129.150	12.557.255
15	Envarillado sobre y bajo aberturas 2 Ø 8 por hilada ( 2 hiladas )	ml	22,00	44.100	970.200
16	Pilar de 0,38 x 0,38 m. visto, para corredor	ml	8,64	156.660	1.353.542
17	TECHO De tejas y tejuelones prensados con tirantes de 2"x6" de H° A°, listón de boca de 2"x3" de H° A° y aislación hidrófuga con cartón asfáltico	m2	121,00	454.230	54.961.830
18	Revoque de paredes interior y exterior a una capa	m2	176,02	40.950	7.208.019
19	Revoque de viga cumbreira, de galería y encadenado de H° A°	m2	37,44	57.015	2.134.642
20	Revoque de pilares de H° A°	ml	7,00	57.015	399.105
21	Moldura lineal en balancines	ml	47,30	74.130	3.506.349
22	Contrapiso de H° de cascotes de 10 cm	m2	87,28	57.435	5.012.927
23	Carpeta de nivelación	m2	87,28	47.250	4.123.980
24	Piso de porcelanato 60x60 cm, terminación mate	m2	87,28	173.040	15.102.931
25	Zócalo de porcelanato de 8 cm de altura	ml	53,90	25.200	1.358.280
26	Puerta placa de 0,80 x 2,10 m. c/ marco, herrajes y cerraduras	un	2,00	1.522.500	3.045.000
27	Puerta metálica de 1,20x2,10 m. c/ marco y herrajes (según detalle)	un	1,00	2.625.000	2.625.000
28	Ventanas tipo balancines de 1,50x1,68 m.	m2	17,85	578.025	10.317.746
29	Alféizar de ventanas con revoque 1 : 3 ( cemento - arena )	ml	44,50	51.135	2.275.508
30	Pintura de paredes interiores y exteriores látex	m2	176,02	25.725	4.528.115
31	Pintura de pilares vistos con antimoho incoloro (limpieza de ladrillos vistos con ácido muriático)	m2	13,13	29.715	390.158
32	Pintura de viga cumbreira, galería, encadenado y pilares al látex	m2	37,44	40.950	1.533.168
33	Pintura de aberturas metálicas con pintura sintética	m2	17,85	43.470	775.940
34	Pintura de ladrillos vistos con antimoho incoloro (limpieza de ladrillos vistos con ácido muriático)	m2	110,05	26.565	2.923.478
35	Pintura de tejuelones con barniz	m2	102,87	22.050	2.268.284
36	Pintura de abertura de madera con barniz	m2	7,74	31.290	242.185
37	Pintura de puerta metálica con pintura sintética	m2	5,16	43.470	224.305
38	Pintura de tirantes y listón de boca de H° A° al látex	m2	79,80	28.875	2.304.225
39	Pintura de canaleta y caño de bajada con pintura sintética	ml	37,80	27.825	1.051.785
40	Revestido de azulejos blancos	m2	6,10	126.840	773.724

41	Vidrios dobles, de 4 mm., transparentes	m2	17,85	168.000	2.998.800
42	Capitel de pilares	un	4,00	210.000	840.000
43	Rampa	gl	1,00	997.500	997.500
44	Canaleta aérea moldurada y caño de bajada N° 26 - desarrollo 33 cm.	ml	37,80	120.750	4.564.350
45	Guardaobra de alisado de cemento con contrapiso (1.00 m de ancho)	m2	43,00	159.600	6.862.800
46	Instalación del tablero TS10 de 15 AG	un	8,00	133.875	1.071.000
47	Instalación de los tableros de comando de ventiladores TCV	un	5,00	133.875	669.375
48	Alimentación de circuitos de luces	un	12,00	138.600	1.663.200
49	Alimentación de circuitos de tomas	un	10,00	138.600	1.386.000
50	Alimentación de circuitos de ventiladores	un	5,00	138.600	693.000
51	Artefactos fluorescentes de 2x40 W.	un	6,00	254.100	1.524.600
52	Artefactos fluorescentes de 1x40 W.	un	3,00	108.150	324.450
53	Artefactos fluorescentes de 1x40 W c/ fotocélula en galería	un	3,00	150.150	450.450
54	Tablero TS 10 de 15 AG con barra de fase y neutro	un	1,00	606.375	606.375
55	Tablero TCV para 5 llaves de ventiladores	un	1,00	168.630	168.630
56	Ventilador de techo de 56" llave c/ caja metálica	un	5,00	594.825	2.974.125
57	Instalación de agua corriente para pileta de cocina	gl	1,00	922.037	922.037
58	Instalación de desagüe cloacal para pileta de cocina	gl	1,00	372.141	372.141
59	Instalación y colocación de grifería metálica pico móvil y Pileta de acero inoxidable	un	1,00	908.061	908.061
60	Registro de 40x40 cm.	un	1,00	341.880	341.880
61	Cámara séptica, pozo absorbente y conexión al registro	gl	1,00	6.237.000	6.237.000
62	Limpieza final y retiro de escombros	gl	1,00	3.149.649	3.149.649
	<b>TOTAL GENERAL</b>				<b>228.353.790</b>

**TOTAL: G. 228.353.790 (Guaraníes Doscientos veintiocho millones trescientos cincuenta y tres mil setecientos noventa).-**

Se emite el presente presupuesto para lo que hubiere lugar.

Atentamente.

  
JORGE VERGARA  
ARQUITECTO



**VISION: "Hacer de caacupe una ciudad para la gente, segura, innovadora, atractiva, cultural, sustentable: fortalecidos en la fe"**

Caacupé, 19 de MARZO de 2025

Señores

JV ARQUITECTURA

Presente:

Me dirijo a ustedes en el marco del proceso de licitación para la obra Construcción De Cocina Comedor Tipo Mec En La Escuela Bas. N° 4274 "Republica De Corea" - Fonae.-

N°	RUBRO	UNID.	CANTIDAD	P. UNITARIO	P. TOTAL
1	Limpieza y preparación del terreno	m2	93,80		
2	Replanteo	m2	93,80		
3	Cartel de obra 2,00x1,50 m.	gl	1,00		
4	Excavación y carga de cemento y muro de contención de PBC.	m3	18,50		
5	ESTRUCTURA DE H° A° Zapatas de H° A° (incluye excavación)	m3	0,65		
6	Pilares de H° A°	m3	0,85		
7	Viga cumbreira, de galería y dado de H° A°	m3	1,21		
8	Encadenados de H° A° inferior y superior	m3	3,06		
9	Loseta de H° A° sobre puerta de acceso	m3	0,15		
10	Mampostería de nivelación de 0,30 m. de lad. comunes	m2	20,78		
11	Relleno y apisonado de interiores	m3	46,90		
12	Aislación asfáltica de 15 cm de ancho - Horizontal	ml	7,63		
13	Mampostería de elevación de 0,15 m., a revocar, de ladrillos comunes	m2	46,04		
14	Mampostería de elevación de 0,15 m., visto una cara, de ladrillos blancos semiprensados macizos	m2	97,23		
15	Envarillado sobre y bajo aberturas 2 Ø 8 por hilada ( 2 hiladas )	ml	22,00		
16	Pilar de 0,38 x 0,38 m. visto, para corredor	ml	8,64		
17	TECHO De tejas y tejuelones prensados con tirantes de 2"x6" de H° A°, listón de boca de 2"x3" de H° A° y aislación hidrófuga con cartón asfáltico	m2	121,00		
18	Revoque de paredes interior y exterior a una capa	m2	176,02		
19	Revoque de viga cumbreira, de galería y encadenado de H° A°	m2	37,44		
20	Revoque de pilares de H° A°	ml	7,00		
21	Moldura lineal en balancines	ml	47,30		
22	Contrapiso de H° de cascotes de 10 cm	m2	87,28		
23	Carpeta de nivelación	m2	87,28		
24	Piso de porcelanato 60x60 cm, terminación mate	m2	87,28		
25	Zócalo de porcelanato de 8 cm de altura	ml	53,90		
26	Puerta placa de 0,80 x 2,10 m. c/ marco, herrajes y cerraduras	un	2,00		
27	Puerta metálica de 1,20x2,10 m. c/ marco y herrajes (según detalle)	un	1,00		
28	Ventanas tipo balancines de 1,50x1,68 m.	m2	17,85		
29	Alféizar de ventanas con revoque 1 : 3 ( cemento - arena )	ml	44,50		

RECIBIDO  
19/03/25

Escobar  
J.V. ARQUITECTURA





**VISION: "Hacer de caacupe una ciudad para la gente, segura, innovadora, atractiva, cultural, sustentable: fortalecidos en la fe"**

30	Pintura de paredes interiores y exteriores látex	m2	176,02		
31	Pintura de pilares vistos con antimoho incoloro (limpieza de ladrillos vistos con ácido muriático)	m2	13,13		
32	Pintura de viga cumbreira, galería, encadenado y pilares al látex	m2	37,44		
33	Pintura de aberturas metálicas con pintura sintética	m2	17,85		
34	Pintura de ladrillos vistos con antimoho incoloro (limpieza de ladrillos vistos con ácido muriático)	m2	110,05		
35	Pintura de tejuelones con barniz	m2	102,87		
36	Pintura de abertura de madera con barniz	m2	7,74		
37	Pintura de puerta metálica con pintura sintética	m2	5,16		
38	Pintura de tirantes y listón de boca de H° A° al látex	m2	79,80		
39	Pintura de canaleta y caño de bajada con pintura sintética	ml	37,80		
40	Revestido de azulejos blancos	m2	6,10		
41	Vidrios dobles, de 4 mm., transparentes	m2	17,85		
42	Capitel de pilares	un	4,00		
43	Rampa	gl	1,00		
44	Canaleta aérea moldurada y caño de bajada N° 26 - desarrollo 33 cm.	ml	37,80		
45	Guardaobra de alisado de cemento con contrapiso (1.00 m de ancho)	m2	43,00		
46	Instalación del tablero TS10 de 15 AG	un	8,00		
47	Instalación de los tableros de comando de ventiladores TCV	un	5,00		
48	Alimentación de circuitos de luces	un	12,00		
49	Alimentación de circuitos de tomas	un	10,00		
50	Alimentación de circuitos de ventiladores	un	5,00		
51	Artefactos fluorescentes de 2x40 W.	un	6,00		
52	Artefactos fluorescentes de 1x40 W.	un	3,00		
53	Artefactos fluorescentes de 1x40 W c/ fotocélula en galería	un	3,00		
54	Tablero TS 10 de 15 AG con barra de fase y neutro	un	1,00		
55	Tablero TCV para 5 llaves de ventiladores	un	1,00		
56	Ventilador de techo de 56" llave c/ caja metálica	un	5,00		
57	Instalación de agua corriente para pileta de cocina	gl	1,00		
58	Instalación de desagüe cloacal para pileta de cocina	gl	1,00		
59	Instalación y colocación de grifería metálica pico móvil y Pileta de acero inoxidable	un	1,00		
60	Registro de 40x40 cm.	un	1,00		
61	Cámara séptica, pozo absorbente y conexión al registro	gl	1,00		
62	Limpieza final y retiro de escombros	gl	1,00		
<b>TOTAL GENERAL</b>					


Al respecto se solicita nota de presupuesto a fin de estimar los costos de la obra a ser realizada, para el efecto se anexa planilla de computo métrico, como así también se remite por correo en formato Excel a fin de agilizar la cotización de precios.

Esperando una respuesta en la brevedad posible, para continuar con las gestiones correspondientes me despido.

Atentamente.

  
Lic. Karen Escobar

Responsable de la U.O.C.

  
Lic. Karen Escobar  
Responsable de la U.O.C.



Quyquyo 22 de MARZO de 2025

Señores

**MUNICIPALIDAD DE CAACUPÉ**

**PRESENTE:**

Con referencia al pedido de presupuesto para la obra **Construcción De Cocina Comedor Tipo Mec En La Escuela Bas. N° 4274 "Republica De Corea" – Fonae** Al respecto se remite adjunto la cotización de los item solicitados según panilla de computo y EETT.

**NOTA DE PRESUPUESTO**

N°	RUBRO	UNID.	CANTIDAD	P. UNITARIO	P. TOTAL
1	Limpieza y preparación del terreno	m2	93,80	8.400	787.920
2	Replanteo	m2	93,80	4.500	422.100
3	Cartel de obra 2,00x1,50 m.	gl	1,00	1.320.000	1.320.000
4	Excavación y carga de cimiento y muro de contención de PBC.	m3	18,50	462.000	8.547.000
5	ESTRUCTURA DE H° A° Zapatas de H° A° (incluye excavación)	m3	0,65	2.218.500	1.442.025
6	Pilares de H° A°	m3	0,85	2.714.500	2.307.325
7	Viga cumbrera, de galería y dado de H° A°	m3	1,21	2.562.500	3.100.625
8	Encadenados de H° A° inferior y superior	m3	3,06	2.562.500	7.841.250
9	Loseta de H° A° sobre puerta de acceso	m3	0,15	2.544.800	381.720
10	Mampostería de nivelación de 0,30 m. de lad. comunes	m2	20,78	206.500	4.291.070
11	Relleno y apisonado de interiores	m3	46,90	142.000	6.659.800
12	Aislación asfáltica de 15 cm de ancho - Horizontal	ml	7,63	25.400	193.802
13	Mampostería de elevación de 0,15 m., a revocar, de ladrillos comunes	m2	46,04	113.800	5.239.352
14	Mampostería de elevación de 0,15 m., visto una cara, de ladrillos blancos semiprensados macizos	m2	97,23	123.000	11.959.290
15	Envarillado sobre y bajo aberturas 2 Ø 8 por hilada ( 2 hiladas )	ml	22,00	42.000	924.000
16	Pilar de 0,38 x 0,38 m. visto, para corredor	ml	8,64	149.200	1.289.088
17	TECHO De tejas y tejuelones prensados con tirantes de 2"x6" de H° A°, listón de boca de 2"x3" de H° A° y aislación hidrófuga con cartón asfáltico	m2	121,00	432.600	52.344.600
18	Revoque de paredes interior y exterior a una capa	m2	176,02	39.000	6.864.780
19	Revoque de viga cumbrera, de galería y encadenado de H° A°	m2	37,44	54.300	2.032.992
20	Revoque de pilares de H° A°	ml	7,00	54.300	380.100
21	Moldura lineal en balancines	ml	47,30	70.600	3.339.380
22	Contrapiso de H° de cascotes de 10 cm	m2	87,28	54.700	4.774.216
23	Carpeta de nivelación	m2	87,28	45.000	3.927.600
24	Piso de porcelanato 60x60 cm, terminación mate	m2	87,28	164.800	14.383.744
25	Zócalo de porcelanato de 8 cm de altura	ml	53,90	24.000	1.293.600

**LA CONSTRUCTORA OR**  
RUC: 1683567-0  
OBRAS CIVILES Y VIALES



26	Puerta placa de 0,80 x 2,10 m. c/ marco, herrajes y cerraduras	un	2,00	1.450.000	2.900.000
27	Puerta metálica de 1,20x2,10 m. c/ marco y herrajes (según detalle)	un	1,00	2.500.000	2.500.000
28	Ventanas tipo balancines de 1,50x1,68 m.	m2	17,85	550.500	9.826.425
29	Alféizar de ventanas con revoque 1 : 3 ( cemento - arena )	ml	44,50	48.700	2.167.150
30	Pintura de paredes interiores y exteriores látex	m2	176,02	24.500	4.312.490
31	Pintura de pilares vistos con antimoho incoloro (limpieza de ladrillos vistos con ácido muriático)	m2	13,13	28.300	371.579
32	Pintura de viga cumbreira, galería, encadenado y pilares al látex	m2	37,44	39.000	1.460.160
33	Pintura de aberturas metálicas con pintura sintética	m2	17,85	41.400	738.990
34	Pintura de ladrillos vistos con antimoho incoloro (limpieza de ladrillos vistos con ácido muriático)	m2	110,05	25.300	2.784.265
35	Pintura de tejuelones con barniz	m2	102,87	21.000	2.160.270
36	Pintura de abertura de madera con barniz	m2	7,74	29.800	230.652
37	Pintura de puerta metálica con pintura sintética	m2	5,16	41.400	213.624
38	Pintura de tirantes y listón de boca de H° A° al látex	m2	79,80	27.500	2.194.500
39	Pintura de canaleta y caño de bajada con pintura sintética	ml	37,80	26.500	1.001.700
40	Revestido de azulejos blancos	m2	6,10	120.800	736.880
41	Vidrios dobles, de 4 mm., transparentes	m2	17,85	160.000	2.856.000
42	Capitel de pilares	un	4,00	200.000	800.000
43	Rampa	gl	1,00	950.000	950.000
44	Canaleta aérea moldurada y caño de bajada N° 26 - desarrollo 33 cm.	ml	37,80	115.000	4.347.000
45	Guardaobra de alisado de cemento con contrapiso (1.00 m de ancho)	m2	43,00	152.000	6.536.000
46	Instalación del tablero TS10 de 15 AG	un	8,00	127.500	1.020.000
47	Instalación de los tableros de comando de ventiladores TCV	un	5,00	127.500	637.500
48	Alimentación de circuitos de luces	un	12,00	132.000	1.584.000
49	Alimentación de circuitos de tomas	un	10,00	132.000	1.320.000
50	Alimentación de circuitos de ventiladores	un	5,00	132.000	660.000
51	Artefactos fluorescentes de 2x40 W.	un	6,00	242.000	1.452.000
52	Artefactos fluorescentes de 1x40 W.	un	3,00	103.000	309.000
53	Artefactos fluorescentes de 1x40 W c/ fotocélula en galería	un	3,00	143.000	429.000
54	Tablero TS 10 de 15 AG con barra de fase y neutro	un	1,00	577.500	577.500
55	Tablero TCV para 5 llaves de ventiladores	un	1,00	160.600	160.600
56	Ventilador de techo de 56" llave c/ caja metálica	un	5,00	566.500	2.832.500
57	Instalación de agua corriente para pileta de cocina	gl	1,00	878.130	878.130
58	Instalación de desagüe cloacal para pileta de cocina	gl	1,00	354.420	354.420
59	Instalación y colocación de grifería metálica pico móvil y Pileta de acero inoxidable	un	1,00	864.820	864.820
60	Registro de 40x40 cm.	un	1,00	325.600	325.600
61	Cámara séptica, pozo absorbente y conexión al registro	gl	1,00	5.940.000	5.940.000
62	Limpieza final y retiro de escombros	gl	1,00	2.999.666	2.999.666
<b>TOTAL GENERAL</b>					<b>217.479.800</b>

LA CONSTRUCTORA OR  
RUC: 1683567-0  
OBRAS CIVILES Y VIALES

SR. OSCAR RODAS  
LA CONSTRUCTORA OR



MUNICIPALIDAD DE LA CIUDAD DE CAACUPÉ  
P. Ayala - Solís e/ Boquerón y Alberdi  
Teléfonos: 0511 242382 - 242384  
Paraguay

**Caacupé**  
Una Ciudad para la Gente  
Diego Riveros 2021 - 2025

**VISION: "Hacer de caacupe una ciudad para la gente, segura, innovadora, atractiva, cultural, sustentable: fortalecidos en la fe"**

Caacupé, 19 de MARZO de 2025

Señores

LA CONSTRUCTORA OR

Presente:

Me dirijo a ustedes en el marco del proceso de licitación para la obra Construcción De Cocina Comedor Tipo Mec En La Escuela Bas. N° 4274 "Republica De Corea" - Fonae.-

N°	RUBRO	UNID.	CANTIDAD	P. UNITARIO	P. TOTAL
1	Limpieza y preparación del terreno	m2	93,80		
2	Replanteo	m2	93,80		
3	Cartel de obra 2,00x1,50 m.	gl	1,00		
4	Excavación y carga de cemento y muro de contención de PBC.	m3	18,50		
5	ESTRUCTURA DE H° A° Zapatas de H° A° (incluye excavación)	m3	0,65		
6	Pilares de H° A°	m3	0,85		
7	Viga cumbreira, de galería y dado de H° A°	m3	1,21		
8	Encadenados de H° A° inferior y superior	m3	3,06		
9	Loseta de H° A° sobre puerta de acceso	m3	0,15		
10	Mampostería de nivelación de 0,30 m. de lad. comunes	m2	20,78		
11	Relleno y apisonado de interiores	m3	46,90		
12	Aislación asfáltica de 15 cm de ancho - Horizontal	ml	7,63		
13	Mampostería de elevación de 0,15 m., a revocar, de ladrillos comunes	m2	46,04		
14	Mampostería de elevación de 0,15 m., visto una cara, de ladrillos blancos semiprensados macizos	m2	97,23		
15	Envarillado sobre y bajo aberturas 2 Ø 8 por hilada ( 2 hiladas )	ml	22,00		
16	Pilar de 0,38 x 0,38 m. visto, para corredor	ml	8,64		
17	TECHO De tejas y tejuelones prensados con tirantes de 2"x6" de H° A°, listón de boca de 2"x3" de H°A° y aislación hidrófuga con cartón asfáltico	m2	121,00		
18	Revoque de paredes interior y exterior a una capa	m2	176,02		
19	Revoque de viga cumbreira, de galería y encadenado de H° A°	m2	37,44		
20	Revoque de pilares de H° A°	ml	7,00		
21	Moldura lineal en balancines	ml	47,30		
22	Contrapiso de H° de cascotes de 10 cm	m2	87,28		
23	Carpeta de nivelación	m2	87,28		
24	Piso de porcelanato 60x60 cm, terminación mate	m2	87,28		
25	Zócalo de porcelanato de 8 cm de altura	ml	53,90		
26	Puerta placa de 0,80 x 2,10 m. c/ marco, herrajes y cerraduras	un	2,00		
27	Puerta metálica de 1,20x2,10 m. c/ marco y herrajes (según detalle)	un	1,00		
28	Ventanas tipo balancines de 1,50x1,68 m.	m2	17,85		
29	Alféizar de ventanas con revoque 1 : 3 ( cemento - arena )	ml	44,50		



Karen Escobar  
Jefa de la U.O.C.

Recibido  
19/03/25




**VISION: "Hacer de caacupe una ciudad para la gente, segura, innovadora, atractiva, cultural, sustentable: fortalecidos en la fe"**


30	Pintura de paredes interiores y exteriores látex	m2	176,02		
31	Pintura de pilares vistos con antimoho incoloro (limpieza de ladrillos vistos con ácido muriático)	m2	13,13		
32	Pintura de viga cumbreira, galería, encadenado y pilares al látex	m2	37,44		
33	Pintura de aberturas metálicas con pintura sintética	m2	17,85		
34	Pintura de ladrillos vistos con antimoho incoloro (limpieza de ladrillos vistos con ácido muriático)	m2	110,05		
35	Pintura de tejuelones con barniz	m2	102,87		
36	Pintura de abertura de madera con barniz	m2	7,74		
37	Pintura de puerta metálica con pintura sintética	m2	5,16		
38	Pintura de tirantes y listón de boca de H° A° al látex	m2	79,80		
39	Pintura de canaleta y caño de bajada con pintura sintética	ml	37,80		
40	Revestido de azulejos blancos	m2	6,10		
41	Vidrios dobles, de 4 mm., transparentes	m2	17,85		
42	Capitel de pilares	un	4,00		
43	Rampa	gl	1,00		
44	Canaleta aérea moldurada y caño de bajada N° 26 - desarrollo 33 cm.	ml	37,80		
45	Guardaobra de alisado de cemento con contrapiso (1.00 m de ancho)	m2	43,00		
46	Instalación del tablero TS10 de 15 AG	un	8,00		
47	Instalación de los tableros de comando de ventiladores TCV	un	5,00		
48	Alimentación de circuitos de luces	un	12,00		
49	Alimentación de circuitos de tomas	un	10,00		
50	Alimentación de circuitos de ventiladores	un	5,00		
51	Artefactos fluorescentes de 2x40 W.	un	6,00		
52	Artefactos fluorescentes de 1x40 W.	un	3,00		
53	Artefactos fluorescentes de 1x40 W c/ fotocélula en galería	un	3,00		
54	Tablero TS 10 de 15 AG con barra de fase y neutro	un	1,00		
55	Tablero TCV para 5 llaves de ventiladores	un	1,00		
56	Ventilador de techo de 56" llave c/ caja metálica	un	5,00		
57	Instalación de agua corriente para pileta de cocina	gl	1,00		
58	Instalación de desagüe cloacal para pileta de cocina	gl	1,00		
59	Instalación y colocación de grifería metálica pico móvil y Pileta de acero inoxidable	un	1,00		
60	Registro de 40x40 cm.	un	1,00		
61	Cámara séptica, pozo absorbente y conexión al registro	gl	1,00		
62	Limpieza final y retiro de escombros	gl	1,00		
<b>TOTAL GENERAL</b>					


Al respecto se solicita nota de presupuesto a fin de estimar los costos de la obra a ser realizada, para el efecto se anexa planilla de computo métrico, como así también se remite por correo en formato Excel a fin de agilizar la cotización de precios.

Esperando una respuesta en la brevedad posible, para continuar con las gestiones correspondientes me despido.

Atentamente.

  
Lic. Karen Escobar  
Responsable de la U.O.C.

  
Lic. Karen Escobar  
Jefa de la U.O.C.

  
CONSTRUCTORA CR  
RUC: 1683567-0  
OBRAS CIVILES Y VIALES