



Nueva Colombia, 20 de marzo 2025

Señores: Tres Ingenieria

Presente:

En nombre y representación de la Unidad Operativa de Contrataciones de la  
Municipalidad de Nueva Colombia, me dirijo a Usted a fin de solicitarle presupuesto para  
los siguientes ítem:

	<b>Preparación de obra</b>		
1	Limpieza, preparación del terreno	GL.	1,00
2	Marcación y Replanteo	M2	93,80
3	Provisión y colocación de Cartel de obra de 1,50x1,20m	UN	1,00
4	Excavación manual de suelo duro para cimiento con PBC	M3	26,00
5	Carga de cimiento con PBC	M3	33,00
	<b>Estructura de HºAº</b>		
6	Zapatas de Hº Aº (ver planta)	M3	1,00
7	Pilares de Hº Aº (ver planta)	M3	1,00
8	Viga cumbrera, galería y dado de Hº Aº	M3	1,20
9	Encadenados de Hº Aº - Inferior y Superior	M3	3,50
	<b>Muro de nivelación</b>		
10	De 0.30m de ladrillos comunes	M2	21,00
11	Relleno con arena gorda y apisonado de (interiores y exterior)	M3	70,00
	<b>Aislación asfáltica</b>		
12	De paredes	M2	48,00
	<b>Muros de elevación</b>		
13	De 0.15 para revocar de ladrillos comunes	M2	78,50
14	De 0.15 visto a una cara de ladrillos prensados de macizos, color uniforme	M2	73,50
15	Envarillado bajo aberturas 2 Ø 8 por hilada (2 hiladas)	ML.	22,00
	<b>Pilares</b>		
16	De 0.35 x 0.35 de ladrillos macizos prensados vistos color uniforme, para corredor. (con nucleo de HºAº)	ML.	8,64
	<b>Techo</b>		
17	Tejas con tejuelones prensados (ambos de color uniforme) y tirantes de Hº Aº de 2" x 6" con listón de boca de 1 ½" x 3"	M2	123,00
	<b>Revoques</b>		
18	De paredes interior y exterior a una capa	M2	230,50
19	De viga cumbrera, galería y encadenados de Hº Aº	M2	38,00
20	De pilares de Hº Aº	ML.	7,00
21	Mocheta de 10cm en puertas (por fuera las que dan a la galería) y balancines (por fuera)	ML.	48,00
	<b>Pisos</b>		
22	Contrapiso de Hº de cascotes 10 cms.	M2	87,00
23	Carpeta alisada base para asiento de piso cerámico	M2	87,00
24	Piso de cerámica esmaltada PEI 5 antideslizante	M2	87,00
25	Zócalo de cerámica esmaltada	ML.	61,00
	<b>Aberturas de madera (Provisión y colocación)</b>		
26	Puerta placa de 0.80 x 2.10 con marco y herrajes	UN.	2,00



	<b>Aberturas metálicas y vidrios (Provisión y colocación)</b>		
27	Puerta metálica de 1.20m x 2.10m con marco y herrajes	UN.	1,00
28	Puerta metálica de 0.80m x 2.10m con marco y herrajes	UN	1,00
29	Ventana tipo balancin 1.50m x 1.20m	UN.	7,00
30	Vidrios dobles de 4 mm.	M2	12,60
	<b>Alfeizar de ventanas</b>		
31	De revoque 1 : 3 ( cemento - arena lavada de río)	ML.	45,00
	<b>Pinturas</b>		
32	Pintura de paredes a la cal- Base para Latex (2 manos y lijado)	M2	230,50
33	Pintura de paredes revocadas al látex	M2	230,50
34	Pintura de pilares vistos con antimoho incoloro (limpieza de ladrillos vistos con ácido muriático y patinal D)	M2	14,00
35	Pintura de viga cumbrera, galeria, encadenado y pilares al latex	M2	38,00
36	Pintura de aberturas metálicas con pintura sintética	M2	18,00
37	Pintura de ladrillos vistos con antimoho incoloro (limpieza de ladrillos vistos con ácido muriático y patinal D)	M2	73,50
38	De techo: Pintura De tejuelones y tiranes de Hº al látex	M2	123,00
39	Pintura de puerta metálica con pintura sintética	M2	5,50
40	Pintura de puerta de madera con barniz sintético	M2	10,30
41	Pintura de canaleta y caño de bajada con pintura sintética	ML.	38,00
	<b>Desagüe Pluvial</b>		
42	Canaleta y caño de bajada Nº 24 de chapa galvanizada - desarrollo 40 cm.	ML.	38,00
	<b>Instalación eléctrica y artefactos</b>		
43	Alimentación al Tablero Principal desde el medidor de la ANDE	GL.	1,00
44	Provisión y colocación de TP de 10AG con barra de fase y neutro	UN	1,00
45	Provisión, colocación y alimentación de tablero de comando de TCV para 4 llaves	UN	1,00
46	Boca con 1 punto y 1 toma (Alimentación, provisión y colocación, 1 en cocina y 2 en depósito)	BOC	3,00
47	Boca con 3 puntos (Alimentación, provisión y colocación en comedor)	BOC	1,00
48	Boca con 1 toma corriente (Alimentación, provisión y colocación, 4 en comedor, 3 en cocina, 2 en depósito y 1 en galería)	BOC	10,00
49	Alimentación de los circuitos de VT	BOC	6,00
50	Provisión y colocación de artefactos fluorescentes de 2x40w	UN	8,00
51	Provisión y colocación de artefactos fluorescentes de 3x40w	UN	1,00
52	Provisión y colocación de artefactos fluorescentes de 1x40w con fotocélula en galería y exteriores (Con 1 interruptor unipolar de encendido y apagado)	UN	6,00
53	c- Provisión y colocación de ventilador de techo VT de 56" de 7 velocidades, caja metálica	UN	6,00
	<b>Instalación sanitaria</b>		
54	Instalación sanitaria: Conexión interna de cañerías de agua corriente fría (termofusion)	GL.	1,00
55	Desagüe cloacal hasta el primer registro	GL.	1,00
56	Provisión y colocación de canilla cromada giratoria para cocina con conexión flexible y sopapa	GL.	1,00
57	Provisión y colocación de desengrasador	GL.	1,00
58	Provisión y colocación de pileta de 2 bachas de acero inoxidable	GL.	1,00
59	Cámara séptica de 1,15mx1,90m incluye cañería externa y registro s/ plano general	GL.	1,00
60	Pozo absorbente tipo 2 de 2,00m x 2,50m	GL.	1,00
	<b>Terminaciones y otros</b>		



61	Mesada de losa de HºAº con base de cimiento de PBC, mampostería de ladrillos comunes con envarillado y revestido con azulejos.	Gl	1,00
62	Mesada de yvyra pyta de 1,60m cepillada, lustrada, pintada con barniz y colocada en mostrador de cocina.	UN	1,00
63	Rampa peatonal	GL.	1,00
64	Guarda obra y área piso de piedra: contrapiso de Hº de cascotes, 10 cm de esp	m2	127,00
65	Guarda obra: Carpeta alisada de cemento	m2	39,00
66	Provisión y colocación de piedra tipo rompecabezas	m2	102,00
67	Limpieza final y retiro de escombros	gl	1,00

Sin otro motivo, me despido

Atentamente



**Lic. María del Carmen Romero Resquin**  
**Encargada UOC**  
**Municipalidad de Nueva Colombia**