



Mcal. López N° 150 e/ Comándate Lara y Tte. Chena Molinas – Telefax:
(0517) 222 206 – (0517) 222 392 – RUC: 80023887-7 - E-mail:
muncaraguatay.uoc@gmail.com

DICTAMEN TECNICO (Art 40 inc a) Res DNCP N°4401 y Res DNCP N° 453 Art 12)

Lugar y fecha: 07 de abril 2025

UOC Convocante: U.O.C de la Municipalidad de Caraguatay

Unidad o área requirente: U.O.C de la Municipalidad de Caraguatay

Funcionario o técnico responsable: Ing. Freddy Rolon

Dependencia y cargo que desempeña: RESPONSABLE DE LA U.O.C.

DENOMINACION DEL PROCEDIMIENTO: **LLAMADO A LICITACION POR MENOR CUANTIA NACIONAL LMCN N° 14/2025 “PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO CALLE FUNDADOR FRANCO, COMPAÑÍA CAMPO ROLON” ID N° 464025.**

Justificación técnica que respalda la objetividad, imparcialidad, regularidad y la razonabilidad o proporcionalidad de los requerimientos técnicos solicitados (*).

Las EE.TT., del LLAMADO A “PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO CALLE FUNDADOR FRANCO, COMPAÑÍA CAMPO ROLON” ID N° 464025., consiste en la necesidad de contar con dicha obra en cuestión en la brevedad posible, ya que dicho proceder licitatorio se encuentra programada por la necesidad y es objetivo para la construcción de pavimento tipo empedrado para el acceso de vehículos y maquinarias pesadas a la compañía de campo Rolon el cual es considerada de interés social por la comunidad del distrito de Caraguatay.

Que, ante estos acontecimientos y por sobre toda la necesidad imperiosa y el informe circunstanciado se requiere de la intervención urgente para la construcción del **PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO CALLE FUNDADOR FRANCO, COMPAÑÍA CAMPO ROLON** en reemplazo del precario camino con que cuenta actualmente la calle, de tal manera se debe priorizar la seguridad en el diseño y ejecución de la obra, asegurando materiales de alta calidad y procedimientos constructivos que garanticen la durabilidad y estabilidad de los trabajos a realizar para el empedrado, en tal sentido se adjunta la planilla de los trabajos a realizar:

ITEM	DESCRIPCION	UNI. DE MEDIDA	CANTIDAD
1	CARTEL DE OBRA	UNIDAD	1,0
2	PREPARACION Y LIMPIEZA DEL TERRENO	m2	1.896,0
3	MARCACION Y REPLANTEO	m2	1.896,0
4	PREPARACION DE CAJA PARA EMPEDRADO, Y CORDONES CUNETA DESMONTE DE 0,20m GROSOR	M2	1.896,0
5	CORDON DE HORMIGON DE 10CM DE GROSOR, IN SITU	ML	30,0
6	CORDON CUNETA DE HORMIGON DE 0,50M DE ANCHO	ML	400,0
7	COLOCACION DE PAVIMENTO PETREO CON COLCHON DE ARENA DE 20CM Y COMPACTACION MECANICA	M2	1.726,0
8	TERMINACION CON ENRIPIADO	M2	1.726,0



Mcal. López N° 150 e/ Comándate Lara y Tte. Chena Molinas – Telefax:
(0517) 222 206 – (0517) 222 392 – RUC: 80023887-7 - E-mail:
muncaraguatay.uoc@gmail.com

9	BADEN DE HORMIGON ARMADO DE 2 METROS DE ANCHO Y 12CM DE ESPESOR EN CRUCES DE CALLES	ML	18,0
10	LIMPIEZA FINAL	GLOBAL	1,0

- **Identificar y justificar de forma expresa si algún requerimiento podría limitar la participación de potenciales oferentes.**

NO APLICA.

- **Si en las bases licitatorias se indica una marca específica u otro derecho intelectual exclusivo, mencionar la justificación que respalda lo solicitado o que no existe otro modo de identificarlo. Se aclara que, en caso de incluirlos, los mismos tendrán carácter referencial.**

NO APLICA.

Obs.:

En caso de citar o remitirse al análisis o argumentos contenidos en otra documentación, se debe adjuntar la misma al presente dictamen.

Podrán formar parte de los argumentos técnicos de este dictamen, el análisis previo citado en el artículo 25 de la Ley N° 7021/22, los resultados de dicho análisis o los documentos que lo integran.

Firma del técnico o responsable del área requirente:

Aclaración:



Ing. Freddy Rolon
Encargado de la UOC

Firma del responsable UOC:

Aclaración:



Ing. Freddy Rolon
Encargado de la UOC