MUNICIPALIDAD DE CORPUS CHRISTI
XIV DPTO. DE CANINDEYU PARAGUAY
Calle Pdte Stroessner (Ex Calle Caaguazú) esq. Calle Misiones
Telefax: (0345) 225 201
Email: municipalidadcorpuschristi@gmail.com

Corpus Christi, 03 de febrero de 2025

Por medio de la presente, se solicita la cotización de los siguientes Rubros

MUNICIPALIDAD DE CORPUS CHRISTI					
OBRA: **CONSTRUCCION DE MURALLA PERIMETRAL SECTOR DEPORTIVO DE PLAZA COMUNAL - CALLE CONCEPCION Y CALLE PARIRI**					
PLANILLA DE COMPUTO METRICO Y PRESUPUESTO					
Nº	**DESCRIPCION**	**UN**	**CANT**	**P. UNITARIO**	**TOTAL**
1	Cartel de Obra	un	1,00		0
2	Limpieza y retiro de tejido existente	m2	480,00		0
3	Replanteo y marcación	m2	320,00		0
4	Excavación para zapata	m3	13,37		0
5	Cimiento de P.B.C incluye excavación	m3	45,60		0
6	Zapata de H° A°	m3	8,02		0
7	Pilar de H° A°	m3	14,92		0
8	Aislación horizontal	ml	320,00		0
9	Mampostería de nivelación de 0,30	m2	96,00		0
10	Mampostería de elevación de ladrillos huecos 0,15	m2	704,00		0
11	Envarillado	ml	640,00		0
12	Limpieza final y retiro de escombros	m2	321		0
	TOTAL GUARANIES				0

Recibido 03/02/2025

ALDEMAR
INFORMATICA Y CONSTRUCCIONES
R.U.C: 3803258