**MUNICIPALIDAD DE CORPUS CHRISTI**
**XIV DPTO. DE CANINDEYU PARAGUAY**
**Calle Pdte Stroessner (Ex Calle Caaguazú) esq. Calle Misiones**
**Telefax: (0345) 225 201**
**Email: municipalidadcorpuschristi@gmail.com**

Corpus Christi, 03 de febrero de 2025

Por medio de la presente, se solicita la cotización de los siguientes Rubros

| ***MUNICIPALIDAD DE CORPUS CHRISTI*** | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| OBRA: **CONSTRUCCION DE MURALLA PERIMETRAL SECTOR DEPORTIVO DE PLAZA COMUNAL - CALLE CONCEPCION Y CALLE PARIRI** | | | | | |
| **PLANILLA DE COMPUTO METRICO Y PRESUPUESTO** | | | | | |
| **Nº** | **DESCRIPCION** | **UN** | **CANT** | **P. UNITARIO** | **TOTAL** |
| 1 | Cartel de Obra | un | 1,00 | | 0 |
| 2 | Limpieza y retiro de tejido existente | m2 | 480,00 | | 0 |
| 3 | Replanteo y marcación | m2 | 320,00 | | 0 |
| 4 | Excavación para zapata | m3 | 13,37 | | 0 |
| 5 | Cimiento de P.B.C incluye excavación | m3 | 45,60 | | 0 |
| 6 | Zapata de H° A° | m3 | 8,02 | | 0 |
| 7 | Pilar de H° A° | m3 | 14,92 | | 0 |
| 8 | Aislación horizontal | ml | 320,00 | | 0 |
| 9 | Mampostería de nivelación de 0,30 | m2 | 96,00 | | 0 |
| 10 | Mampostería de elevación de ladrillos huecos 0,15 | m2 | 704,00 | | 0 |
| 11 | Envarillado | ml | 640,00 | | 0 |
| 12 | Limpieza final y retiro de escombros | m2 | 321 | | 0 |
| | TOTAL GUARANIES | | | | 0 |

**AR CONSTRUCCIONES**
**Cel.: 0983 978 480**
**RUC: 6.372.127 - 9**
03/02/2025