

MISIÓN: Brindar servicios de calidad con equilibrio entre el desarrollo humano, económico, social, cultural y ambiental, con servidores públicos altamente competitivos, aplicando innovación constante para promover el desarrollo integral y sostenible de los habitantes, fortaleciendo la identidad comunitaria a través de una gestión inclusiva, eficiente, transparente y participativa, con respeto al medio ambiente

NOTA DE SOLICITUD DE PRESUPUESTO - PROYECTOS DE OBRAS

Luque 11 de marzo del 2025.-

SEÑORES
AD CONSTRUCCIONES
Presente

Tengo el agrado de dirigirme a ustedes en representación de la DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS de la MUNICIPALIDAD DE LUQUE, a los efectos de solicitar presupuesto a fin de dar cumplimiento a la Resolución DNCP N° 454/2024 "POR LA CUAL SE REGULA LA DETERMINACIÓN DE PRECIOS REFERENCIALES Y SU PUBLICIDAD EN LOS PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACIÓN EN EL MARCO DE LA LEY 7021/22" para la ejecución de llamado a contratación para ejecución de obra a ser identificada como Reparación De Un Aula En Planta Alta Para La Esc. Bás. N° 2655 Vergel Luqueño, De La Ciudad De Luque.-

Para dicho efecto, se adjunta la planilla de ítems requeridos con el cómputo métrico correspondiente a fin de presentar su presupuesto.-

Sin otro particular y esperando contar con su buena predisposición, me despido muy atentamente.-



Arq. Adrian Gonzalez
Dirección de Obras Públicas Municipales
Municipalidad De Luque

Arq. Adrian González
Director de Obras Públicas
MUNICIPALIDAD DE LUQUE

RECIBIDO:

Angel Dario Somudio
EMPRESA

ANGEL DARIO CONSTRUCCIONES

ANGEL DARIO CONSTRUCCIONES
Cel.: 0984 - 436 176 - Luque - Py

MISIÓN: Brindar servicios de calidad con equilibrio entre el desarrollo humano, económico, social, cultural y ambiental, con servidores públicos altamente competitivos, aplicando innovación constante para promover el desarrollo integral y sostenible de los habitantes, fortaleciendo la identidad comunitaria a través de una gestión inclusiva, eficiente, transparente y participativa, con respeto al medio ambiente

PLANILLA DE SOLICITUD DE PRESUPUESTO

PROPIETARIO:	MUNICIPALIDAD DE LUQUE
PROYECTO:	REPARACIÓN DE UN AULA EN PLANTA ALTA PARA LA ESC. BÁS. N° 2655 VERGEL LUQUEÑO, DE LA CIUDAD DE LUQUE
UBICACIÓN:	LAURELTY

N°	RUBRO	UNIDAD	CANTIDAD	ESPECIFICACIONES	P. UNITARIO
	Preparación de la Obra				
1	Cartel de Obra Estándar - dimensiones: 2,00 x 1,20 mts	m2	2,40	ADJUNTAS	A COTIZAR
2	Medidas de Seguridad - Vallado perimetral	ml	15,00	ADJUNTAS	A COTIZAR
	REPARACION DE UN AULA EN PLANTA ALTA				
	Trabajos preliminares				
3	Desmante de artefactos eléctricos (incluye remocion de cableado) (artefactos de iluminacion - fichas - tomas - ventilador)	un	14,00	ADJUNTAS	A COTIZAR
4	Remoción de equipos de aire acondicionado (compresor + evaporador)	un	2,00	ADJUNTAS	A COTIZAR
5	Remoción de artefactos de señales debiles- circuito cerrado - adosados a maderamen. (camaras - router)	un	4,00	ADJUNTAS	A COTIZAR
6	Apuntalamiento de Aula 2 con puntales metalicos. Incluye mano de obra. (vigas y maderamen)	gl	1,00	ADJUNTAS	A COTIZAR
7	Remoción de techo cerámico sin recuperación (remocion del 100% de tejas y 100% tejuelones de Aula 1)	m2	88,67	ADJUNTAS	A COTIZAR
8	Remoción de tirantes - Aula 1	un	41,00	ADJUNTAS	A COTIZAR
9	Desmontaje de vigas (solo MDO)) (viga cumbrera y contraviga Aula 1)	un	2,00	ADJUNTAS	A COTIZAR
10	Demolición de paredes de 0,15m sin recuperación (para insercion de dado de H°A°)	m2	0,54	ADJUNTAS	A COTIZAR
11	Remoción de aberturas (Hoja puerta principal)	un	1,00	ADJUNTAS	A COTIZAR
12	Remoción de equipamientos y mobiliarios (1 pizarra acrilica y 1 pizarra de material a remover en Aula 1 y pizarra acrilica en aula 2 - con recolocacion posterior de pizarras acrilicas)	un	3,00	ADJUNTAS	A COTIZAR
	Techo				
13	Dado de H.A. 0,20 x0,60 x0,45 (espesor, largo, ancho)	un	2,00	ADJUNTAS	A COTIZAR
14	Provisión y colocación de viga reticulada metalica de seccion de 50x25cm con varilla de Ø16 y planchuela de 2x2" 3mm	ml	7,47	ADJUNTAS	A COTIZAR
15	Reposición de tirantes existentes (inc MDO y anclaje)	un	41,00	ADJUNTAS	A COTIZAR
16	Mampostería para macizar tirantes de madera	m2	5,52	ADJUNTAS	A COTIZAR
17	Provision + Colocacion de listones de madera de 1"x3"	ml	15,22	ADJUNTAS	A COTIZAR
18	Provision + Colocacion de tejas nuevas (MAT+COL.)	m2	88,67	ADJUNTAS	A COTIZAR
19	Provision + Colocacion de tejuelones (MAT+COL.)	m2	77,46	ADJUNTAS	A COTIZAR
	Aberturas				
20	Reparación de puerta de madera (mantenimiento y recolocacion)	m2	1,00	ADJUNTAS	A COTIZAR
21	Cambio de cerradura, incluye Provision y colocacion de cerradura nueva para puerta existente.	un	1,00	ADJUNTAS	A COTIZAR
	Pintura				
22	Revoque de regularizacion - area de pizarron de material removido y macizada de tirantes	m2	15,40	ADJUNTAS	A COTIZAR
23	Preparación de la superficie de pared para pintura (interior de Aula 1 y 1 cara interior Aula 2)- incluye enduido	m2	121,30	ADJUNTAS	A COTIZAR
24	Pintura de paredes revocadas al agua blanco o Color - incluye mano de obra (interior Aula 1 y 1 cara interior Aula 2)	m2	121,30	ADJUNTAS	A COTIZAR

MISIÓN: Brindar servicios de calidad con equilibrio entre el desarrollo humano, económico, social, cultural y ambiental, con servidores públicos altamente competitivos, aplicando innovación constante para promover el desarrollo integral y sostenible de los habitantes, fortaleciendo la identidad comunitaria a través de una gestión inclusiva, eficiente, transparente y participativa, con respeto al medio ambiente

25	Pintura para viga metálica 2 manos antioxiado a cromato de zinc + 2 manos esmalte sintético - color a definir	m2	11,05	ADJUNTAS	A COTIZAR
26	Pintura de teuelones con pintura impermeabilizante color cerámico - incluye material y mano de obra	m2	77,46	ADJUNTAS	A COTIZAR
27	Pintura de tirantes de madera con barniz con fungicida (FUMIGACIÓN) en interior y galería de Aula 1 - incluye preparación de la superficie a pintar, material y mano de obra	m2	56,09	ADJUNTAS	A COTIZAR
28	Pintura de aberturas de madera c/ Barniz - incluye mano de obra - marco y puerta principal de Aula 1	m2	4,80	ADJUNTAS	A COTIZAR
29	Pintura epoxi de alto tráfico para pisos - incluye 3 manos de pintura (MAT + MDO) (interior y galería correspondiente a Aula 1)	m2	55,75	ADJUNTAS	A COTIZAR
Electrica					
30	Alimentación de los circuitos de luces, tomacorrientes y ventiladores	un	11,00	ADJUNTAS	A COTIZAR
31	Provisión y colocación de Artefacto Tubo LED 18W 2xT8 incluye soportes rígidos)	un	6,00	ADJUNTAS	A COTIZAR
32	Provisión y colocación de Foco LED 40 W luz fria. (incluye plafon + MDO)	un	1,00	ADJUNTAS	A COTIZAR
33	Provisión y colocación de conjunto de placas/ tomacorrientes/llave	un	5,00	ADJUNTAS	A COTIZAR
34	Proveer e instalar ventilador de techo 56"	un	2,00	ADJUNTAS	A COTIZAR
35	Reposición y mantenimiento de Aire Acondicionado	un	1,00	ADJUNTAS	A COTIZAR
36	Reposición de artefactos eléctricos y de señales debiles (por boca) (camaras de circuito cerrado - router - artefacto de iluminacion exterior)	un	5,00	ADJUNTAS	A COTIZAR
Mobiliario					
37	Provisión y colocación de pizarrón acrílico fijo 1,20x3,00 - con colocación	un	1,00	ADJUNTAS	A COTIZAR
GALERIA					
38	Alimentación aérea del bloque existente con cable 2x6mm2 (tipo taller) (Incl. MDO)	ml	32,65	ADJUNTAS	A COTIZAR
39	Caño conduit de 1" (Incluye MDO)	ml	32,65	ADJUNTAS	A COTIZAR
40	Remoción de baranda	ml	21,36	ADJUNTAS	A COTIZAR
41	Baranda metálica p/ galería - incluye material y mano de obra	m2	21,36	ADJUNTAS	A COTIZAR
42	Pintura de baranda metálica con pintura sintética - incluye mano de obra	m2	21,36	ADJUNTAS	A COTIZAR
43	Revoque de regularizacion de cordón en galería - material y MDO	ml	21,36	ADJUNTAS	A COTIZAR
44	Reposicion Zócalo Calcáreo- incluye material y mano de obra (zonas faltantes en interior y exterior de aula 1	ml	4,14	ADJUNTAS	A COTIZAR
45	Provisión y colocación Vidrios crudos es. 4mm	m2	1,50	ADJUNTAS	A COTIZAR
46	Preparación de la superficie de pared para pintura (exterior)- incluye enduido	m2	148,94	ADJUNTAS	A COTIZAR
47	Pintura de paredes, pilares, vigas y cordones revocadas al agua blanco o Color - incluye mano de obra (galería de planta alta)	m2	148,94	ADJUNTAS	A COTIZAR
48	Limpieza Final (incluye acarreo de escombros)	m2	88,67	ADJUNTAS	A COTIZAR