



MUNICIPALIDAD DE TOMÁS ROMERO PEREIRA

Intendencia Periodo 2021-2026


Calle 8 de Diciembre e/ Emiliano R. Fernández

Télefax: (0764) 20144 – 20012 E-mail: munitrp@hotmail.com

CONSTRUCCION DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO CON CORDÓN DE HORMIGON - BARRIO SANTA LUCIA

Planilla de computo metrico

Ítem	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad
1	Cartel de obra	gl	1,00
2	Limpieza general del terreno de obras	Metros cuadrados	1840,00
3	Replanteo y marcación de obra	Metros cuadrados	1840,00
4	Movimiento de Suelo (perfilado) y preparación de caja	Metros cuadrados	1840,00
5	Colchón de tierra colorada limpia para asiento de piedra (esp. 0.20 m)	Metros cuadrados	1610,00
6	CORDON CUNETA de Hº	Metros lineales	460,00
7	Baden de HºAº e=0.15m	Metros cúbicos	12,80
8	Pavimento tipo EMPEDRADO	Metros cuadrados	1610,00
9	Enripiado con piedra triturada de 6ª, sobre pavimento empedrado	Metros cuadrados	1610,00
10	Compactación, inicial, diaria y final	Metros cuadrados	1610,00
11	Relleno y compactación para soporte de cordón cuneta	Metros cúbicos	268,00
12	Limpieza final	Metros cuadrados	1840,00
13	Provision y colocacion de tubo de 0,80 mts	uni	9,00
14	CABECERA DE HORMIGON CICLOPEO ANCHO 30CM, PROFUNDIDAD BASE	m3	3,60
15	Excavación y preparación para canal a cielo abierto. Incluye mediciones topográficas para obtener perfiles y características del sitio a realizar los canales.	m3	230,00
16	CANAleta CIELO ABIERTO DE HORMIGÓN DE 1,80M DE DESARROLLO CON 10CM DE ESPESOR CON JUNTA DE DILATACIÓN CADA 3,00M	m3	44,70
17	RELLENO Y COMPACTACIÓN, RESGUARDO DE CABECERA DE DESAGUE	m3	152,00
18	Losa de HºAº elaborado en planta, para acceso peatonal y vehicular	m3	8,20
Precio Total			


Arq. Roddy Brian Duette Petterson
Reg. Prof. M.O.P.C. N° 3.278

Arq. Roddy Duette
Reg. M.O.P.C N° 3.278