



MUNICIPALIDAD DE ESCOBAR

Fundación: 30 de Agosto de 1901

Avda. Gral. Bernardino Caballero y Tte. Rubén Leith - Telefax: 0531 - 230 020

Escobar, 08 de mayo de 2025

PLANILLA DE COMPUTO METRICO

CONSTRUCCION DE CERCADO PERIMETRAL EN LA ESCUELA BÁSICA 778 DON VICENTE ROLÓN

Nº	Rubro	Unidad	Cantidad	P. Unitario	P. Total
1	Provisión y colocación de cartel de obra 1,50 x 1,20m	unidad de medida: Unidad presentación:	1,00	-	-
2	Limpieza perimetral de terreno	unidad de medida: Metros Lineales presentación:	500,00	-	-
3	Excavación y cimiento de piedra bruta colocada, 0,30m de ancho altura promedio de 0,50m	unidad de medida: Metros cubicos presentación:	120,00	-	-
4	Mamposteria de nivelación	unidad de medida: Metros Lineales presentación:	500,00	-	-
5	Revoque de nivelación con pintura incluida	unidad de medida: Metros cuadrados presentación:	250,00	-	-
6	Cerco perimetral, poste hormigón prefabric. altura 2,50 m+alambre de púas + tejido 2", alambre lisa dulce de Nº 12	unidad de medida: Metros Lineales presentación:	500,00	-	-
7	Portón Estructura de caño galvanizado + tejido acceso principal y peatonal seg. Detalle	unidad de medida: Unidad presentación:	2,00	-	-
8	Portico de acceso principal con cimiento de PBC y pilares de ladrillo visto	unidad de medida: Metros cuadrados presentación:	1,00	-	-
9	Acceso vehicular	unidad de medida: Global presentación:	1,00	-	-
10	Limpieza final y retiro de escombros	unidad de medida: Global presentación:	1,00	-	-
TOTAL GS					0

Atq. Roque David Ortiz Bordón
Mat. N° 3.858
M. O. P. C.