



DICTAMEN N° 02/2025

Asunción, 05 de Junio del 2025

REF. : Dictamen técnico en el cual se sustentan las especificaciones técnicas requeridas en el procedimiento licitatorio "LMC N°/2025 - "REMODELACION DE INSTALACIONES ELECTRICAS - SECTOR ANTIGUO DE LA SEDE CENTRAL DEL CAH CAH - ID N.º462714 ".- (Art 40 inc a) Res DNCP N°4401 y Res DNCP N° 453 Art 12)

Lugar y fecha : Asunción, 05 de junio 2025

UOC Convocante (*) : Departamento de Contrataciones.

Unidad o área requirente (*) : Asesoría Técnica CAH.

Funcionario o técnico responsable (*) : Ing. Civ. Alex Karajallo

Dependencia y cargo que desempeña (*) : Director Asesoría Técnica.

- Justificación técnica que respalda la objetividad, imparcialidad, regularidad y la razonabilidad o proporcionalidad de los requerimientos técnicos solicitados (*).

TRABAJOS DE READECUACION DEL SISTEMA ELÉCTRICO DE LA SEDE CENTRAL DEL CAH .

Existen bloques no muy antiguos, que todavía se utilizan para AUDITORIO, DATA CENTER, OFICINAS, TALLERES, ARCHIVOS, ETC, que necesitan alimentaciones eléctricas nuevas desde el Nuevo Tablero General. Los subtableros a ser alimentados, se encuentra a unos 80 metros del nuevo tablero General.

Se tiene un nuevo tablero General ubicado a unos 80 metros de por lo menos tres bloque de Oficinas,

Urge readecuar todo el sistema eléctrico de la parte mas vieja del complejo Edificio, es decir un nuevos Sub Tableros, nuevas alimentaciones subterráneas desde el nuevo tablero general hasta cada tablero seccional de cada uno de los bloques existentes, así como el desmonte de las alimentaciones provisorias en uso actualmente.

También están incluidos el recambio algunos tableros seccionales que han quedado pequeño para la demanda de nuevos circuitos, también deben cambiarse todas las LLAVES TERMOMAGNETICAS que tienen un tiempo de uso de mas de 20 AÑOS, así como reactivar y cambiar artefactos lumínicos que llevan mucho tiempo fuera de servicio o se encuentran agotados, herrumbrados, etc.

También se esta previendo la realización de trabajos conexos a la parte eléctrica como ser excavaciones para la instalación de cañerías subterráneas, rellenos de tierra, reposición de material verde destruido por los trabajos, registros de inspección, pararrayos, re ubicación de equipos eléctricos existentes, desinstalación de bandejas y cables en desuso, instalación de detectores de humo calor, etc.

Una vez relevada la situación actual, planificada y ejecutada, todo el sistema eléctrico de la parte correspondiente a la edificación mas vieja, quedará de tal forma que cumpla todas las regulaciones y brinde las seguridades que corresponden a mas de 2.650 m² de superficie edificada existente y en uso.

- Identificar y justificar de forma expresa si algún requerimiento podría limitar la participación de potenciales oferentes.

NO APLICA



- Si en las bases licitatorias se indica una marca específica u otro derecho intelectual exclusivo, mencionar la justificación que respalda lo solicitado o que no existe otro modo de identificarlo. Se aclara que, en caso de incluirlos, los mismos tendrán carácter referencial.

NO APLICA

Firma del técnico o responsable del área requirente (*):

Aclaración (*):

Ing. Civil Alex Karajal
Crédito Agrícola de Habilitación

Firma del responsable UOC(*):

Aclaración (*):