

Asunción, 20 de junio de 2025

Señores  
MUNICIPALIDAD DE DR. JUAN EULOGIO ESTIGARRIBIA  
PRESENTE:

Nos dirigimos a ustedes a fin de responder a la solicitud de presupuesto recibida en fecha 19/06/2025 para CONSTRUCCION DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO EN LA CALLE ACCESO A COLONIA FLORIDO, CALLE ACCESO A ZAPALLO TAJY KARE Y EN EL BARRIO SAN JORGE - VILLA, nuestro presupuesto es el siguiente:

| Nº | Descripcion de los Trabajos  | Unidad de Medida | Cantidad | Precio Unitario |
|----|--|------------------|----------|-----------------|
| 1  | Replanteo de obras   | m2               | 1,466    | 2,780           |
| 2  | Levantamiento plani altimetrico y marcacion                            | m3               | 138      | 6,500           |
| 3  | Preparación de Suelo natural   | m2               | 1,466    | 3,668           |
| 4  | Colchon de tierra colorada limpia para asiento de piedra (esp 0.20m)   | m2               | 1,466    | 7,100           |
| 5  | Pavimento de piedra bruta  | m2               | 1,466    | 71,000          |
| 6  | Cordón de hormigon   | m                | 412      | 32,000          |
| 7  | Compactacion mecanica  | m2               | 1,466    | 1,352           |
| 8  | Enripiado con piedra triturada tipo 6ta sobre pavimento tipo empedrado | m2               | 1,466    | 5,100           |
| 9  | Cuneta de hormigon (desague)   | m                | 80       | 210,000         |
| 10 | Cartel de obras  | gl               | 1        | 2,100,000       |
| 11 | Limpieza Final de obras  | gl               | 1        | 2,331,600       |

| Nº | Descripcion de los Trabajos  | Unidad de Medida | Cantidad | Precio Unitario |
|----|--|------------------|----------|-----------------|
| 1  | Replanteo de obras   | m2               | 1,600    | 2,780           |
| 2  | Levantamiento plani altimetrico y marcacion                            | m3               | 225      | 6,500           |
| 3  | Preparación de Suelo natural   | m2               | 1,600    | 3,668           |
| 4  | Colchon de tierra colorada limpia para asiento de piedra (esp 0.20m)   | m2               | 1,600    | 7,100           |
| 5  | Pavimento de piedra bruta  | m2               | 1,600    | 71,000          |
| 6  | Cordón de hormigon   | m                | 400      | 32,000          |
| 7  | Compactacion mecanica  | m2               | 1,600    | 1,352           |
| 8  | Enripiado con piedra triturada tipo 6ta sobre pavimento tipo empedrado | m2               | 1,600    | 5,100           |
| 9  | Cartel de obras  | gl               | 1        | 2,100,000       |
| 10 | Limpieza Final de obras  | gl               | 1        | 2,331,600       |

| Nº | Descripcion de los Trabajos  | Unidad de Medida | Cantidad | Precio Unitario |
|----|--|------------------|----------|-----------------|
| 1  | Replanteo de obras   | m2               | 330      | 2,780           |
| 2  | Levantamiento plani altimetrico y marcacion                          | m3               | 180      | 6,500           |
| 3  | Preparación de Suelo natural   | m2               | 330      | 3,668           |
| 4  | Colchon de tierra colorada limpia para asiento de piedra (esp 0.20m) | m2               | 330      | 7,100           |
| 5  | Pavimento de piedra bruta  | m2               | 330      | 71,000          |
| 6  | Cordón de hormigon   | m                | 110      | 32,000          |
| 7  | Compactacion mecanica  | m2               | 330      | 1,352           |

Correo: [alci.abramo@gmail.com](mailto:alci.abramo@gmail.com)

A3L CONSTRUCTORA  
RUC 594375-2  
Asunción - Py.

# A3L CONSTRUCTORA

RUC 594375-2 / TELEFONO: 0981872719 / ASUNCION / PY

|    |  |    |     |           |
|----|--|----|-----|-----------|
| 8  | Enripiado con piedra triturada tipo 6ta sobre pavimento tipo empedrado | m2 | 330 | 5,100     |
| 9  | Cartel de obras  | gl | 1   | 2,100,000 |
| 10 | Limpieza Final de obras  | gl | 1   | 1,131,600 |

Firma: \_\_\_\_\_

Nombre: Ángel Abramo López con Cedula de Identidad N° 594375

En calidad de: Propietario de la firma A3L CONSTRUCTORA



Victor Manuel Bogarín Gill  
Responsable de U.D.C.

Victor Manuel Bogarín Gill  
Director de U.D.C.  
Municipalidad Dr. J. E. Estigarribia

Fecha: 20/06/2025

Correo: alci.abramo@gmail.com