



# MUNICIPALIDAD DE ESCOBAR

Fundación: 30 de Agosto de 1901

Avda. Gral. Bernardino Caballero y Tte. Rubén Leith - Telefax: 0531 - 230 020

## PLANILLA DE COMPUTO METRICO

OBRA: CONSTRUCCION DE TINGLADO MULTIUSO CON ESCENARIO Y PISTA EN EL COLEGIO NACIONAL MARIA AUXILIADORA					
Items	DESCRIPCIÓN	UN. MED.	CANT.	P. UNITARIO	TOTAL
1	Limpeza y ampostería del terreno	Metros cuadrados	336,00	-	-
2	Replanteo	Metros cuadrados	336,00	-	-
3	Cartel de obras	Unidad	1,00	-	-
4	Cimiento – Excavacion para zapatas	Metros cúbicos	47,25	-	-
5	Colocacion de hormigon armado – Zapatas	Metros cúbicos	12,60	-	-
6	Colocacion de hormigon armado – Pilares con terminación H* visto	Metros cúbicos	7,88	-	-
7	Colocacion de hormigon armado – Encadenados de 13x40 al nivel del terreno	Metros cúbicos	2,91	-	-
8	Colocacion de hormigon armado – Encadenados nivel intermedio terminación H* visto	Metros cúbicos	2,91	-	-
9	Construccion/Colocacion de techo/tinglado – Cubierta de Chapa trapezoidal N° 26 sobre cavadores de perfil "C" y estructura metálica tipo cabreada – Pend.15%. Incluye pintura al sintético con base antióxido de estructura.	Metros cuadrados	352,80	-	-
10	Provisión y colocación de Canaleta y Caños de bajada de chapa N.º 26. Desarrollo de 40 cm. Incluye pintura amposter y base sintética.	Metro lineal	56,00	-	-
11	Piso de H"A" alisada fck=200 kg/cm2, malla Ø6 c/25 cm – Espesor 12 cm – Terminación con pavidur y helicóptero.	Metros cuadrados	336,00	-	-
12	Pintura de pista	Metros cuadrados	336,00	-	-
13	Instalación eléctrica	Unidad Medida Global	1,00	-	-
14	Artefactos eléctricos: Reflectores led de 200 W 16 unidades	Unidad Medida Global	1,00	-	-
15	Canalización de hormigón con rejilla de varillas	Metro lineal	80,00	-	-
16	Escenario ampostería de 30 cm de ladrillo común	Metros cuadrados	15,00	-	-
17	Escenario relleno y compactación	Metros cúbicos	25,00	-	-
18	Contrapiso y carpeta, con pintura de piso	Metros cúbicos	50,00	-	-
19	Reparaciones varias causadas por obra	Unidad Medida Global	1,00	-	-
20	Desague pluvial y drenaje	Unidad Medida Global	1,00	-	-

*David Ortiz*  
MUNICIPALIDAD DE ESCOBAR  
FISCAL DE OBRAS