

PLANILLA DE COMPUTO Y PRESUPUESTO
Proyecto de Reacondicionamiento de Infraestructura Bloque de Aulas I y II,
Boque de Informatica, Salas Administrativas y Comedor- Colegio Nacional Santa Rosa- Barrio Pablo Sexto -
Lima Misiones

Santa Rosa de

N°	RUBRO	UNIDAD	CANTIDAD	P. UNITARIO	P. TOTAL
1	Preparación de la obra:				
1	cartel de obra	UN	1	1250000	1250000
2	Movilización de obra y limpieza previa de bloques a intervenir	m2	2005,21	1.750	3.509.118
3	Desmonte de techo de tejas y tejelones cerámicos sobre tirantes de madera-reutilizar tirantes de madera como base de techo nuevo en zonas afectadas	m2	267,00	12.500	3.337.500
4	Desmonte de instalacion electrica: Retiro de Instalaciones eléctricas, sin recuperación	gl	1,00	5.975.850	5.975.850
	Reparación de Techo:				
5	Reposición de tirantes de madera 2x6" en mal estado (encurvados, blandeados, con kup'i y rotos) , incluye macizada y revoque de macizada	m2	93,50	27.650	2.585.275
6	Provisión y colocación de Techo de Teja colonial y tejelones ceramicos en zonas afectadas	m2	267,00	97.000	25.899.000
7	Provisión y colocación de cumbreras de tejas ceramicas	ml	47,00	31.650	1.487.550
8	Excavación y carga de cimientto con PBC Area de Muralla derrumbada	m3	1,65	435000	717.750
	Mamposteria:				
9	De nivelacion armada de 0.30	m2	7,05	247.500	1.744.875
10	De elevacion de 0.15	m2	26,00	105.000	2.730.000
11	Reparación de fisuras con varillas de 8mm en forma de Z	ml	135,00	27.500	3.712.500
	Revoque:				
12	Reparacion de revoques de paredes interior y exterior	m2	165,00	42.000	6.930.000
	ABERTURAS				
13	Mantenimiento de puertas	un	24,00	475.000	11.400.000
14	Mantenimiento de ventanas tipo balancines	un	46,00	250.000	11.500.000
15	Provision y colocacion de Puerta placas de 0.80 x 2,10m; incluye cerraduras, bisagras , contramarcos	un	4,00	1.300.000	5.200.000
	Pisos:				
16	Reparacion y cambio de piso de Piso baldosa calcarea idem al existente 20 x 20 cms. En zonas undidas	m2	90,00	115.000	10.350.000
17	Zocalo calcarea idem al existente	ml	67,00	33.000	2.211.000
18	Guarda obra perimetral	m2	40,00	98.000	3.920.000
	Pinturas:				
19	De paredes interiores y exteriores revocadas y ladrillo al látex acrílico con pintura.	m2	1850,00	24.000	44.400.000
20	De paredes interiores y exteriores revocadas al sintético color a coordinar con fiscalizacion, hasta antepecho de ventanas	m2	1200,00	27.000	32.400.000
21	De Estructura de techo con esmalte sintetico	m2	1997,75	27.000	53.939.250
22	De Aberturas de Madera y ventiluces con esmalte sintetico	m2	278,95	27.000	7.531.650
	Instalación eléctrica				
23	Provision y colocacion Tablero TS de 10 AG. con barra de fase y neutro	un	23,00	155.000	3.565.000
24	Tabllero TCV para 2 llave	un	23,00	165.000	3.795.000
25	Bocas de Luces, incluye revoque de ductos	un	138,00	135.000	18.630.000
26	Tomacorrientes comunes, incluye revoque de ductos	un	115,00	135.000	15.525.000
27	Artefacto tipo aplique de adosar con lampara led, encendido con fotocélula	un	28,00	155.000	4.340.000
28	Artefacto led con campana de 55 watts colgado al techo	un	138,00	257.000	35.466.000
29	Instalacion de tablero incluye de llaves tm por cada circuito	un	23,00	575.000	13.225.000
30	Aire acondicionado de 18000	un	62,00	655.000	40.610.000
31.00	Circuitos para Acondicionador de Aire con provision de toma shuko para posterior conexión de equipo de Aire	un	23,00	375.000	8.625.000
	Mobiliarios:				
32	a- Pizarrones acrilicos	un	18,00	1.200.000	21.600.000
33	Limpieza final	gl	1,00	1.717.682	1.717.682
	TOTAL GENERAL				408.580.000