

25 de diciembre, 06 de mayo de 2025

Señores  
**Unidad Operativa de Contrataciones**  
Municipalidad de Lima  
Presente

En nombre y representación de San Lucas Construcciones me dirijo respetuosamente a usted en referencia a la nota fecha 05 de mayo de 2025 "por la cual solicita a esta firma presupuesto para la Construcción de cocina con deposito tipología MEC- Varias Instituciones Educativas (Lote 1, Lote 2, Lote 3)", en el marco del cumplimiento de la Resolución DNCP N° 454/2024.

Al respecto se remite la planilla de presupuesto conforme al siguiente detalle:

**APLICABLE A LOS SIGUIENTES LOTES:**

- Lote 1- Esc. Básica N° 4516 San José Ybype 4ta. Línea
- Lote 2-Esc.Basica N°1690 Sgto. Francisco Montania
- Lote 3-Coleg. Nacional Ybype 3ra Línea

**COMPUTO METRICO Y PRESUPUESTO**

Nº	DESCRIPCION	UNID.	CANT.	P. UNIT.
	<b>PREPARACION DE LA OBRA</b>			
1	LIMPIEZA Y PREPARACION DEL TERRENO	Metros Cuadrados	40	7.450
2	REPLANTEO	Metros Cuadrados	37	4.000
3	CARTEL DE OBRA	Unidad Medida Global	1	950.000
4	EXCAVACION Y CARGA CON CIMIENTO PBC	Metros Cúbicos	6,9	550.200
	<b>ESTRUCTURA DE HºAº</b>			
5	ZAPATAS DE HºAº	Metros Cúbicos	0,35	3.250.000
6	PILARES DE HºAº	Metros Cúbicos	0,3	3.850.000
7	VIGA CUMBRERA Y GALERIA HºAº	Metros Cúbicos	0,5	3.850.000
8	ENCADENADOS DE HºAº-INFERIOR Y SUPERIOR	Metros Cúbicos	2,32	3.850.000
	<b>MUROS DE NIVELACION</b>			
9	MUROS DE NIVELACION DE 0.15 CMS	Metros Cuadrados	4,6	165.000
10	RELLENO Y APISONADO DE INTERIORES	Metros Cúbicos	7,5	142.000
	<b>ASLACION ASFALTICA</b>			



11	ASLACION ASFALTICA DE PAREDES (27,5 ML)	Metros Cuadrados	12,5	102.600
	<b>MUROS DE ELEVACIÓN :</b>			
12	MUROS DE ELEVACIÓN : DE 0,15 A REVOCAR	Metros Cuadrados	49,6	205.000
13	MUROS DE ELEVACIÓN : DE 0,15 VISTO A UNA CARA DE LADRILLOS COMUNES PRENSADOS	Metros Cuadrados	54,34	255.000
14	ENVARILLADO BAJO ABERTURAS 2 Ø 8 POR HILADA ( 2 HILADAS )	Metro Lineal	7	12.000
	<b>PILARES DE LADRILLOS COMUNES PRENSADOS:</b>			
15	PILARES DE LADRILLOS COMUNES PRENSADOS: DE 0,36 X 0,36 VISTO P/GALERÍA LADR.PRENSADOS NÚCLEO DE H°A°	Metro Lineal	7,5	156.000
	<b>TECHO :</b>			
16	TECHO : DE TEJAS Y TEJUELONES PRENSADAS A MAQUINA	Metros Cuadrados	52	360.000
17	TECHO : TIRANTES DE 2" X 6" Y LISTÓN DE BOCA DE 2" X 3" DE H° A°	Unidad Medida Global	1	7.500.000
	<b>REVOQUES :</b>			
18	REVOQUES : DE PAREDES AL INTERIOR A UNA CAPA	Metros Cuadrados	94,5	39.000
19	REVOQUES : DE PAREDES AL EXTERIOR A UNA CAPA CON HIDRÓFUGO INORGÁNICO	Metros Cuadrados	17	36.000
20	REVOQUES : DE VIGA CUMBRERA, GALERÍA Y ENCADENADO DE H° A°	Metros Cuadrados	48	53.000
21	REVOQUES : DE PILARES DE H° A°	Metro Lineal	3,2	51.000
22	CONTRAPISO DE H° DE CASCOTES	Metros Cuadrados	87,28	51.000
23	CARPETA DE NIVELACION	Metros Cuadrados	87,28	29.000
24	PISO MOSAICOS DE GRANITO RECONSTITUIDO, FONDO GRIS, PULIDO	Metros Cuadrados	87,28	285.000
25	ZOCALO GRANITO RECONSTITUIDO GRIS PULIDO	Metro Lineal	53,9	84.000
	<b>ABERTURAS METÁLICAS</b>			
26	VENTANAS TIPO BALANCINES	Metros Cuadrados	3	550.000
27	VENTANA METÀLICA DE 0,90 X 2,10	Unidad	2,85	220.000
28	PUERTA METÀLICA DE 0,90 X 2,10	Unidad	1,89	220.000
	<b>ALFEIZAR DE VENTANAS :</b>			
29	A- DE MORTERO 1 : 3 ( CEMENTO - ARENA )	Metro Lineal	2,4	18.400
	<b>PINTURAS</b>			
30	PINTURAS DE PAREDES, VIGAS Y PILARES INTERIORES (EPÓXICA, GRADO ALIMENTICIO)	Metros Cuadrados	84	115.000
31	PINTURAS DE PILARES VISTOS CON ANTIMOHO INCOLORO	Metros Cuadrados	10,5	37.000
32	PINTURAS DE VIGA GALERÍA, ENCADENADO, FAJAS DE PARED Y PILARES AL LÁTEX ACRÍLICO	Metros Cuadrados	37,44	55.000
33	PINTURAS DE ABERTURAS METÁLICAS CON PINTURA EPÓXICA (GRADO ALIMENTICIO)	Metros Cuadrados	6,5	118.000

34	PINTURAS DE LADRILLOS VISTOS CON BARNIZ ANTIMOHO INCOLORO	Metros Cuadrados	97,19	26.000
35	PINTURAS DE TEJUELOS CON BARNIZ MARINO (FDA)	Metros Cuadrados	52	55.000
36	PINTURAS DE PUERTA METÁLICA CON PINTURA EPÓXICA (GRADO ALIMENTICIO)	Metros Cuadrados	3,8	123.100
37	PINTURAS DE TIRANTES Y LISTÓN DE BOCA DE H° A° AL LATEX	Metros Cuadrados	79,8	46.500
38	PINTURAS CANALETA Y CAÑO DE BAJADA CON PINTURA SINTÉTICA	Metros Cuadrados	11	56.500
39	REVESTIDO DE AZULEJOS	Metros Cuadrados	5,7	130.500
40	VIDRIOS DOBLES	Metros Cuadrados	2,4	126.000
41	CAPITEL DE PILARES	Unidad	3	345.000
42	RAMPA CON PISO DE GRANITO LAVADO	Unidad Medida Global	1	1.850.000
	<b>DESAGUE PLUVIAL</b>			
43	A- CANALETA Y CAÑO DE BAJADA N° 24, DESARR.= 55	Metro Lineal	37,8	108.000
	<b>INSTALACIÓN ELÉCTRICA</b>			
44	INSTALACIÓN DEL TABLERO TS	Unidad	5	65.000
45	INSTALACIÓN DE COMANDOS DE VENTILADORES	Unidad	2	65.000
46	ALIMENTACIÓN DE LOS CIRCUITOS DE LUCES	Unidad	7	105.000
47	ALIMENTACIÓN DE LOS CIRCUITOS DE TOMAS	Unidad	5	105.000
48	ALIMENTACIÓN DE LOS CIRCUITOS DE VENTILADORES	Unidad	2	104.000
49	ARTEFACTOS FLUORESCENTES DE 1 X 40 W LED	Unidad	1	120.000
50	ARTEFACTOS FLUORESCENTES DE 1 X 40 W LED, C/ FOTOCELULA EN GALERIA	Unidad	2	165.000
51	VENTILADOR DE TECHO DE 56 "(MOTOR PESADO)	Unidad	2	745.000
	<b>INSTALACIÓN SANITARIA</b>			
52	A- INSTALACIÓN DE AGUA CORRIENTE	Unidad	1	1.850.000
53	INSTALACIÓN DE GRIFERÍA Y PILETA DE ACERO INOXIDABLE	Unidad	1	1.950.700
54	B- DESAGÜE CLOACAL	Unidad	1	6.350.000
55	REGISTRO 40X40	Unidad	1	555.000
56	LIMPIEZA FINAL	Metros Cuadrados	40	3.600

Atentamente.


