

San Estanislao, 07 de mayo de 2025

Señores
Unidad Operativa de Contrataciones
 Municipalidad de Lima
 Presente

En nombre y representación de Tenondeté Construcciones me dirijo respetuosamente a usted en referencia a la nota fecha 05 de mayo de 2025 "por la cual solicita a esta firma presupuesto para la Construcción de cocina con deposito tipología MEC- Varias Instituciones Educativas (Lote 1, Lote 2, Lote 3)", en el marco del cumplimiento de la Resolución DNCP N° 454/2024.

Al respecto se remite la panilla de presupuesto conforme al siguiente detalle:



APLICABLE A LOS SIGUIENTES LOTES:

- Lote 1- Esc. Básica N° 4516 San José Ybype 4ta. Línea
- Lote 2-Esc.Basica N°1690 Sgto. Francisco Montania
- Lote 3-Coleg. Nacional Ybype 3ra Línea

Nº	DESCRIPCION	UNID.	CANT.	P. UNIT.
	PREPARACION DE LA OBRA			
1	LIMPIEZA Y PREPARACION DEL TERRENO	Metros Cuadrados	40	7.550
2	REPLANTEO	Metros Cuadrados	37	4.100
3	CARTEL DE OBRA	Unidad Medida Global	1	1.000.000
4	EXCAVACION Y CARGA CON CIMIENTO PBC	Metros Cúbicos	6,9	531.200
	ESTRUCTURA DE HºAº			
5	ZAPATAS DE HºAº	Metros Cúbicos	0,35	3.375.000
6	PILARES DE HºAº	Metros Cúbicos	0,3	3.975.000
7	VIGA CUMBRERA Y GALERIA HºAº	Metros Cúbicos	0,5	3.975.000
8	ENCADENADOS DE HºAº-INFERIOR Y SUPERIOR	Metros Cúbicos	2,32	3.975.000
	MUROS DE NIVELACION			
9	MUROS DE NIVELACION DE 0.15 CMS	Metros Cuadrados	4,6	185.000
10	RELLENO Y APISONADO DE INTERIORES	Metros Cúbicos	7,5	135.000
	 AISLACION ASFALTICA			
11	AISLACION ASFALTICA DE PAREDES (27,5 ML)	Metros Cuadrados	12,5	104.000
	MUROS DE ELEVACIÓN :			
12	MUROS DE ELEVACIÓN : DE 0,15 A REVOCAR	Metros Cuadrados	49,6	215.000
13	MUROS DE ELEVACIÓN : DE 0,15 VISTO A UNA CARA DE LADRILLOS COMUNES PRENSADOS	Metros Cuadrados	54,34	285.300
14	ENVARILLADO BAJO ABERTURAS 2 Ø 8 POR HILADA (2 HILADAS)	Metro Lineal	7	18.000
	PILARES DE LADRILLOS COMUNES PRENSADOS:			
15	PILARES DE LADRILLOS COMUNES PRENSADOS: DE 0,36 X 0,36 VISTO P/GALERÍA LADR.PRENSADOS NÚCLEO DE HºAº	Metro Lineal	7,5	165.100
	TECHO :			
16	TECHO : DE TEJAS Y TEJUELONES PRENSADAS A MAQUINA	Metros Cuadrados	52	331.100
17	TECHO : TIRANTES DE 2" X 6" Y LISTÓN DE BOCA DE 2" X 3" DE Hº Aº	Unidad Medida Global	1	7.650.000
	REVOQUES :			
18	REVOQUES : DE PAREDES AL INTERIOR A UNA CAPA	Metros Cuadrados	94,5	41.000

19	REVOQUES : DE PAREDES AL EXTERIOR A UNA CAPA CON HIDRÓFUGO INORGÁNICO	Metros Cuadrados	17	38.200
20	REVOQUES : DE VIGA CUMBRERA, GALERÍA Y ENCADENADO DE H° A°	Metros Cuadrados	48	54.000
21	REVOQUES : DE PILARES DE H° A°	Metro Lineal	3,2	50.300
22	CONTRAPISO DE H° DE CASCOTES	Metros Cuadrados	87,28	50.250
23	CARPETA DE NIVELACION	Metros Cuadrados	87,28	28.000
24	PISO MOSAICOS DE GRANITO RECONSTITUIDO, FONDO GRIS, PULIDO	Metros Cuadrados	87,28	284.000
25	ZOCALO GRANITO RECONSTITUIDO GRIS PULIDO	Metro Lineal	53,9	84.000
	ABERTURAS METÁLICAS			
26	VENTANAS TIPO BALANCINES	Metros Cuadrados	3	570.000
27	VENTANA METÁLICA DE 0,90 X 2,10	Unidad	2,85	200.000
28	PUERTA METÁLICA DE 0,90 X 2,10	Unidad	1,89	200.000
	ALFEIZAR DE VENTANAS :			
29	A- DE MORTERO 1 : 3 (CEMENTO - ARENA)	Metro Lineal	2,4	18.500
	PINTURAS			
30	PINTURAS DE PAREDES, VIGAS Y PILARES INTERIORES (EPÓXICA, GRADO ALIMENTICIO)	Metros Cuadrados	84	105.500
31	PINTURAS DE PILARES VISTOS CON ANTIMOHO INCOLORO	Metros Cuadrados	10,5	28.000
32	PINTURAS DE VIGA GALERÍA, ENCADENADO, FAJAS DE PARED Y PILARES AL LÁTEX ACRÍLICO	Metros Cuadrados	37,44	64.000
33	PINTURAS DE ABERTURAS METÁLICAS CON PINTURA EPÓXICA (GRADO ALIMENTICIO)	Metros Cuadrados	6,5	120.100
34	PINTURAS DE LADRILLOS VISTOS CON BARNIZ ANTIMOHO INCOLORO	Metros Cuadrados	97,19	28.000
35	PINTURAS DE TEJUELOS CON BARNIZ MARINO (FDA)	Metros Cuadrados	52	58.000
36	PINTURAS DE PUERTA METÁLICA CON PINTURA EPÓXICA (GRADO ALIMENTICIO)	Metros Cuadrados	3,8	126.000
37	PINTURAS DE TIRANTES Y LISTÓN DE BOCA DE H° A° AL LATEX	Metros Cuadrados	79,8	42.500
38	PINTURAS CANALETA Y CAÑO DE BAJADA CON PINTURA SINTÉTICA	Metros Cuadrados	11	52.500
39	REVESTIDO DE AZULEJOS	Metros Cuadrados	5,7	116.000
40	VIDRIOS DOBLES	Metros Cuadrados	2,4	128.100
41	CAPITEL DE PILARES	Unidad	3	344.000
42	RAMPA CON PISO DE GRANITO LAVADO	Unidad Medida Global	1	1.990.000
	DESAGUE PLUVIAL			
43	A- CANALETA Y CAÑO DE BAJADA Nº 24, DESARR.= 55	Metro Lineal	37,8	109.000
	INSTALACIÓN ELÉCTRICA			
44	INSTALACIÓN DEL TABLERO TS	Unidad	5	70.000
45	INSTALACIÓN DE COMANDOS DE VENTILADORES	Unidad	2	70.000
46	ALIMENTACIÓN DE LOS CIRCUITOS DE LUCES	Unidad	7	115.000
47	ALIMENTACIÓN DE LOS CIRCUITOS DE TOMAS	Unidad	5	115.000
48	ALIMENTACIÓN DE LOS CIRCUITOS DE VENTILADORES	Unidad	2	105.000
49	ARTEFACTOS FLUORESCENTES DE 1 X 40 W LED	Unidad	1	122.500
50	ARTEFACTOS FLUORESCENTES DE 1 X 40 W LED, C/ FOTOCELULA EN GALERIA	Unidad	2	185.000
51	VENTILADOR DE TECHO DE 56 "(MOTOR PESADO)	Unidad	2	750.000
	INSTALACIÓN SANITARIA			
52	A- INSTALACIÓN DE AGUA CORRIENTE	Unidad	1	1.750.000
53	INSTALACIÓN DE GRIFERÍA Y PILETA DE ACERO INOXIDABLE	Unidad	1	2.051.000
54	B- DESAGÜE CLOACAL	Unidad	1	6.555.000
55	REGISTRO 40X40	Unidad	1	545.000
56	LIMPIEZA FINAL	Metros Cuadrados	40	4.500

Atentamente.



 ****RUC: 1747571-6****

Teléfono: 0983-228649
 Fracción San Bárbara
 San Estanislao

osvalcor@outlook.com
 Dpto. San Pedro
 Paraguay