



Municipalidad de Pirayú

Juntos por la pujante e histórica ciudad de Pirayú

RUC N° 80000725-5

Tel.: (0519) 20112

www.pirayu.gov.py

Tte. R. Gómez entre Gral. Díaz y Juan Pablo II

OBRA: CONSTRUCCION DE PAVIMENTO PETREO EMPEDRADO.

UBICACIÓN: Pirayu - Zona Rural

RESPONSABLE: MUNICIPALIDAD DE PIRAYU.

Planilla de Cómputo y Presupuesto.

C1- Pavimento Tipo Empedrado - Calle 4 de Julio - Compañía Tavai

N°	Rubro	Unidad	Cantidad	Precio	Total.
1	Levantamiento Planimétrico	ml.	550		
2	Nivelación y Compactación.	ml.	550		
3	Elaboración de cordones de H° A°. 0,5 m x 0,3 m x 0,1 m	ml.	1100		
4	Colocación de Cordones de H° A°	ml.	1.100		
5	Colchón de Arena H. 20 cm.	m3	660		
6	Piedra Bruta.	m3	330		
7	Colocación de Piedra Bruta (M.O).	m2	3.300		
8	Compactación de Empedrado	m2	3.300		
9	Esparcido de ripio con arena.	m2	3.300		
10	Baden de paso: Preparacion de paso a desnivel para facilitar el paso del agua de lluvia 6,00m x 3,70 m de desarrollo	m2	22		
11	Cartel de Obras.	un.	2		
12	Limpieza final.	ml.	550		

C2- Pavimento Tipo Empedrado - Calle Carlos Morphi - Compañía Ykuakau

N°	Rubro	Unidad	Cantidad	Precio	Total.
13	Levantamiento Planimétrico	ml.	170		
14	Nivelación y Compactación.	ml.	170		
15	Elaboración de cordones de H° A°. 0,5 m x 0,3 m x 0,1 m	ml.	170		
16	Colocación de Cordones de H° A°	ml.	170		
17	Colchón de Arena H. 20 cm.	m3	170		
18	Piedra Bruta.	m3	85		
19	Colocación de Piedra Bruta (M.O).	m2	850		
20	Compactación de Empedrado	m2	850		
21	Esparcido de ripio con arena.	m2	850		
22	Cuneta de H° 170 m x 0,5 m x 0,1 m.	m3	9		
23	Cartel de Obras.	un.	2		
24	Limpieza final.	ml.	170		

C3- Pavimento Tipo Empedrado - Calle sin nombre - Compañía Cerro Vera


N°	Rubro	Unidad	Cantidad	Precio	Total.
25	Levantamiento Planimétrico	ml.	180		
26	Nivelación y Compactación.	ml.	180		
27	Elaboración de cordones de H° A°. 0,5 m x 0,3 m x 0,1 m	ml.	180		
28	Colocación de Cordones de H° A°	ml.	180		
29	Colchón de Arena H. 20 cm.	m3	216		
30	Piedra Bruta.	m3	108		
31	Colocación de Piedra Bruta (M.O).	m2	1.080		
32	Compactación de Empedrado	m2	1.080		
33	Esparcido de ripio con arena.	m2	1.080		

Arq. Vanessa Castro Guillén
Reg. Prof. MOPC N° 2448

34	Cuneta de H° 180 m x 0,5 m x 0,1 m.	m3	9		
35	Cartel de Obras.	un.	2		
36	Limpieza final.	ml.	180		

C4- Pavimento Tipo Empedrado - Calle Palma - Compañía Tuyukua

N°	Rubro	Unidad	Cantidad	Precio	Total.
37	Levantamiento Planimétrico	ml.	150		
38	Nivelación y Compactación.	ml.	150		
39	Elaboración de cordones de H° A°. 0,5 m x 0,3 m x 0,1 m	ml.	300		
40	Colocación de Cordones de H° A°	ml.	300		
41	Colchón de Arena H. 20 cm.	m3	150		
42	Piedra Bruta.	m3	75		
43	Colocación de Piedra Bruta (M.O).	m2	750		
44	Compactación de Empedrado	m2	750		
45	Esparcido de ripio con arena.	m2	750		
46	Muro de contencion de Hormigon Armado	m3	2		
47	Cartel de Obras.	un.	2		
48	Limpieza final.	ml.	150		
	TOTAL.				


 Arq. Vanessa Castro Castro
 Reg. Prof. MOPC N° 4.443