



¡Juntos Podemos!

# MUNICIPALIDAD DE CARLOS ANTONIO LÓPEZ

Capital del Citrus

Gobierno Municipal 2021/2025 - Administración Hernán David Cubas Miño  
munilopez\_07@hotmail.com Tel.: 0985 747762

**MISIÓN:** Prestar servicios públicos y sociales con una administración eficiente de los recursos, propiciando la participación ciudadana con una convivencia armónica para mejorar la calidad de vida de sus habitantes. -----

Carlos Antonio López, 28 de julio del 2025

## DICTAMEN UOC N°09/2025

### UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES

#### METODOLOGIA UTILIZADA EN LA ELABORACION DE LOS PRECIOS REFERENCIALES.

Ref: LICITACION DE MENOR CUANTIA NACIONAL N°19/2025 "CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO CON CORDÓN CUNETA DE HORMIGÓN"- LLAMADO PLURIANUAL- CON ID N°473.271

SEÑOR

DOC. AGUSTÍN ENCINA PÉREZ

DIRECCION NACIONAL DE CONTRATACIONES PUBLICAS (DNCP)

#### 1.INTRODUCCION

Atento a lo establecido en la Resolución DNCP N° 454/2024 "POR LA CUAL SE REGULA LA DETERMINACIÓN DE PRECIOS REFERENCIALES Y SU PUBLICIDAD EN LOS PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACIÓN EN EL MARCO DE LA LEY N° 7021/22", previo a la implementación de la LICITACION DE MENOR CUANTIA NACIONAL N°19/2025 "CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO CON CORDÓN CUNETA DE HORMIGÓN"- LLAMADO PLURIANUAL- CON ID N°473.271, se procedió a establecer los precios referenciales que servirán de base para la convocatoria en los términos que siguen:

#### 2. ANTECEDENTES

- Notas de solicitudes de cotizaciones, remitidas a dos oferentes y sus respectivas respuestas.
- Precios de contratos difundidos en el SICP.

#### 3. MARCO NORMATIVO:

El Art. 4° de la Ley N° 7021/2022 "De Suministros y Contrataciones Públicas" establece los principios rectores: "...c) Economía, Eficacia y Eficiencia: el Sistema Nacional de Suministro Público buscará satisfacer las necesidades públicas con la oportunidad, la calidad y el costo que aseguren al Estado paraguayo las mejores condiciones, la obtención de los mejores resultados y el logro de las metas propuestas, a través de la utilización adecuada de los recursos públicos..."

El Decreto Que Reglamenta la Ley N° 7021/2022 "De Suministros y

Contrataciones Públicas" dispone: "La estimación de costos que se realice con el procedimiento de contratación y la afectación es presupuestarios, se realizará conforme a los criterios establecidos en la ley y las reglamentaciones emitidas por la DNCP

El Art. 1° de la Resolución DNCP N° 454/2024 dispone que los Organismos, Entidades, Sociedades Anónimas con Participación Accionaria Mayoritaria del Estado y Municipalidades deberán ajustarse a las directrices emitidas para la construcción de los Precios Referenciales y su Publicidad en el Sistema de Información de Contrataciones Públicas en base a la normativa legal vigente, la presente Resolución y la Guía para la Elaboración de Precios de Referencia que la conforma".



*Nancy E. Vigo*  
Nancy E. Vigo  
Encargada de U.O.C.  
Munc. Carlos A. López





¡Juntos Podemos!

# MUNICIPALIDAD DE CARLOS ANTONIO LÓPEZ

CAPITAL DEL CITRUS

Gobierno Municipal 2021/2025 - Administración Hernán David Cubas Miño  
munilopez\_07@hotmail.com Tel.: 0985 747762

**MISIÓN:** Prestar servicios públicos y sociales con una administración eficiente de los recursos, propiciando la participación ciudadana con una convivencia armónica para mejorar la calidad de vida de sus habitantes. -----

## 4. MÉTODO PARA LA ELABORACIÓN DE PRECIOS REFERENCIALES (ANEXO DE RESOLUCIÓN DNCP N°454/2024):

Las Convocantes deberán seleccionar al menos tres precios obtenidos, de la combinación de dos o más de las siguientes opciones:

Precios ofrecidos por empresas al público en general para el bien, obra o servicio requerido por la Convocante, ya sea que tales ofertas hayan sido realizadas en un portal público de internet, o a través de publicaciones periódicas, revistas u otro medio comprobatorio idóneo.

Precios publicados por cámaras, organizaciones, instituciones, organismos del sector público o privado, nacional o internacional, que puedan ser verificados en revistas, páginas web, catálogos, u otros documentos, respecto de bienes, servicios u obras similares o idénticos a lo solicitado.

Precios adjudicados por la propia Convocante, o por otros Organismos, Entidades o Municipalidades, conforme a los datos publicados en el Sistema de Información de Contrataciones Públicas.

Precios de potenciales oferentes, requeridos a través de cualquier mecanismo que permita contar con la evidencia de la solicitud y su respuesta, tales como fax, correo electrónico, nota u otro medio comprobatorio idóneo

## 5. PRECIOS SELECCIONADOS Y FUNDAMENTACIÓN DE SIMILITUD

La selección de los precios se ha obtenido mediante la combinación siguiente:

### Opción 1 – Potenciales Oferentes.

Se les han solicitado cotizaciones de los ítems requeridos a dos potenciales oferentes, quienes han elevado sus respectivas respuestas.

Los presupuestos presentados por los potenciales oferentes se realizaron en base a la lista de precios de la convocatoria por lo que se tratan de cotizaciones obtenidas con idénticas características.


### Opción 2 – Precios adjudicados, difundidos en el SICP.

Se ha obtenido precios contratos adjudicados en el SICP pertenecientes a la propia convocante, y de otras entidades públicas, habiendo sido seleccionados los precios cuidadosamente de tal manera a que los ítems seleccionados del contrato utilizado sean de iguales características por cada ítem, y de modo que resulte factible una comparación razonable entre los mismos.

## 6. METODOLOGÍA PARA LA DETERMINACIÓN DE PRECIOS REFERENCIALES

En efecto, a los fines de obtener los costos de referencia, se ha efectuado la comparación entre los presupuestos presentados por dos potenciales oferentes y precios de contratos adjudicados en el SICP por la propia convocante y otras entidades entre los diferentes ítems comparables. En tal sentido, y con los elementos de comparación a la vista, la Unidad Operativa de Contratación (UOC) procedió a establecer los precios referenciales para este llamado adoptando los **PRECIOS PROMEDIOS**, resultantes de la comparación de los precios cotizados por 2 potenciales oferentes y costo obtenido de contratos adjudicados en el SICP, aplicando tres precios de comparación y dos opciones como indica el Anexo de la Resolución DNCP N° 454/2024, y apoyándose a los principios rectores de la economía y eficiencia, y teniendo en cuenta criterios de razonabilidad.



  
Nancy E. Vigo  
Encargada de U.O.C.  
Munc. Carlos A. López



¡Juntos Podemos!

# MUNICIPALIDAD DE CARLOS ANTONIO LÓPEZ

CAPITAL DEL CITRUS

Gobierno Municipal 2021/2025 - Administración Hernán David Cubas Miño  
munilopez\_07@hotmail.com Tel.: 0985 747762

**MISIÓN:** Prestar servicios públicos y sociales con una administración eficiente de los recursos, propiciando la participación ciudadana con una convivencia armónica para mejorar la calidad de vida de sus habitantes. -----

ES DICTAMEN DE LA UOC, SALVO MEJOR PARECER



  
**Nancy E. Vigo Mereles**  
**Encargada de UOC**



| ANÁLISIS DE PRECIOS - "Construcción de Pavimento Tipo Empedrado con Cordón Cuneta de Hormigón" |   |     |        |                     | POTENCIALES OFERENTES |           |           | PRECIOS PUBLICADOS EN EL SICP |           |              | SUMATORIA | PRECIO PROMEDIO REFERENCIAL |              |              |
|--|---|-----|--------|---------------------|-----------------------|-----------|-----------|-------------------------------|-----------|--------------|-----------|-----------------------------|--------------|--------------|
| N°   | DESCRIPCION DE RUBRO  | U.M | Cant.  | RET SL              | CONSTRUCTORA          | PRECIO U. | PRECIO U. | PRECIO U.                     | PRECIO U. | ID N°440.915 |           |                             | ID N°451.985 | ID N°452.549 |
|  |   |     |        | CONSTRUCCIONES S.A. | ITAPIUA               |           |           |                               |           |              |           |                             |              |              |
| 1  | Limpieza general del terreno de obras.  | m2  | 2.574  | 516                 | 530                   |           |           |                               |           |              | 480       |                             | 1.526        | 509          |
| 2  | Replanteo y marcación de obra, con Equipo Topográfico.  | m2  | 2.574  | 661                 | 600                   |           |           | 950                           |           |              | 556       |                             | 2.767        | 692          |
| 3  | Cartel de obra (Estructura metálica y chapa nro. 24) 2,00 x 1,50 m, con impresión adhesiva).-   | un  | 1,00   | 1.800.000           | 2.000.000             |           |           |                               |           |              |           | 1.600.417                   | 5.400.417    | 1.800.139    |
| 4  | Carteles de señalización de chapa N° 24. (0,30 x 0,80)  | un  | 4,00   | 320.000             | 350.000               |           |           |                               |           |              | 287.800   |                             | 957.800      | 319.267      |
| 5  | Movimiento de suelo (perfilado) y preparación de caja.  | m2  | 2.190  | 3.100               | 3.500                 |           |           |                               |           |              | 2.400     |                             | 9.000        | 3.000        |
| 6  | Colchón de tierra colorada limpia para asiento de piedra (esp. 0.20 m).   | m2  | 2.190  | 3.400               | 3.600                 |           |           |                               |           |              | 3.172     |                             | 10.172       | 3.391        |
| 7  | Pavimento tipo EMPEDRADO, de piedra bruta (espesor mínimo 0.15 m).  | m2  | 2.190  | 45.000              | 42.000                |           |           | 50.000                        |           |              |           |                             | 137.000      | 45.667       |
| 8  | CORDON CUNETTA de H", altura libre 0.15 m. espesor de cordón 0.14 m. ancho libre de CUNETTA 0.50m, espesor mínimo de 0.12m carga in situ(1:3:3) en moldes metálicos con junta de dilatación cada 3m,terminación. "vista" en los paramentos no ocultos asentados sobre piedra triturada. | ml  | 600,00 | 90.000              | 92.000                |           |           |                               |           |              |           |                             |              |              |
| 9  | CORDON ESCONDIDO de cierre de H". Desarrollo 0.30 m. espesor 0.20 m. cargado in situ .  | ml  | 17,16  | 49.500              | 51.000                |           |           |                               |           |              | 85.465    |                             | 267.465      | 89.155       |
| 10   | Instalación de cañerías en ambos costados de la calle para alimentación de agua potable con caños de 1 1/4 .-   | gl  | 1,00   | 3.300.000           | 3.000.000             |           |           | 3.500.000                     |           |              |           |                             | 9.800.000    | 3.266.667    |
| 11   | Enripiado con piedra triturada de 6", sobre pavimento empedrado.  | m2  | 2.190  | 3.000               | 2.800                 |           |           | 3.500                         |           |              |           |                             | 9.300        | 3.100        |
| 12   | Compactación, inicial, diaria y final.  | m2  | 2.190  | 3.500               | 3.600                 |           |           |                               |           |              | 2.570     |                             | 9.670        | 3.223        |
| 13   | Limpieza general y final del sitio de obras.  | m2  | 2.574  | 516                 | 550                   |           |           |                               |           |              | 510       |                             | 1.576        | 525          |

MONTO: GS 192.984.266



*Nancy E. Vigo*  
**Nancy E. Vigo**  
 Encargada de U.O.C.  
 Munc. Carlos A. López



# MUNICIPALIDAD DE CARLOS ANTONIO LÓPEZ

## Capital del Citrus

Gobierno Municipal 2021/2025 - Administración Hernán David Cubas Miño

¡Juntos Podemos!

[munilopez\\_07@hotmail.com](mailto:munilopez_07@hotmail.com)

Tel.: 0985 747762

**MISIÓN:** Prestar servicios públicos y sociales con una administración eficiente de los recursos, propiciando la participación ciudadana con una convivencia armónica para mejorar la calidad de vida de sus habitantes. -----

## SOLICITUD DE PRESUPUESTO.-

Carlos Antonio López, 24 de julio del 2025

Señor:  
RET SL CONSTRUCCIONES S.A.  
RUC N°80132555-2

### Presente

Tenemos el agrado de dirigirnos a Ud. con el objeto de solicitarle el costo de la "CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO CON CORDÓN CUNETA DE HORMIGÓN"- la misma será utilizada para la elaboración del precio referencial del Llamado para la que se detalla a continuación:

| N° | DESCRIPCION DE RUBRO   | U.M | Cant.  | Precio U. |
|----|--|-----|--------|-----------|
| 1  | Limpieza general del terreno de obras.   | m2  | 2.574  |           |
| 2  | Replanteo y marcación de obra, con Equipo Topográfico.   | m2  | 2.574  |           |
| 3  | Cartel de obra (Estructura metálica y chapa nro. 24) 2,00 x 1,50 m, con impresión adhesiva).-  | un  | 1,00   |           |
| 4  | Carteles de señalización de chapa N° 24. (0,30 x 0,80)   | un  | 4,00   |           |
| 5  | Movimiento de suelo (perfilado) y preparación de caja.   | m2  | 2.190  |           |
| 6  | Colchón de tierra colorada limpia para asiento de piedra (esp. 0.20 m).  | m2  | 2.190  |           |
| 7  | Pavimento tipo EMPEDRADO, de piedra bruta (espesor mínimo 0.15 m).   | m2  | 2.190  |           |
| 8  | CORDON CUNETA de Hº, altura libre 0.15 m. espesor de cordón 0.14 m. ancho libre de CUNETA 0.50m, espesor mínimo de 0,12m carga in situ(1:3:3) en moldes metálicos con junta de dilatación cada 3m,terminación."vista" en los paramentos no ocultos asentados sobre piedra triturada. | ml  | 600,00 |           |
| 9  | CORDON ESCONDIDO de cierre de Hº. Desarrollo 0.30 m. espesor 0.20 m. cargado in situ .   | ml  | 17,16  |           |
| 10 | Instalación de cañerías en ambos costados de la calle para alimentación de agua potable con caños de 1 1/4 .-  | gl  | 1,00   |           |
| 11 | Enripiado con piedra triturada de 6ª, sobre pavimento empedrado.   | m2  | 2.190  |           |
| 12 | Compactación, inicial, diaria y final.   | m2  | 2.190  |           |
| 13 | Limpieza general y final del sitio de obras.   | m2  | 2.574  |           |



*Nancy E. Vigo Méreles*  
**Nancy E. Vigo Méreles**  
Encargada de UOC

Recibido por: .....

*[Signature]*  
**RET SL Construcciones S.A.**  
R.U.C. 80132555-2



Carlos Antonio López, 25 de Julio del 2025

Señor:

Hernán David Cubas Miño

Intendente Municipal de Carlos Antonio López

Me dirijo a usted para presentarles mi planilla de cotización de costo de la obra que se detalla a continuación:

| N° | DESCRIPCION DE RUBRO   | U.M | Cant.  | Precio U. |
|----|--|-----|--------|-----------|
| 1  | Limpieza general del terreno de obras.   | m2  | 2.574  | 516       |
| 2  | Replanteo y marcación de obra, con Equipo Topográfico.   | m2  | 2.574  | 661       |
| 3  | Cartel de obra (Estructura metálica y chapa nro. 24) 2,00 x 1,50 m, con impresión adhesiva).-  | un  | 1,00   | 1.800.000 |
| 4  | Carteles de señalización de chapa N° 24. (0,30 x 0,80)   | un  | 4,00   | 320.000   |
| 5  | Movimiento de suelo (perfilado) y preparación de caja.   | m2  | 2.190  | 3.100     |
| 6  | Colchón de tierra colorada limpia para asiento de piedra (esp. 0.20 m).  | m2  | 2.190  | 3.400     |
| 7  | Pavimento tipo EMPEDRADO, de piedra bruta (espesor mínimo 0.15 m).   | m2  | 2.190  | 45.000    |
| 8  | CORDON CUNETA de H°, altura libre 0.15 m. espesor de cordón 0.14 m. ancho libre de CUNETA 0.50m, espesor mínimo de 0,12m carga in situ(1:3:3) en moldes metálicos con junta de dilatación cada 3m,terminación."vista" en los paramentos no ocultos asentados sobre piedra triturada. | ml  | 600,00 | 90.000    |
| 9  | CORDON ESCONDIDO de cierre de H°. Desarrollo 0.30 m. espesor 0.20 m. cargado in situ .   | ml  | 17,16  | 49.500    |
| 10 | Instalación de cañerías en ambos costados de la calle para alimentación de agua potable con caños de 1 1/4 .-  | gl  | 1,00   | 3.300.000 |
| 11 | Enripiado con piedra triturada de 6ª, sobre pavimento empedrado.   | m2  | 2.190  | 3.000     |
| 12 | Compactación, inicial, diaria y final.   | m2  | 2.190  | 3.500     |
| 13 | Limpieza general y final del sitio de obras.   | m2  | 2.574  | 516       |

Atentamente:



RET SL CONSTRUCCIONES S.A.



# MUNICIPALIDAD DE CARLOS ANTONIO LÓPEZ

## Capital del Citrus

Gobierno Municipal 2021/2025 - Administración Hernán David Cubas Miño

¡Juntos Podemos!

munilopez\_07@hotmail.com

Tel.: 0985 747762

**MISSION:** Prestar servicios públicos y sociales con una administración eficiente de los recursos, propiciando la participación ciudadana con una convivencia armónica para mejorar la calidad de vida de sus habitantes. -----

## SOLICITUD DE PRESUPUESTO.-

Carlos Antonio López, 24 de julio del 2025

Señor:  
CONSTRUCTORA ITAPUA  
RUC.: 5235819-4

### Presente

Tenemos el agrado de dirigirnos a Ud. con el objeto de solicitarle el costo de la "CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO CON CORDÓN CUNETA DE HORMIGÓN"- la misma será utilizada para la elaboración del precio referencial del Llamado para la que se detalla a continuación:

| N° | DESCRIPCION DE RUBRO   | U.M | Cant.  | Precio U. |
|----|--|-----|--------|-----------|
| 1  | Limpieza general del terreno de obras.   | m2  | 2.574  |           |
| 2  | Replanteo y marcación de obra, con Equipo Topográfico.   | m2  | 2.574  |           |
| 3  | Cartel de obra (Estructura metálica y chapa nro. 24) 2,00 x 1,50 m, con impresión adhesiva).-  | un  | 1,00   |           |
| 4  | Carteles de señalización de chapa N° 24. (0,30 x 0,80)   | un  | 4,00   |           |
| 5  | Movimiento de suelo (perfilado) y preparación de caja.   | m2  | 2.190  |           |
| 6  | Colchón de tierra colorada limpia para asiento de piedra (esp. 0.20 m).  | m2  | 2.190  |           |
| 7  | Pavimento tipo EMPEDRADO, de piedra bruta (espesor mínimo 0.15 m).   | m2  | 2.190  |           |
| 8  | CORDON CUNETA de Hº, altura libre 0.15 m. espesor de cordón 0.14 m. ancho libre de CUNETA 0.50m, espesor mínimo de 0,12m carga in situ(1:3:3) en moldes metálicos con junta de dilatación cada 3m,terminación."vista" en los paramentos no ocultos asentados sobre piedra triturada. | ml  | 600,00 |           |
| 9  | CORDON ESCONDIDO de cierre de Hº. Desarrollo 0.30 m. espesor 0.20 m. cargado in situ .   | ml  | 17,16  |           |
| 10 | Instalación de cañerías en ambos costados de la calle para alimentación de agua potable con caños de 1 1/4 .-  | gl  | 1,00   |           |
| 11 | Enripiado con piedra triturada de 6ª, sobre pavimento empedrado.   | m2  | 2.190  |           |
| 12 | Compactación, inicial, diaria y final.   | m2  | 2.190  |           |
| 13 | Limpieza general y final del sitio de obras.   | m2  | 2.574  |           |



*Nancy E. Vigo Méreles*  
**Nancy E. Vigo Méreles**  
Encargada de UOC

**CONSTRUCTORA ITAPUA**  
**Multiservicios**  
RUC: 5235819-4

Recibido por: .....



Carlos Antonio López, 25 de Julio del 2025

Señor:

Hernán David Cubas Miño

Intendente Municipal de Carlos Antonio López

Me dirijo a usted para presentarles mi planilla de cotización de costo de la obra que se detalla a continuación:

|    |  |    |        |           |
|----|--|----|--------|-----------|
| 1  | Limpieza general del terreno de obras.   | m2 | 2.574  | 530       |
| 2  | Replanteo y marcación de obra, con Equipo Topográfico.   | m2 | 2.574  | 600       |
| 3  | Cartel de obra (Estructura metálica y chapa nro. 24) 2,00 x 1,50 m, con impresión adhesiva).-  | un | 1,00   | 2.000.000 |
| 4  | Carteles de señalización de chapa N° 24. (0,30 x 0,80)   | un | 4,00   | 350.000   |
| 5  | Movimiento de suelo (perfilado) y preparación de caja.   | m2 | 2.190  | 3.500     |
| 6  | Colchón de tierra colorada limpia para asiento de piedra (esp. 0.20 m).  | m2 | 2.190  | 3.600     |
| 7  | Pavimento tipo EMPEDRADO, de piedra bruta (espesor mínimo 0.15 m).   | m2 | 2.190  | 42.000    |
| 8  | CORDON CUNETA de H°, altura libre 0.15 m. espesor de cordón 0.14 m. ancho libre de CUNETA 0.50m, espesor mínimo de 0,12m carga in situ(1:3:3) en moldes metálicos con junta de dilatación cada 3m,terminación."vista" en los paramentos no ocultos asentados sobre piedra triturada. | ml | 600,00 | 92.000    |
| 9  | CORDON ESCONDIDO de cierre de H°. Desarrollo 0.30 m. espesor 0.20 m. cargado in situ .   | ml | 17,16  | 51.000    |
| 10 | Instalación de cañerías en ambos costados de la calle para alimentación de agua potable con caños de 1 1/4 .-  | gl | 1,00   | 3.000.000 |
| 11 | Enripiado con piedra triturada de 6ª, sobre pavimento empedrado.   | m2 | 2.190  | 2.800     |
| 12 | Compactación, inicial, diaria y final.   | m2 | 2.190  | 3.600     |
| 13 | Limpieza general y final del sitio de obras.   | m2 | 2.574  | 550       |

Atentamente:

**CONSTRUCTORA ITAPUÁ**  
**Multiservicios**  
**RUC: 5235819-4**

CONSTRUCTORA ITAPUÁ.