


PLANILLA DE COMPUTO METRICO Y PRESUPUESTO DE OBRA								
RA: MEJORAMIENTO DE LAS VEREDAS SOBRE LA CALLE FLORIDA DE LA CIUDAD DE SANTA ROSA MISIONES								
UBICACIÓN: SANTA ROSA CENTRO - Misiones								
FECHA: AGOSTO 2025								
Patrocinio monzon arary poty								
N°	RUBRO	UN.	CANT.	Prec.Unit.	Precio. Unit	precio Unt. id	id anterior	PROMEDIO
				(Gs.)	(Gs.)			
1,00	<b>TRABAJOS PRELIMINARES</b>							
1.1	Limpieza y preparacion del terreno	gl	1,00	1.800.000	1.500.000	4.864.774	462.917	2.721.591
1.2	Instalacion de faenas	mes	4,00	1.800.000	1.500.000	4.032.375	464.499	2.444.125
1.3	Energia electrica	mes	4,00	240.000	250.000			245.000
3	Provision de agua para la obra	mes	4,00	93.000	100.000	980.000	433.099	391.000
1.5	placa de granito de 0,60 x 0,4 con letras en bajo relieve	gl	1,00	4.850.000	5.000.000	4.045.733	452.741	4.631.911
1.6	Marcación y replanteo, con equipo de topografía	m3	1858,66	4.500	5.000	1.557	452.741	3.686
1.7	Movimiento de suelo. Desmonte y nivelación de suelo natural, retiro y desalijo de suelo sobrante.	M3	460,84	68.000	70.000	65.143	452.741	67.714
2	<b>ALBAÑILERIA</b>							
2.1	Remoción de piso existente y de suelo natural, con retiro y desalijo de escombros; desmonte y nivelación. Con recuperación y entrega de los pisos recuperados a los frentistas	M2	320,00	30.600	28.000	46.381	452.741	34.994
2.2	Reparacion de piso antiguo, en vereda sobre elevada manzana 112	m2	60,00	50.500	50.000			33.500
2.3	Construcción de canteros, borde perimetral de ladrillos comunes de 0,30 con mortero hidrofugo, dos hiladas sobre el nivel de piso, incluye revoque de terminación	m2	52,57	172.000	200.000	173.296	471.763	181.765
3	<b>DESAGUE PLUVIAL</b>							
3.1	Construcción de registros para desagüe pluvial a los frentistas con tapa de hormigón de 0,50 x 0,50 x 0,40 con dos caños de salida hacia la calle(6m. D e longitud cada caño pvc blanco	un	21,00	755.000	750.000	280.041	452.741	595.014


Abg. Liz Noemi Méndez N.  
Encargada COC  
Municipalidad de Santa Rosa-Misiones

3.2	Reparación de caños de agua	gl	1,00	4.800.000	4.500.000	4.626.665	462.917	4.642.222
4	<b>PISOS</b>							
4.1	Pavimento artístico (ver detalle), pavers tipo adoquín de hormigón, incluye colchón de arena lavada, suelo compactado, y terminación final. Con ripio de arena lavada y cemento seco, prever una franja como piso táctil lineal y en esquina, del mismo material . en vereda color gris, rojo y negro	m2	663,69	155.000	150.000	146.292	452.741	150.431
4.2	Pavimento artístico (ver detalle), pavers tipo adoquín de hormigón, incluye colchón de arena lavada, suelo compactado, y terminación final. Con ripio de arena lavada y cemento seco, prever una franja como piso táctil lineal y en esquina, del mismo material en área de plazoleta de dos colores en gris cemento y negro	m2	64,07	150.000	150.000	146.292	452.741	148.764
4.3	Piso podo táctil circular	m2	114,37	156.000	150.000	134.555	452.741	146.852
4.4	Piso podo táctil lineal tipo vainilla	m2	83,25	156.000	160.000	134.555	452.741	150.185
5	<b>CORDONES DE HORMIGON Y CONTENSIÓN DE HORMIGON ARMADO</b>							
5.1	Cordón simple cargado insitu con encofrado metálico, de 0,20 x 0,40 de alto en área de estacionamiento, borde exterior	ml	247,69	62.000	60.000	62.370	452.741	61.457
5.2	Cordón simple cargado insitu con encofrado metálico, de 0,12 x 0,30 de alto en vereda perimetral a la línea municipal	ml	258,40	55.000	60.000	62.370	452.741	59.123
5.3	CORDON BORDE TIPO PANTALLA DE HORMIGON ARMADO. De 0,70 x 0,20, en áreas con mucho desnivel	m3	13,79	2.550.000	2.000.000	1.647.402	433.099	2.065.801
5.4	Construcción de rampas en área de estacionamientos con malla metálica	un	8,00	1.550.000	1.600.000	2.773.067	452.741	1.974.356
6	<b>INSTALACIONES ELECTRICAS</b>							
6.1	Acometida, incluye gestión a la ANDE	gl	1,00	3.800.000	3.800.000	2.297.295	452.741	3.299.098
6.2	Provisión y colocación de artefactos de iluminación tipo alumbrados LED de 200W con postes de H°A° de 12,00 metros. Incluye cableado NYY.	un	20,00	3.545.000	3.800.000	3.225.885	452.741	3.523.628
6.3	Instalación eléctrica de farolas	bocas	10,00	160.000	150.000	2.678.445	452.741	996.148
6.4	Provisión y colocación de farolas de 3 metros de altura, según especificaciones técnicas con registro incluido	un	10,00	2.450.000	2.300.000	2.678.445	452.741	2.476.148
7	<b>MOBILIARIOS</b>							
7.1	Cestas para basuras	un	10,00	200.000	180.000	20.956	452.741	433.652

  
 Abg. Liz Noemí Méndez N.  
 Encargada COC  
 Municipalidad de Santa Rosa-Misiones



2.1	Remoción de piso existente y de suelo natural, con retiro y desalijo de escombros; desmonte y nivelación. Con recuperación y entrega de los pisos recuperados a los frentistas	m2	345,67	30.600	26.000	46.381	452.741	34.327
2.2	Construcción de canteros, borde perimetral de ladrillos comunes de 0,30 con mortero hidrofugo, dos hiladas sobre el nivel de piso, incluye revoque de terminación	m2	28,67	172.000	170.000	173.296	451.763	171.765
3	<b>DESAGUE PLUVIAL</b>							
3.1	Construcción de registros para desagüe pluvial a los frentistas con tapa de hormigón de 0,50 x 0,50 x 0,40 con dos caños de salida hacia la calle(6m. D e longitud cada caño pvc blanco	un	20,00	755.000	750.000	280.041	452.741	595.014
3.2	Reparación de caños de agua	gl	1,00	4.800.000	4.500.000	4.626.667	462.917	4.642.222
4	<b>PISOS</b>							
4.1	Pavimento artístico (ver detalle), pavers tipo adoquín de hormigón, incluye colchón de arena lavada, suelo compactado, y terminación final. Con ripio de arena lavada y cemento seco, prever una franja como piso táctil lineal y en esquina, del mismo material . en vereda color gris, rojo y negro	m2	672,39	155.000	150.000	146.292	452.741	150.431
4.2	Pavimento artístico (ver detalle), pavers tipo adoquín de hormigón, incluye colchón de arena lavada, suelo compactado, y terminación final. Con ripio de arena lavada y cemento seco, prever una franja como piso táctil lineal y en esquina, del mismo material en área de plazoleta de dos colores en gris cemento y negro	m2	59,37	150.000	145.000	146.292	452.741	147.097
4.3	Piso podo táctil circular	m2	108,14	156.000	155.000	134.555	452.741	148.518
4.4	Piso podo táctil lineal tipo vainilla	m2	79,41	156.000	155.000	134.555	452.741	148.518
5	<b>CORDONES DE HORMIGÓN Y CONTENSIÓN DE HORMIGÓN ARMADO</b>							
5.1	Cordón simple cargado insitu con encofrado metálico, de 0,20 x 0,40 de alto en área de estacionamiento, borde exterior	ml	306,27	62.000	60.000	62.370	452.741	61.457
5.2	Cordón simple cargado insitu con encofrado metálico, de 0,12 x 0,30 de alto en vereda perimetral a la línea municipal	ml	276,68	55.000	55.000	62.370	452.741	57.457
5.3	CORDON BORDE TIPO PANTALLA DE HORMIGÓN ARMADO. De 0,70 x 0,20, en áreas con mucho desnivel	m3	6,78	2.550.000	2.500.000	1.647.402	433.099	2.232.467
5.4	Construcción de rampas en área de estacionamientos con malla metálica	un	8,00	1.550.000	1.500.000	2.773.067	452.741	1.941.022
6	<b>INSTALACIONES ELECTRICAS</b>							

  
 Abg. Liz Noemi Méndez N.  
 Encargada COC  
 Municipalidad de Santa Rosa de Osos


6.1	Acometida, incluye gestión a la ANDE							
6.2	Provisión y colocación de artefactos de iluminación tipo alumbrados LED de 200W con postes de H°A° de 12,00 metros. Incluye cableado NYY.	gl	1,00	3.800.000	3.800.000	2.297.295	452.741	3.299.098
6.3	Instalación eléctrica de farolas	un	16,00	3.545.000	3.600.000	3.225.885	452.741	3.456.962
6.4	Provisión y colocación de farolas de 3 metros de altura, según especificaciones técnicas con registro incluido	bocas	11,00	160.000	150.000	2.678.445	452.741	996.148
7	<b>MOBILIARIOS</b>							
7.1	Cestas para basuras	un	10,00	200.000	180.000	920.956	452.741	433.652
7.2	Carteles de señalización para estacionamiento de autos, motos y buses, de caño galvanizado y chapa del mismo material con pintura reflectiva.	un	15,00	268.000	260.000	264.926	444.047	264.309
7.3	bancos de hormigón atérmicos	un	4,00	500.000	450.000			316.667
7.4	barandas metálicas de seguridad de 2mm de espesor, diámetro de cao 5cm., y metal expandido	m2	52,80	460.000	450.000	675.411	464.699	528.470
7.5	PLANTERONES con plantas perennes incluidas	un	21,00	200.000	190.000	1.436.904	437.675	608.968
8	<b>Pintura</b>							
8.1	Pintura epoxi para piso color azul, logo indicador de discapacidad	m2	12,00	55.000	50.000	63.400	462.817	56.133
8.2	Pintura anticorrosiva y al sintético de las barandas metálicas	m2	52,80	37.000	35.000	37.040	451.763	36.347
8.3	Pintura en muros de contención color cemento a latex	m2	48,00	37.000	35.000	37.046	451.763	36.349
8.4	Pintura en cordones exteriores epoxi color blanco y amarillo	ml	276,00	20.000	20.000	37.046	451.763	25.682
9	empastado, abono	m2	72,44	32.000	30.000	65.075	452.741	42.358
10	prospección para base de piso de pavers	un	1,00	10.000.000	10.000.000			10.000.000
11	Limpieza periódica y final de obra	meses	5,00	950.000	1.000.000	2.468.432	452.741	1.472.811
<b>B TOTAL</b>								
<b>N°</b>	<b>RUBRO</b>	<b>UN.</b>	<b>CANT.</b>	<b>Prec.Unid.</b>	<b>Precio. Total</b>			
				<b>(Gs.)</b>	<b>(Gs.)</b>			
3,00	Calle Florida entre 12 De Octubre e Isidro Morinigo-Manzana 95 y 110							
1,00	<b>TRABAJOS PRELIMINARES</b>							
1.1	Limpieza y preparación del terreno	gl	1,00	1.800.000	1.500.000	4.864.774	462.917	2.721.591
1.2	Instalación de faenas	mes	4,00	1.800.000	1.500.000	4.032.375	464.499	2.444.125
1.3	Energía eléctrica	mes	4,00	240.000	230.000			156.667
1.4	Provisión de agua para la obra	mes	4,00	93.000	86.000	980.000	433.099	386.333

  
 Abg. Liz Noemi Méndez N.  
 Encargada COC  
 Municipalidad de Santa Rosa-Misiones

1.5	Cartel de Obra y Monolito de conmemoración incluye placa de granito de 0,60 x 0,4 con letras en bajo relieve	gl	1,00	4.850.000	4.500.000	4.045.733	452.741	4.465.244
1.6	Marcación y replanteo, con equipo de topografía	m3	2701,50	4.500	5.000	1.557	452.741	3.686
1.7	Movimiento de suelo. Desmonte y nivelación de suelo natural, retiro y desalijo de suelo sobrante.	m3	497,10	68.000	70.000	65.143	452.741	67.714
2	<b>ALBANILERIA</b>							
2.1	Remoción de piso existente y de suelo natural, con retiro y desalijo de escombros; desmonte y nivelación. Con recuperación y entrega de los pisos recuperados a los frentistas	m2	465,80	30.600	30.000	46.381	452.741	35.660
2.2	Construcción de canteros, borde perimetral de ladrillos comunes de 0,30 con mortero hidrofugo, dos hiladas sobre el nivel de piso, incluye revoque de terminación	m2	12,43	172.000	167.000	173.296	451.763	170.765
3	<b>DESAGUE PLUVIAL</b>							
3.1	Construcción de registros para desague pluvial a los frentistas con tapa de hormigón de 0,50 x 0,50 x 0,40 con dos caños de salida hacia la calle (6m. D e longitud cada caño pvc blanco	un	20,00	755.000	750.000	280.041	452.741	595.014
3.2	Reparación de caños de agua	gl	1,00	4.800.000	4.500.000	4.626.665	462.917	4.642.222
4	<b>PISOS</b>							
4.1	Pavimento artístico (ver detalle), pavers tipo adoquín de hormigón, incluye colchón de arena lavada, suelo compactado, y terminación final. Con ripio de arena lavada y cemento seco, prever una franja como piso táctil lineal y en esquina, del mismo material . en vereda color gris, rojo y negro	m2	641,15	155.000	150.000	146.292	452.741	150.431
4.2	Pavimento artístico (ver detalle), pavers tipo adoquín de hormigón, incluye colchón de arena lavada, suelo compactado, y terminación final. Con ripio de arena lavada y cemento seco, prever una franja como piso táctil lineal y en esquina, del mismo material en área de plazoleta de dos colores en gris cemento y negro	m2	85,95	150.000	145.000	146.292	452.741	147.097
4.3	Piso podo táctil circular	m2	159,81	156.000	155.000	134.555	452.741	148.518
4.4	Piso podo táctil lineal tipo vainilla	m2	72,35	156.000	155.000	134.555	452.741	148.518
5	<b>CORDONES DE HORMIGON Y CONTENSION DE HORMIGON ARMADO</b>							
5.1	Cordón simple cargado insitu con encotrado metalico, de 0,20 x 0,40 de alto en área de estacionamiento, borde exterior	ml	295,00	62.000	59.000	62.370	452.741	61.123

Abg. Liz Noemí Méndez N.  
Escribana P. C.

5.2	Cordón simple cargado insitu con encofrado metálico, de 0,12 x 0,30 de alto en vereda perimetral a la línea municipal	ml	290,00	55.000	52.500	62.370	452.741	56.623
5.3	CORDON BORDE TIPO PANTALLA DE HORMIGON ARMADO. De 0,70 x 0,20, en áreas con mucho desnivel	m3	10,56	2.550.000	2.500.000	1.647.402	433.099	2.232.467
5.4	Construcción de rampas en área de estacionamientos con malla metálica	un	11,00	1.550.000	1.600.000	2.773.067	452.741	1.974.356
6	<b>INSTALACIONES ELECTRICAS</b>							
6.1	Acometida, incluye gestión a la ANDE	gl	1,00	3.800.000	3.800.000	2.297.295	452.741	3.299.098
6.2	Provisión y colocación de artefactos de iluminación tipo alumbrados LED de 200W con postes de H°A° de 12,00 metros. Incluye cableado NYY.	un	20,00	3.545.000	3.600.000	3.225.885	452.741	3.456.962
6.3	Instalación eléctrica de farolas	bocas	8,00	160.000	150.000	2.678.445	452.741	996.148
6.4	Provisión y colocación de farolas de 3 metros de altura, según especificaciones técnicas con registro incluido	un	8,00	2.450.000	2.300.000	2.678.445	452.741	2.476.148
7	<b>MOBILIARIOS</b>							
7.1	Cestas para basuras	un	10,00	200.000	180.000	920.956	452.741	433.652
7.2	Carteles de señalización para estacionamiento de autos, motos y buses, de caño galvanizado y chapa del mismo material con pintura reflectiva.	un	20,00	268.000	260.000	264.926	444.047	264.309
7.3	bancos de hormigón atérmicos	un	3,00	500.000	450.000			316.667
7.4	barandas metálicas de seguridad de 2mm de espesor, diámetro de cao 5cm., y metal expandido	m2	75,00	460.000	450.000	675.411	464.699	528.470
7.5	PLANTERONES con plantas perennes incluidas	un	30,00	200.000	190.000	1.436.904	437.675	608.968
8	<b>Pintura</b>							
8.1	Pintura epoxi para piso color azul, logo indicador de discapacidad	m2	12,00	55.000	55.000	63.400	462.917	57.800
8.2	Pintura anticorrosiva y al sintético de las barandas metálicas	m2	75,00	37.000	35.000	37.046	451.763	36.349
8.3	Pintura en muros de contención color cemento a latex	m2	25,60	37.000	35.000	37.046	451.763	36.349
8.4	Pintura en cordones exteriores epoxi color blanco y amarillo	ml	276,00	20.000	20.000	37.046	451.763	25.682
9	empastado, abono	m2	13,50	32.000	30.000	65.075	452.741	42.358
10	Limpieza periódica y final de obra	meses	5,00	950.000	870.000	2.468.432	452.741	1.429.477
11	prospección para base de piso de pavers	un	1,00	10.000.000	10.000.000			10.000.000

  
**Abg. Liz Noemi Méndez N.**  
 Encargada  
 Municipalidad de Santa Rosa de Osos