



MUNICIPALIDAD DE SANTA ELENA
Departamento de la Unidad Operativa de Contratación
Correo electrónico: uoc.munisantaelena@outlook.es



Santa Elena, 5 de agosto de 2025

Señores

Constructora CG

Ing. Juan Carlos Gonzalez

Email: juangonzalezrojas1991@gmail.com


Presente

Tengo el agrado de dirigirme a ustedes, a fin de informar que el Departamento de la Unidad Operativa de Contrataciones de la Municipalidad de Santa Elena precisa presupuesto para la "Mejoramiento del cementerio y ampliación del vallado perimetral" – ID 468735.

En este sentido, solicito su amable colaboración a fin de remitir por correo electrónico uoc.muniosantaelena@outlook.es, el presupuesto del servicio de construcción en base a la planilla de cómputos métricos que se adjuntan.

En espera de una respuesta favorable en la brevedad posible, le saluda atentamente.




Jazmín María Aguilera Benítez
Lic. – Abg.
Encargada –Dpto. UOC

Constructora **CG**

Ing. Juan Carlos González Rojas
RUC 5524820_9
Cel. 0992842081 - juangonzalezrojas1991@gmail.com
Calle Po i Camino a Potrerito. Cnel. Oviedo. PY

Cnel. Oviedo., 06 de agosto de 2025

Señores

UOC. Municipalidad de Santa Elena

Referencia: Presupuesto solicitado por la UOC., según planilla recibida

"Mejoramiento del cementerio y ampliación del vallado perimetral" – ID 468735

Items	Descripción	Unidad de medida	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
1	CONSTRUCCIÓN CAPILLA - CAMPO SANTO (Sureste). Limpieza y preparación de terreno	m2	64	12.800	819.200
2	Cartel de Obra (Para Obras Varias)	Unid.	1,00	2.550.000	2.550.000
3	Replanteo de obra	m2	60	15.300	918.000
4	Excavaciones para cimientos	m3	5,94	91.800	545.292
5	Relleno y compactación. Capilla y pergolado	m3	9	173.400	1.560.600
6	Cimiento de PBC de 60x45	m3	12,96	423.300	5.485.968
7	Dado de Hormigón en masa con en varillado de 10 mm de amarre, para columnas de pergolados	un	4	994.500	3.978.000
8	Mampostería de Nivelación de con ladrillos comunes, en varillados de 8 mm, 2 c/dos hiladas, altura promedio de 0,30cm (capilla)	m2	7,5	293.250	2.199.375
9	Mampostería de Nivelación de 0,30cm con ladrillos comunes, en varillados de 6 mm, 2 c/dos hiladas, total de 0,40 cm (0,20 enterrado, 0,20 sobre nivel tierra en pergolado)	m2	8,64	275.400	2.379.456
10	Mampostería de elevación de 0,15cm con ladrillos común	m2	31,18	99.450	3.100.851
11	Recuadros de Cruz en pared con colocación vidrios., replanteos de vanos curvos.	gl	1	2.193.000	2.193.000
12	Construcción de mesada en capilla (Tres muretes de base, loseta de 0,08 m de espesor de hormigón armado, revocados con terminación cementicia)	gl	1	2.550.000	2.550.000
13	Aislación horizontal de 0,15cm en U en segunda hilada de mampostería de elevación	mi	22	58.140	1.279.080
14	Dinteles de varillas; dinteles, perimetral 2 de 8 mm	mi	12	38.760	465.120
15	Dinteles de varillas; asientos de tirantes 2 de 6 mm	mi	22	35.700	785.400
16	Dinteles de varillas; amarres de vigas y tirantes metálicos a dinteles	gl	1	918.000	918.000
17	Contrapiso de cascotes , en capilla y pergolado	m2	43,7	45.900	2.005.830
18	Carpeta de regularización, en capilla y pergolado	m2	43,7	41.310	1.805.247
19	Capa de regularización con triturada 4ta sobre suelo compactado en acceso fúnebre.	m3	12,5	90.780	1.134.750
20	Revoque de paredes a una capa en interiores y exterior con hidrófugos	m2	62,36	43.350	2.703.306
21	Revoque de nivelación con aislación hidrófuga	m2	16,14	45.900	740.826
22	Provisión y colocación de piso layota paraguay en capilla y pergolado	m2	43,7	79.560	3.476.772
23	Provisión y colocación zócalo layota py en interiores	mi	8,8	23.460	206.448
24	Techo chapa Zinc. nro. 26, entramados metálicos de perfiles C de 3 en tirantes y C 4 vigas., con doble C de 4, en galería., con aislación tela térmica tipo aislapoi	m2	25	433.500	10.837.500


Juan Carlos González Rojas
Ing. Civil.
Reg. MOPC 3157


Constructora **CG**

Ing. Juan Carlos González Rojas

RUC 5524820_9

Cel. 0992842081 - juangonzalezrojas1991@gmail.com
Calle Po I Camino a Potrerito. Cnel. Oviedo. PY

25	Techo chapa traslúcida color azul o verde, sobre entramados metálicos de perfiles C de 3 en tirantes y vigas., con doble C de 4, cierre de pergolado -Acceso fúnebre.	m2	9	402.900	3.626.100
26	Provisión y colocación de columnas metálicas nro. 18., cuadradas de 10 cm x 10 cm., cargado con núcleos de Hormigón para soporte de pergolados. H:2,0 m	UNID.	8	714.000	5.712.000
27	Base de techo en pergolado., con caños cuadrados de 10 cm x 10 cm. Y regillado de madera de 1 x 3, abulonados con entretejidos de alambres	UNID.	2	3.162.000	6.324.000
28	Instalacion Electrica. Conexión y alimentación con cables de 4 mm para iluminación interna cruz y extensión del campo santo	gl	1	1.122.000	1.122.000
29	Instalacion de agua. Conexión y alimentación de agua, con una canilla. Extensión del campo santo	gl	1	765.000	765.000
30	Pintura con anti oxido y terminación sintética de estructuras metálicas	gl	1	1.535.100	1.535.100
31	Pintura al barniz de madera pergolado	gl	13,02	54.060	703.861
32	Pintura interior y exterior.	m2	62,36	41.820	2.607.895
33	Provisión y colocación de bancos de madera y metal en pergolados	UNID.	4	1.530.000	6.120.000
34	Provisión y colocacion de potes para basura	UNID.	2	561.000	1.122.000
35	Limpieza del sector	gl	1	1.020.000	1.020.000
36	CONSTRUCCIÓN VALLADO TIPO REJA - CAMPO SANTO (Sureste). Limpieza y preparación de terreno	ml	100	12.750	1.275.000
37	Replanteo de obra	ml	100	12.800	1.280.000
38	Excavaciones para cimientos lineal (poco profundas)	ml	100	45.900	4.590.000
39	Excavaciones para cimientos postes metalicos de 0,30 * 0,30 * 0,50	UNID.	34	56.100	1.907.400
40	Compactacion de base suelo., llenado con hormigon de cascotes	m3	15	969.000	14.535.000
41	Mampostería de nivelacion de 0,30 de altura promedio de 0,20 m	m2	20	255.000	5.100.000
42	Mampostería de ladrillos prensados tipo visto ambas caras, rendija a ras. Perimetral bajo reja de 0,15 de 0,50 de altura promedio.	m2	50	158.100	7.905.000
43	Provisión y colocacion de postes metalicos de 100 x 100/1,2., en dados de Hormigon, con tapa plastica o metalico, pre pintado antioxido	Un	40	306.000	12.240.000
44	Provisión y colocacion de entramados o enrejados metalicos de 20 x 30/1,2, pre pintado antioxido	ml	100	663.000	66.300.000
45	Provisión y colocacion de porton de acceso., sector capilla. 3.00 x 2.00 (Corredizo)	Un.	1	5.814.000	5.814.000
46	Pintura. Refuezo del anti oxido y terminación sintética de estructuras metálicas	ml	100	28.560	2.856.000
47	Pintura murete exterior al agua (Patinal D (Silicona)/ antihumedad)	m2	50	33.660	1.683.000
48	Limpieza del sector	gl	1	1.224.000	1.224.000
TOTAL GS.					212.005.377


Juan Carlos González Rojas
Ing. Civil.
Reg. MOPC 3157



MUNICIPALIDAD DE SANTA ELENA
Departamento de la Unidad Operativa de Contratación
Correo electrónico: uoc.munisantaelena@outlook.es




Santa Elena, 5 de agosto de 2025


Señores
CONSTRUCCIONES JV
Email: juanjosevarela619@gmail.com
Presente

Tengo el agrado de dirigirme a ustedes, a fin de informar que el Departamento de la Unidad Operativa de Contrataciones de la Municipalidad de Santa Elena precisa presupuesto para la "Mejoramiento del cementerio y ampliación del vallado perimetral" – ID 468735.

En este sentido, solicito su amable colaboración a fin de remitir por correo electrónico uoc.muniosantaelena@outlook.es, el presupuesto del servicio de construcción en base a la planilla de cómputos métricos que se adjuntan.

En espera de una respuesta favorable en la brevedad posible, le saluda atentamente.




Jazmín María Aguilera Benítez
Lic. – Abg.
Encargada –Dpto. UOC


CONSTRUCCIONES JV

de Juan José Varela Duarte
Construcciones en General - Venta de Materiales de
Construcción y Fletes - Alquiler de Maquinarias
Tacuary c/ Pancha Garmendia - Teléfono 0993 362426
Coronel Oviedo - Paraguay

Coronel Oviedo., 06 de agosto de 2025
A la atención: UOC. Municipalidad de Santa Elena
Ref: Elevar Presupuesto

"Mejoramiento del cementerio y ampliación del vallado perimetral" – ID 468735

Items	Descripción	Unidad de medida	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
1	CONSTRUCCIÓN CAPILLA - CAMPO SANTO (Sureste). Limpieza y preparación de terreno	m2	64	13.500	864.000
2	Cartel de Obra (Para Obras Varias)	Unid.	1,00	2.704.000	2.704.000
3	Replanteo de obra	m ²	60	16.224	973.440
4	Excavaciones para cimientos	m3	5,94	97.344	578.223
5	Relleno y compactación. Capilla y pergolado	m3	9	183.872	1.654.848
6	Cimiento de PBC de 60x45	m3	12,96	448.864	5.817.277
7	Dado de Hormigón en masa con en varillado de 10 mm de amarre, para columnas de pergolados	un	4	1.054.560	4.218.240
8	Mampostería de Nivelación de con ladrillos comunes, en varillados de 8 mm, 2 c/dos hiladas, altura promedio de 0,30cm (capilla)	m2	7,5	310.960	2.332.200
9	Mampostería de Nivelación de 0,30cm con ladrillos comunes, en varillados de 6 mm, 2 c/dos hiladas, total de 0,40 cm (0,20 enterrado, 0,20 sobre nivel tierra en pergolado	m2	8,64	292.032	2.523.156
10	Mampostería de elevación de 0,15cm con ladrillos común	m2	31,18	105.456	3.288.118
11	Recuadros de Cruz en pared con colocación vidrios., replanteos de vanos curvos.	gl	1	2.325.440	2.325.440
12	Construcción de mesada en capilla (Tres muretes de base, loseta de 0,08 m de espesor de hormigón armado, revocados con terminación cementicia)	gl	1	2.704.000	2.704.000
13	Aislación horizontal de 0,15cm en U en segunda hilada de mampostería de elevación	ml	22	61.651	1.356.326
14	Dinteles de varillas; dinteles, perimetral 2 de 8 mm	ml	12	41.101	493.210
15	Dinteles de varillas; asientos de tirantes 2 de 6 mm	ml	22	37.856	832.832
16	Dinteles de varillas; amarres de vigas y tirantes metálicos a dinteles	gl	1	973.440	973.440
17	Contrapiso de cascotes , en capilla y pergolado	m2	43,7	48.672	2.126.966
18	Carpeta de regularización, en capilla y pergolado	m2	43,7	43.805	1.914.270
19	Capa de regularización con triturada 4ta sobre suelo compactado en acceso fúnebre.	m3	12,5	96.262	1.203.280
20	Revoque de paredes a una capa en interiores y exterior con hidrófugos	m2	62,36	45.958	2.866.564
21	Revoque de nivelación con aislación hidrófuga	m2	16,14	48.672	785.566
22	Provisión y colocación de piso layota paraguay en capilla y pergolado *	m2	43,7	84.365	3.686.742
23	Provisión y colocación zócalo layota py en interiores	ml	8,8	24.877	218.916
24	Techo chapa Zinc. nro. 26, entramados metálicos de perfiles C de 3 en tirantes y C 4 vigas., con doble C de 4, en galería., con aislación tela térmica tipo aislapol	m2	25	459.680	11.492.000


Construcciones JV
de Juan José Varela Duarte
Cel.: (0993) 362 426
Tacuary C/P Garmendia

CONSTRUCCIONES JV

de Juan Jose Varela Duarte


Construcciones en General - Venta de Materiales de

Construcción y Fletes - Alquiler de Maquinarias

Tacuary c/ Pancha Garmendia - Telefono 0993 362426

Coronel Oviedo - Paraguay

25	Techo chapa traslucida color azul o verde, sobre entramados metálicos de perfiles C de 3 en tirantes y vigas., con doble C de 4, cierre de pergolado - Acceso fúnebre.	m2	9	427.232	3.845.088
26	Provisión y colocación de columnas metálicas nro. 18., cuadradas de 10 cm x 10 cm., cargado con núcleos de Hormigón para soporte de pergolados. H:2,0 m	UNID.	8	757.120	6.056.960
27	Base de techo en pergolado., con caños cuadrados de 10 cm x 10 cm. Y regillado de madera de 1 x 3, abulonados con entretejidos de alambres	UNID.	2	3.352.960	6.705.920
28	Instalacion Electrica. Conexión y alimentación con cables de 4 mm para iluminación interna cruz y extensión del campo santo	gl	1	1.189.760	1.189.760
29	Instalacion de agua. Conexión y alimentación de agua, con una canilla. Extensión del campo santo	gl	1	811.200	811.200
30	Pintura con anti oxido y terminación sintética de estructuras metálicas	gl	1	1.627.808	1.627.808
31	Pintura al barniz de madera pergolado	gl	13,02	57.325	746.369
32	Pintura interior y exterior.	m2	62,36	44.346	2.765.392
33	Provisión y colocación de bancos de madera y metal en pergolados	UNID.	4	1.622.400	6.489.600
34	Provision y colocacion de potes para basura	UNID.	2	594.880	1.189.760
35	Limpieza del sector	gl	1	1.081.600	1.081.600
36	CONSTRUCCIÓN VALLADO TIPO REJA - CAMPO SANTO (Sureste). Limpieza y preparación de terreno	ml	100	13.500	1.350.000
37	Replanteo de obra	ml	100	16.224	1.622.400
38	Excavaciones para cimientos lineal (poco profundas)	ml	100	48.672	4.867.200
39	Excavaciones para cimientos postes metalicos de 0,30 * 0,30 * 0,50	UNID.	34	59.488	2.022.592
40	Compactacion de base suelo., llenado con hormigon de cascotes	m3	15	1.027.520	15.412.800
41	Mamposteria de nivelacion de 0,30 de altura promedio de 0,20 m	m2	20	270.400	5.408.000
42	Mamposteria de ladrillos prensados tipo visto ambas caras, rendiija a ras. Perimetral bajo reja de 0,15 de 0,50 de altura promedio.	m2	50	167.648	8.382.400
43	Provision y colocacion de postes metalicos de 100 x 100/1.2., en dados de Hormigon, con tapa plastica o metalico, pre pintado antioxido	Un	40	324.480	12.979.200
44	Provision y colocacion de entramados o enrejados metalicos de 20 x 30/1,2, pre pintado antioxido	ml	100	703.040	70.304.000
45	Provision y colocacion de porton de acceso., sector capilla. 3.00 x 2.00 (Corredizo)	Un.	1	6.165.120	6.165.120
46	Pintura. Refuezo del anti oxido y terminación sintética de estructuras metálicas	ml	100	30.285	3.028.480
47	Pintura murete exterior al agua (Patinal D (Silicona)/ antihumedad)	m2	50	35.693	1.784.640
48	Limpieza del sector	gl	1	1.297.920	1.297.920
TOTAL GS.					225.067.264


 Juan José Varela Duarte
Construcciones JV
 de Juan José Varela Duarte
 Cel. (0993) 362 426
 Tacuary C/P. Garmendia



MUNICIPALIDAD DE SANTA ELENA
Departamento de la Unidad Operativa de Contratación
Correo electrónico: uoc.munisantaelena@outlook.es




Santa Elena, 5 de agosto de 2025


Señores
BEM EMPRENDIMIENTOS
Email: edgarsamudio23@gmail.com
Presente


Tengo el agrado de dirigirme a ustedes, a fin de informar que el Departamento de la Unidad Operativa de Contrataciones de la Municipalidad de Santa Elena precisa presupuesto para la "Mejoramiento del cementerio y ampliación del vallado perimetral" – ID 468735.

En este sentido, solicito su amable colaboración a fin de remitir por correo electrónico uoc.munisantaelena@outlook.es, el presupuesto del servicio de construcción en base a la planilla de cómputos métricos que se adjuntan.

En espera de una respuesta favorable en la brevedad posible, le saluda atentamente.

RECIBIDO
05-08-2025

Edgardo SAMUDIO




Jazmin María Aguilera Benítez
Lic. – Abg.
Encargada – Dpto. UOC

BEM EMPRENDIMIENTOS

CONSTRUCCIÓN DE PROYECTOS Y SERVICIOS PUBLICOS

Dirección: Mons. Juan S. Bogarín e/ Lionel Stanley y 12 de Junio – Cnel. Oviedo – Paraguay

Cel.: (0971) 129006


Señores

MUNICIPALIDAD DE SANTA ELENA

Presente

“Mejoramiento del cementerio y ampliación del vallado perimetral” – ID 468735

Items	Descripcion	Unidad de medida	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
1	CONSTRUCCIÓN CAPILLA - CAMPO SANTO (Sureste). Limpieza y preparación de terreno	m2	64	13.200	844.800
2	Cartel de Obra (Para Obras Varias)	Unid.	1,00	2.700.000	2.700.000
3	Replanteo de obra	m2	60	16.200	972.000
4	Excavaciones para cimientos	m3	5,94	97.200	577.368
5	Relleno y compactación. Capilla y pergolado	m3	9	183.600	1.652.400
6	Cimiento de PBC de 60x45	m3	12,96	448.200	5.808.672
7	Dado de Hormigón en masa con en varillado de 10 mm de amarre, para columnas de pergolados	un	4	1.053.000	4.212.000
8	Mamposteria de Nivelación de con ladrillos comunes, en varillados de 8 mm, 2 c/dos hiladas, altura promedio de 0,30cm (capilla)	m2	7,5	310.500	2.328.750
9	Mamposteria de Nivelación de 0,30cm con ladrillos comunes, en varillados de 6 mm, 2 c/dos hiladas, total de 0,40 cm (0,20 enterrado, 0,20 sobre nivel tierra en pergolado	m2	8,64	291.600	2.519.424
10	Mamposteria de elevación de 0,15cm con ladrillos común	m2	31,18	105.300	3.283.254
11	Recuadros de Cruz en pared con colocación vidrios., replanteos de vanos curvos.	gl	1	2.322.000	2.322.000
12	Construcción de mesada en capilla (Tres muretes de base, loseta de 0,08 m de espesor de hormigón armado, revocados con terminación cementicia)	gl	1	2.700.000	2.700.000
13	Aislación horizontal de 0,15cm en U en segunda hilada de mampostería de elevación	ml	22	61.560	1.354.320
14	Dinteles de varillas; dinteles, perimetral 2 de 8 mm	ml	12	41.040	492.480
15	Dinteles de varillas; asientos de tirantes 2 de 6 mm	ml	22	37.800	831.600
16	Dinteles de varillas; amarres de vigas y tirantes metálicos a dinteles	gl	1	972.000	972.000
17	Contrapiso de cascotes , en capilla y pergolado	m2	43,7	48.600	2.123.820
18	Carpeta de regularización, en capilla y pergolado	m2	43,7	43.740	1.911.438
19	Capa de regularización con triturada 4ta sobre suelo compactado en acceso fúnebre.	m3	12,5	96.120	1.201.500
20	Revoque de paredes a una capa en interiores y exterior con hidrófugos	m2	62,36	45.900	2.862.324
21	Revoque de nivelación con aislación hidrófuga	m2	16,14	48.600	784.404
22	Provisión y colocación de piso layota paraguay en capilla y pergolado	m2	43,7	84.240	3.681.288
23	Provisión y colocación zócalo layota py en interiores	ml	8,8	24.840	218.592
24	Techo chapa Zinc. nro. 26, entramados metálicos de perfiles C de 3 en tirantes y C 4 vigas., con doble C de 4, en galería., con aislación tela térmica tipo aislapol	m2	25	459.000	11.475.000
25	Techo chapa traslucida color azul o verde, sobre entramados metálicos de perfiles C de 3 en tirantes y vigas., con doble C de 4, cierre de pergolado -Acceso fúnebre.	m2	9	426.600	3.839.400



BEM
EMPRENDIMIENTOS

BEM EMPRENDIMIENTOS

CONSTRUCCIÓN DE PROYECTOS Y SERVICIOS PUBLICOS

Dirección: Mons. Juan S. Bogarín e/ Lionel Stanley y 12 de Junio – Cnel. Oviedo – Paraguay
Cel.: (0971) 129006

26	Provisión y colocación de columnas metálicas nro. 18., cuadradas de 10 cm x 10 cm., cargado con núcleos de Hormigón para soporte de pergolados. H:2,0 m	UNID.	8	756.000	6.048.000
27	Base de techo en pergolado., con caños cuadrados de 10 cm x 10 cm. Y regillado de madera de 1 x 3, abulonados con entretejidos de alambres	UNID.	2	3.348.000	6.696.000
28	Instalacion Electrica. Conexión y alimentación con cables de 4 mm para iluminación interna cruz y extensión del campo santo	gl	1	1.188.000	1.188.000
29	Instalacion de agua. Conexión y alimentación de agua, con una canilla. Extensión del campo santo	gl	1	810.000	810.000
30	Pintura con anti oxido y terminación sintética de estructuras metálicas	gl	1	1.625.400	1.625.400
31	Pintura al barniz de madera pergolado	gl	13,02	57.240	745.265
32	Pintura interior y exterior.	m2	62,36	44.280	2.761.301
33	Provisión y colocación de bancos de madera y metal en pergolados	UNID.	4	1.620.000	6.480.000
34	Provision y colocacion de potes para basura	UNID.	2	594.000	1.188.000
35	Limpieza del sector	gl	1	1.080.000	1.080.000
36	CONSTRUCCIÓN VALLADO TIPO REJA - CAMPO SANTO (Sureste). Limpieza y preparación de terreno	ml	100	13.200	1.320.000
37	Replanteo de obra	ml	100	16.200	1.620.000
38	Excavaciones para cimientos lineal (poco profundas)	ml	100	48.600	4.860.000
39	Excavaciones para cimientos postes metalicos de 0,30 * 0,30 * 0,50	UNID.	34	59.400	2.019.600
40	Compactacion de base suelo., llenado con hormigon de cascotes	m3	15	1.026.000	15.390.000
41	Mamposteria de nivelacion de 0,30 de altura promedio de 0,20 m	m2	20	270.000	5.400.000
42	Mamposteria de ladrillos prensados tipo visto ambas caras, rendiija a ras. Perimetral bajo reja de 0,15 de 0,50 de altura promedio.	m2	50	167.400	8.370.000
43	Provision y colocacion de postes metalicos de 100 x 100/1.2., en dados de Hormigon, con tapa plastica o metalico, pre pintado antioxido	Un	40	324.000	12.960.000
44	Provision y colocacion de entramados o enrejados metalicos de 20 x 30/1,2, pre pintado antioxido	ml	100	702.000	70.200.000
45	Provision y colocacion de porton de acceso., sector capilla. 3.00 x 2.00 (Corredizo)	Un.	1	6.156.000	6.156.000
46	Pintura. Refuerzo del anti oxido y terminación sintética de estructuras metálicas	ml	100	30.240	3.024.000
47	Pintura murete exterior al agua (Patinal D (Silicona)/ antihumedad)	m2	50	35.640	1.782.000
48	Limpieza del sector	gl	1	1.296.000	1.296.000
TOTAL GS.					224.688.400

Sin otro particular, me despido atentamente.

Firma: _____

Nombre: Edgar Alberto Samudio León.



En calidad de Representante Legal de BEM EMPRENDIMIENTOS.

Fecha Presentación: 06 agosto de 2025