



MUNICIPALIDAD DE LUQUE

Dirección de Obras Municipales

OBRA: Contrucción y Reparacion de Pavimento tipo Empedrado con ejecucion de Baden

UBICACIÓN: Campo Grande

ESPECIFICACIONES TECNICAS

MUNICIPALIDAD		
EMPEDRADO NUEVO - TRAMO 1		
ML	ANCHO	M2
71,00	7,00	497,00
10,00	8,00	80,00
TOTAL		577,00

BADEN DE HºAº - TRAMO 1			
ML	ANCHO	ALTURA	M3
13,25	0,80	0,12	1,27
9,55	1,20	0,12	1,38
12,00	0,80	0,12	1,15
71,00	0,80	0,12	6,82
4,80	0,80	0,12	0,46
60,00	0,80	0,12	5,76
60,00	0,80	0,12	5,76
7,00	1,80	0,12	1,51
TOTAL			24,108

BADEN DE HºAº - TRAMO 2			
ML	ANCHO	ALTURA	M3
153,00	0,80	0,12	14,6880
9,80	0,80	0,12	0,9408
9,00	0,80	0,12	0,8640
10,00	0,80	0,12	0,9600
9,00	0,80	0,12	0,8640
7,00	1,20	0,12	1,0080
8,00	1,20	0,12	1,1520
TOTAL			20,4768

BADEN DE HºAº - TRAMO 3			
ML	ANCHO	ALTURA	M3
87,80	0,80	0,12	8,4288
87,80	0,80	0,12	8,4288
TOTAL			16,8576

MUNICIPALIDAD		
REMOCION Y REPOSICION - TRAMO 1		
ML	ANCHO	M2
20,00	8,00	160,00
60,00	8,00	480,00
7,00	12,00	84,00
116,80	7,00	817,60
TOTAL		1541,60

MUNICIPALIDAD		
REMOCION Y REPOSICION - TRAMO 2		
ML	ANCHO	M2
153,00	7,00	1071,00
26,24		26,24
27,17		27,17
26,00	7,00	182,00
9,00	8,00	72,00
TOTAL		1378,41

MUNICIPALIDAD		
REMOCION Y REPOSICION - TRAMO 3		
ML	ANCHO	M2
87,80	8,00	702,40
TOTAL		702,40



Belén Martínez
 Ing. Belén Martínez
 Fiscal de Obras Públicas
 Municipalidad de Luque