



DIRECTRICES O MODELO DE DICTAMEN TÉCNICO.

(Art 40 inc.) Res DNCP N° 230/2025

ID DE LICITACIÓN: 474.393

NOMBRE DE LICITACIÓN:

PAVIMENTACION ASFALTICA EN EL CALLE PRIMERA JUNTA MUNICIPAL

Lugar y fecha: Salto del Guaira, 17 de Setiembre de 2025

UOC Convocante (*): Municipalidad de Salto del Guaira

Unidad o área requirente (*): Dirección de Obras y Fiscalización

Funcionario o técnico responsable (*): Ing. Lucas González

Dependencia y cargo que desempeña (*): Director de Obras y Fiscalización

- Justificación técnica que respalda la objetividad, imparcialidad, regularidad y la razonabilidad o proporcionalidad de los requerimientos técnicos solicitados (*).
- El objeto de la presente contratación presente informe técnico tiene como objetivo proporcionar un análisis detallado de la **LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N° 03/2025 PARA LA PAVIMENTACION ASFALTICA EN EL CALLE PRIMERA JUNTA MUNICIPAL**

•ESPECIFICACIONES TECNICAS

<p>1- ITEM 1- RIEGO DE LIGA</p>	<p>Se aplicará un riego de liga sobre el fondo y borde de los mismos con emulsión asfáltica catiónica de rotura rápida tipo RR1C(ver especificaciones de riego de liga), lo más uniforme posible y darle el tiempo necesario para que desarrolle sus propiedades ligantes (rotura), esto se notará cuando cambia del color marrón a negro. La tasa de variación de riego será en función a la superficie o abertura del pavimento o granulometría de la base, a mayor abertura mayor riego y viceversa. La emulsión asfáltica no será aplicada a temperatura menor de 10°C.</p> <p>Aplicación de riegos de liga previos a la colocación de la carpeta. La Fiscalización aprobará la sección a cubrir mediante el riego de liga así como la cantidad y la temperatura de aplicación del material bituminoso, las cuales deberán establecerse dentro de los límites especificados. Este riego se efectuará con emulsión asfáltica de rotura rápida en las cantidades indicadas en el rubro RIEGO DE LIGA -IMPRIMACIÓN.</p> <p>El trabajo se efectuará tomando las precauciones de rigor, especialmente en lo referente a temperaturas de aplicación, uniformidad en los riegos y colocados de capas en la iniciación y finalización de los mismos, cubriendo todo el ancho de aplicación en una longitud tal que impida la superposición de material.</p> <p>Se exigirá la utilización de camión regador, y/o portátil, para lograr uniformidad en el riego, pero se permitirá utilizar manguera con pico distribuidor para el efecto.</p> <p>El material bituminoso aplicado deberá desarrollar sus propiedades ligantes antes de proceder a la distribución de la</p>
---------------------------------	---



Rosa Mabel Antunez
MUNICIPALIDAD DE SALTOS DEL GUAIRA
Rosa Mabel Antunez Maldonado
ENCARGADA DE UOC

MUNICIPALIDAD DE SALTOS DEL GUAIRA
Lucas Ariel González Mujica
Ingeniero Civil
Rg. Prof. M.O.P.C. N°5584
Fiscalización



	<p>mezcla. Se cuidará que la superficie regada permanezca en buenas condiciones hasta el momento de ejecutar la capa de mezcla, impidiéndose a tal fin la circulación de vehículos y peatones sobre aquéllas. Todas las áreas en contacto con la mezcla bituminosa, tales como cordones, deberán pintarse con el material bituminoso para riego de liga.</p> <p>Preparación de las mezclas betuminosas</p> <p>Las mezclas se prepararán en plantas fijas y se calentará el material asfáltico de manera que toda la masa contenida en el tanque alimentador alcance la misma temperatura, que deberá mantenerse dentro de una variación máxima de 10º C en más o menos. La Fiscalización de Obra deberá poder verificar esa temperatura en cualquier momento.</p> <p>DISTRIBUCIÓN DE LAS MEZCLAS BETUMINOSAS</p> <p>Las mezclas preparadas deberán distribuirse a la temperatura que indique el Director de Obra y que surgirá el ensayo de viscosidad del cemento asfáltico utilizado. No se permitirá distribuir mezclas durante las lluvias, ni sobre superficies húmedas.</p> <p>La distribución de la mezcla deberá cumplir las condiciones de lisura y conformación especificadas.</p> <p>Para efectuar la distribución se volcará la mezcla dentro de la tolva del dispositivo terminador a fin de ser posteriormente desparramada en el espesor suelto necesario para obtener el espesor compactado que se ha especificado.</p> <p>Tanto las juntas longitudinales como transversales que se producen durante la progresión del trabajo y al término de la jornada deberán tratarse cortando los bordes respectivos en forma vertical.</p> <p>En intersecciones, empalmes, secciones irregulares de calzada, etc., donde no pueda trabajarse con métodos mecánicos, se podrán llevar a cabo las tareas empleando métodos manuales. La distribución previa se hará con palas calientes y el desparrame, utilizando rastrillos también calientes.</p> <p>Para formar las juntas, efectuado el corte vertical de los bordes se pintarán los mismos en toda su altura con riego de liga.</p> <p>Al empalmar carpetas antiguas con la nueva construcción, se elevará la temperatura de aquellas con pisones de hierro previamente calentados.</p>
<p>2- ITEM 2 - SERVICIO DE PAVIMENTACIÓN DE CALLES Y CARRETERAS. CARPETA ASFALTICA EN CALIENTE.</p>	<p>Antes de iniciar la aplicación del material bituminoso, la Fiscalización aprobará la zona a cubrir. El Contratista tomará las medidas necesarias para garantizar la uniformidad y la perfecta alineación de los riegos y evitar superposiciones. Para obtener una correcta alineación, se tenderá un cordón de tierra o una delgada sogá, o se adoptará cualquier otro procedimiento que sea aprobado por la Fiscalización. En los lugares donde comience y termine cada riego, deberá cubrirse, mediante chapas u hojas de papel, todo el ancho de la superficie a regar, de modo que la aplicación del material bituminoso inicie y finalice cuando la velocidad del distribuidor sea la necesaria para obtener el riego unitario previsto.</p> <p>No se permitirá la iniciación de ningún riego sin verificar antes la uniformidad, como se establece en la Norma de Ensayo VN-E29-68, "Control de uniformidad de riego de materiales bituminosos" y el buen funcionamiento de los picos de la barra de distribución.</p>



Rosa Mabel Antunez Maldonado
 MUNICIPALIDAD DE SALTOS DEL GUAIRÁ
 Rosa Mabel Antunez Maldonado
 ENCARGADA DE UOC




[Signature]
 MUNICIPALIDAD DE SALTOS DEL GUAIRÁ
 Ingeniero Civil
 Rg. Prof. M.O.P.C. N°5584
 Fiscalización



	<p>Tampoco se permitirá que se agote completamente el tanque del distribuidor al final del riego, para evitar irregularidades en el volumen distribuido por unidad de su superficie.</p> <p>El Contratista deberá recubrir con lonas, papel, chapas, etc. toda parte de la obra que pueda ser perjudicada por el material bituminoso durante su aplicación y será responsable de todo daño que causen sus operarios. Los trabajos de reparación, limpieza y repintado necesarios serán por cuenta del Contratista. La carpeta asfáltica deberá tener un espesor de 80kg/m². La máquina terminadora será inspeccionada y aprobada para su utilización por la fiscalización de obras municipal caso contrario de ninguna manera podrán echar las mezclas asfálticas. La mezcla asfáltica deberá tener una temperatura mínima de aplicación de 120 grados.</p>
3- ITEM 3- PINTURA DE PAVIMENTOS	Una vez concluida se deberá realizar la pintura correspondiente de líneas continuas, líneas separadas, lomadas y pasos peatonales, utilizando pinturas TIPO VIAL.
4- ITEM 4- CARTEL DE OBRAS	Los carteles de obras deberán tener la dimensión de 1.00 de ancho por 1.50 de alto deberán ser de chapa numero 22 pintados con pintura automotiva como indique la fiscalización de obras.
5- ITEM 5- LIMPIEZA FINAL	Librado al tránsito de la carpeta Terminadas las operaciones constructivas de la carpeta, el pavimento podrá librarse al tránsito después de transcurrido un período de 24 horas de haberse finalizado aquéllas. Si se produjeran desprendimientos por el tránsito, se volverá a cerrar temporalmente para hacer actuar la aplanadora, aprovechando las horas de mayor calor. Luego recurrirá a la limpieza de todos los residuos de obra

Firma del técnico o responsable del área requirente (*):


Aclaración (*): Ing. Lucas González


 MUNICIPALIDAD DE SALTOS DEL GUAIRÁ
 Lucas Ariel González Mujica
 Ingeniero Civil
 Rg. Prof. M.O.P.C. N°5584
 Fiscalización

Firma del responsable UOC (*):

Aclaración (*): Rosa Mabel Antúnez




 MUNICIPALIDAD DE SALTOS DEL GUAIRÁ
 Rosa Mabel Antúnez Maldonado
 ENCARGADA DE UOC