

Planilla de Computo Métrico y Costeo Referencial

PROYECTO DE CAMBIO DE TECHO DE UN BLOQUE DE 3 AULAS Y DIRECCIÓN CON TECHO DE TEJAS Y TEJUELONES POR TECHO DE CHAPA TERMOACUSTICA -COLEGIO NACIONAL-"DON VICTORIANO ARROYO"-YPAÑÉ

Nº	RUBROS	Unid.	Cant.	San Miguel Soluciones Empresariales & Emprendimientos E.A.S.	La Constructora O.R.	Precio adjudicado publicado en el SICP	P. Unitario	Total
1	Movilización de obra y limpieza previa del bloque a intervenir	GL	1,00	2.735.659	2.963.630	Item 1 - ID 460937	2.500.000	2.500.000
2	Cartel de obra	Unid.	1,00	1.347.200	1.459.466	Item 5 - ID 460937	1.500.000	1.500.000
3	Vallado de obras	MI	30,00	129.600	140.400	Item 3 - ID 460937	150.000	4.500.000
4	Desmonte de techo de vigas y tirantes de madera, tejas y tejuelones cerámicos	M2	187,20	86.232	93.418	Item 2 - ID 465469	75.000	14.040.000
5	Desmonte de artefactos eléctricos y ventiladores del techo	GL	1,00	2.640.000	2.860.000	Item 7 - ID 346182	3.500.000	3.500.000
6	Provisión y colocación de viga metálica para cumbrera 10x20cm con 2 caños 100x100x2mm y vigas transversales de caños 100x100x2mm, correas de caños 50x50x1,80mm cada 1,20m	M2	187,20	244.416	264.784	Item 5 - ID 438491	210.000	39.312.000
7	Provisión y colocación de paneles de chapa trapezoidal termo acusticas con nucleo de poliestireno - e=40mm galvalum parte superior y prepintado marfil parte inferior	M2	187,20	289.536	313.664	Item 6 - ID 438491	260.000	48.672.000
8	Macizada de espacio entre correa y mamposteria de 15cm	M2	30,00	206.496	223.704	ID 1.27 - ID350321	180.000	5.400.000
9	Revoque de macizada de mamposteria	M2	60,00	107.872	116.862	Item 20 - ID 460937	95.000	5.700.000
10	Reacondicionamiento e instalación de artefactos electricos y ventiladores de techo desmontados	GL	1,00	6.960.000	7.540.000	Item 7 - ID 346182	6.500.000	6.500.000
11	Pintura de paredes interior y exterior (macizada de tirantes) y correas	M2	60,00	53.568	58.032	Item 32 - ID 460937	50.000	3.000.000
12	Pintura de techo	M2	187,20	46.861	50.766	Item 11 - ID 465469	45.000	8.424.000
13	Canaleta y caño de bajada	MI	61,20	156.480	169.520	Item 44 - ID 460937	150.000	9.180.000
14	Pintura de Canaleta y caño de bajada	MI	61,20	40.960	44.374	Item 39 - ID 460937	40.000	2.448.000
15	Limpieza final y retiro de escombros	GL	1,00	2.576.000	2.790.666	Item 59 - ID 460937	2.500.000	2.500.000
Total General Guaranies								157.176.000



*[Handwritten signature]*

CP Eya María Alemán  
Encargada de U.O.C.  
MUNICIPALIDAD DE YPAÑÉ