Santa Fe del Paraná 22 de septiembre del 2025

Señor: RUBEN BRIZUELA CACERES

COORDINADOR DE LA UOC

Presente

Por medio de este presente nos dirigimos a usted a fin de dar respuesta a la nota de la *Municipalidad de Santa Fe del Paraná*, por la cual solicitan cotización para ***LICITACION POR MCN – MENOR CUANTIA NACIONAL CONSTRUCCIÓN DE PARQUE, REPARACIÓN DE SANITARIOS Y ADECUACIÓN DE COCINA COMEDOR ESC. BAS. 3502 SAN PEDRO, Y REPARACIÓN DE SANITARIOS EN LA ESC. BAS. N°2678 CRISTO REY. PLURIANUAL 2025 -2026 ID 468758.***

Se adjunta planilla con los precios de los ítems solicitados.

	LOTE 1 Construcción de Parque Infantil Esc. Bas. 3502 San Pedro				
N.°	**RUBRO**	**CANTIDAD**	**UNIDAD**	**Precio Unitario**	**TOTAL**
	Trabajo Preliminares			**0**	**0**
1	Cartel de obra de estructura metálica (1,00 x 2,00) m	2,00	m2	**991.000**	**1.982.000**
2	Replanteo y marcación	49,00	m2	14.919	**731.031**
3	Limpieza y preparación del terreno	49,00	m2	26.650	**1.305.850**
	Mampostería				**0**
4	Mampostería de nivelación	10,00	m2	141.142	**1.411.420**
5	Revoque	10,00	m2	44.775	**447.750**
	Piso				**0**
6	Contrapiso de H°	49,00	m2	114.080	**5.589.920**
7	Césped sintético fibrilado profesional con protección UV, incluye líneas blancas y carga de caucho	49,00	m2	142.340	**6.974.660**
	Equipamiento				**0**
8	Parque infantil, Play Ground colorido Modelo KMP 101	1,00	un	28.550.500	**28.550.500**
	Limpieza Final				**0**
9	Limpieza final de obra	1,00	gl	920.000	**920.000**
	Total, Construcción de Parque Infantil				**47.913.131**
	LOTE 2 Reparación de De Sanitarios Esc. Bas. 3502 San Pedro				

YVORA S.A.
RUC: 80137989-0

N.°	RUBRO	CANTIDAD	UNIDAD	Precio Unitario	TOTAL
	Aberturas				
10	Mantenimiento de aberturas (puertas y ventanas)	4,00	un	482.030	**1.928.120**
11	Vidrios dobles de 4 mm transparente	1,00	un	323.556	**323.556**
	Piso				**0**
12	Retiro de pisos existente	8,00	m2	34.636	**277.088**
13	Carpeta de nivelación	8,00	m2	69.140	**553.120**
14	Cerámica rectificada de alto trafico	8,00	m2	160.545	**1.284.360**
	Instalación Eléctrica				**0**
15	Instalación Eléctrica (Renovación Total de Cablería de 2 mm y 4 mm para artefactos)	1,00	un	580.091	**580.091**
16	Lampara Led de 24 w	2,00	un	220.563	**441.126**
	Pintura				**0**
17	Pintura esmalte sintético para aberturas	6,00	m2	37.290	**223.740**
18	Pintura esmalte sintético para machimbre	8,00	m2	37.290	**298.320**
	Instalación Sanitarias				**0**
19	Retiro de artefacto sanitarios	5,00	un	126.500	**632.500**
20	Agua corriente- desagüe cloacal- cámara de inspección	1,00	gl	3.259.092	**3.259.092**
21	Inodoro con cisterna baja	2,00	un	1.447.113	**2.894.226**
22	Mingitorio con divisoria	1,00	un	1.359.000	**1.359.000**
23	Porta papel higiénico	2,00	un	169.500	**339.000**
24	Mesada de granito, bacha de porcelana	2,00	un	2.721.875	**5.443.750**
25	Canilla metálica	2,00	un	410.175	**820.350**
26	Retiro de azulejo existente	30,00	m2	29.167	**875.010**
27	Azulejo cerámico	45,00	m2	139.852	**6.293.340**
28	Espejo de 3 mm	1,20	m2	456.560	**547.872**
29	Limpieza final de obra	1,00	gl	1.132.000	**1.132.000**
	Total, Reparación de De Sanitarios				**29.505.661**

LOTE 3 Adecuación de Cocina Comedor Esc. Bas. 3502 San Pedro

N.°	RUBRO	CANTIDAD	UNIDAD	Precio Unitario	TOTAL
	Trabajo Preliminares				
30	Replanteo y marcación	6,50	m2	16.235	**105.528**
	Techo				**0**
31	Demolición de techo existente (tejas y tejuelones)	86,65	m2	24.875	**2.155.419**
32	Techo de chapa galvanizada trapezoidal N.° 27 sobre estructura de madera existente de perfil "U" y ángulos. Con isolant de 5 mm	86,65	m2	269.560	**23.357.374**
33	Cumbrera	8,50	ml	199.000	**1.691.500**
	Mampostería de elevación de 15 cm				**0**

YVORA S.A.
RUC: 80137989-0

34	Mampostería de elevación 15 cm de ladrillo huecon de 6 agujeros	15,30	m2	164.625	**2.518.763**
	Revoque				**0**
35	Revoque exterior e interior	31,00	m2	54.775	**1.698.025**
	Aberturas				**0**
36	Retiro de estructura	4,00	un	51.000	**204.000**
37	Mantenimiento de aberturas	5,00	un	381.718	**1.908.590**
38	Puerta placa (0,70 x 2,10) mts con contramarcos y marco de ybyrapyta y cerradura	1,00	un	2.068.052	**2.068.052**
39	Ventana de vidrio templado oscuro de 8 mm	7,80	m2	883.300	**6.889.740**
	Pintura				**0**
40	Pintura exterior y interior con sellador y pintura látex a dos manos	230,00	m2	46.963	**10.801.490**
41	Pintura esmalte sintético para aberturas	7,15	m2	39.580	**282.997**
	Instalación eléctrica				**0**
42	Bocas de luces y tomas corriente, Incluye colocación de electroducto y cableado con cables de 2 mm, 4 mm y 6 mm (a ser determinados por la fiscalización)	6,00	bc	296.778	**1.780.668**
43	Lampara LED 40 w	6,00	un	200.470	**1.202.820**
	Instalación Sanitaria				**0**
44	Agua corriente- desagüe cloacal- cámara de inspección	1,00	gl	1.759.092	**1.759.092**
45	Cámara séptica tipo 1,50x1,20x1,00 libre	1,00	gl	2.815.356	**2.815.356**
46	Pozo absorbente tipo de 2,00 x 2,00 x 2,00	1,00	gl	1.359.892	**1.359.892**
47	Mesada de granito con bacha inoxidable rectangular doble (Sifón, sopapa metálica y canilla pressmatic)	1,00	un	3.016.104	**3.016.104**
48	Instalación de Artefacto extractor de humo para cocina	1,00	un	2.400.000	**2.400.000**
49	Azulejo	8,00	m2	136.543	**1.092.344**
	Limpieza final				**0**
50	Limpieza Final de obra	1,00	gl	2.064.000	**2.064.000**
	Total, Adecuación de Cocina Comedor				**71.171.753**
Total General gs					**148.590.545**

LOTE 4 Reparación de Sanitarios en la Esc. Bas. N° 2678 Cristo Rey					
N.°	**RUBRO**	**CANTIDAD**	**UNIDAD**	**Precio Unitario**	**TOTAL**
	Trabajos preliminares				
1	Cartel de Obra (1,00 x 2,00) m	2,00	m2	991.000	**1.982.000**
	Cielorraso				**0**
2	Retiro de cielorraso	1,00	un	228.000	**228.000**
3	Cielo Razo tipo PVC de 8 mm incluye estructura	12,70	m2	147.500	**1.873.250**
	Revoque				**0**
4	Revoque a una capa	15,00	m2	34.775	**521.625**
	Aberturas				**0**

YVORA S.A.
RUC: 80137989-0

5	Retiro de estructura	4,00	un	51.000	**204.000**
6	Puerta de chapa doblada N° 20 de 0.60x2.10 m c/ herrajes	2,00	un	1.759.092	**3.518.184**
7	Puerta de chapa doblada N° 20 de 0.80x2.10 m c/ herrajes	2,00	un	2.202.078	**4.404.156**
8	Vidrios dobles de 4 mm transparente	1,00	un	339.261	**339.261**
	Piso				**0**
9	Retiro de pisos existente	20,80	m2	29.636	**616.429**
10	Carpeta de nivelación	20,80	m2	69.140	**1.438.112**
11	Cerámica rectificada de alto trafico	20,80	m2	160.545	**3.339.336**
12	Zocalo Cerámica	16,50	ml	39.580	**653.070**
	Instalación Eléctrica				**0**
13	Instalación Eléctrica (Renovación Total de Cablería de 2 mm y 4 mm para artefactos)	1,00	un	1.180.091	**1.180.091**
14	Artefactos eléctricos interior (4 Elementos Fluorescentes doble led de 40 whtas) exterior (1 Elementos Fluorescentes doble led de 40 whtas)	1,00	un	1.195.500	**1.195.500**
	Pintura				**0**
15	Pintura exterior y interior con sellador acrílico y pintura látex a dos manos	135,00	m2	40.000	**5.400.000**
16	Pintura esmalte sintético para aberturas	5,90	m2	39.580	**233.522**
17	Pintura de cielorraso	9,50	m2	35.000	**332.500**
	Instalación Sanitarias				**0**
18	Retiro de artefacto sanitarios	6,00	un	126.500	**759.000**
19	Agua corriente- desagüe cloacal- cámara de inspección	1,00	gl	3.785.066	**3.785.066**
20	Inodoro con cisterna baja	3,00	un	1.447.113	**4.341.339**
21	Mingitorio con divisoria	1,00	un	1.359.000	**1.359.000**
22	Porta papel higiénico	3,00	un	150.000	**450.000**
23	Mesada de granito, bacha de porcelana	3,00	un	1.521.875	**4.565.625**
24	Canilla metálica	4,00	un	410.175	**1.640.700**
25	Espejo de 3 mm	1,00	m2	456.560	**456.560**
26	Limpieza final de obra	1,00	gl	3.902.848	**3.902.848**
	Total General gs				**48.719.174**

	TOTAL GENERAL	**274.728.511**

YVORA S.A.
RUC: 80137989-0