

Obra: Perforacion de Pozo y sistema de Agua**PRESUPUESTO**

No.	Descripción	Unidad	Cant.
1	Cartel metalico con soporte (Cartel de obras con estructura metalica)	un	1
2	Calculo Estructural para base de tanque	gl	1
3	Estudio de geotecnico para perforacion de agua	un	1
4	Perforación y construcción de pozo Artesiano (perforación en suelo con diametro de 8 1/2",con prueba de bombeo) e informe tecnico final del pozo	ml	1
5	Tubo de chapa de 8"	ml	1
6	Tubo de maniobra de 10"	ml	1
7	Cimentación del pozo o sello sanitario	un	1
8	Provisión de Cañerías de pvc 1 1/4" de 10kg/m2	ml	1
9	Tapon superior activado de P150	un	1
10	Provisión y montaje de electrobomba sumergible tubería y accesorios (motobomba de 3hp -220V/120m)	un	1
11	Provisión e instalación y montaje de caños para agua y accesorios (Cordel tipo seda Ø 12mm)	un	1
12	construcción e instalación electrica (Cable para la alimentación de motor 3x4mm)	un	1
13	construcción e instalación electrica (Cable para la alimentación de motor 3x2.5mm)	un	1
14	Provisión instalación y montaje de caños para agua y accesorios (Accesorios galvanizados)	un	1
15	Provisión y montaje de sistema de automatización de llenado de tanque elevado y accesorios (Automatización del pozo al tanque de hasta 20mts)	un	1
16	Provisión e Instalación y montaje de caño para agua y accesorios (disco metalico de 8" para tapa de pozo)	un	1
17	construcción e instalación electrica (Porvisión y montaje de tablero de comando)	un	1
18	Provisión y montaje tanque elevado y accesorios (Tanque tipo copa instalado capacidad 20m3)	un	1
19	Fundacion para el tanque elevado metalico	m3	1
20	Pararrayos y accesorios	un	1
21	Limpieza final de obra	un	1