ARQUITECTURA & CONSTRUCCIÓN
De: Fabio A. López Curtido.
Cel: (0983)440 928 Calle Defensores del chaco Capitán Miranda- Itapua Py.

ADECUACIÓN DE COCINA Y COMEDOR PARA LA ESCUELA BÁSICA N° 4617 DIVINO NIÑO JESÚS

N°	RUBRO	UNIDAD	CANTIDAD	P. UNITARIO	P. TOTAL
1	Limpieza y preparación del terreno	M2	234,00	8.300	1.942.200
2	Vallado Perimetral	Ml	65,00	113.500	7.377.500
3	Replanteo y marcación	M2	234,00	7.400	1.731.600
4	Provisión y colocación de Cartel de obra 2,50 x 1,5 mts	UN.	1,00	1.450.000	1.450.000
5	Demolición sin recuperación de paredes internas	M2	23,46	16.500	387.090
6	Demolición sin recuperación de cubiertas de chapas	M2	214,36	14.500	3.108.220
7	Demolición sin recuperación de revestimiento en mesada y pared	M2	18,50	10.000	185.000
8	Destronque de arbol mediano	Un	1,00	600.000	600.000
9	Desmonte de instalacion electrica en gral.	Gl.	1,00	1.650.000	1.650.000
10	Desmonte de instalacion sanitaria	Gl.	1,00	2.200.000	2.200.000
11	Excavación y carga para dados de hormigón armado de 40 x 40 cm para fijacion de pilares metálicos	M3	0,26	2.300.000	588.800
12	Pilares metálicos de 100 x 100 x 1,2 x 6 mts	Un	2,00	450.000	900.000
13	Vigas metálicas tipo "doble perfil C soldado de 150 mm"	ml	20,30	85.000	1.725.500
14	Perfil metalico tipo "C" de 100 mm. Para estructura tipo tijera	ml	44,00	45.000	1.980.000
15	Perfil metalico tipo "C" de 75 mm. Para clavadores	ml	262,15	40.000	10.486.000
16	Provisión y colocación de chapa trapezoidal N° 26. sobre estructura metálica. Incluye aislante termico	M2	174,00	180.000	31.320.000
17	Provisión y colocación de cieloraso pvc tipo simil madera para interior	M2	174,00	125.000	21.750.000
18	Provisión y colocacion de chapa termoacustica pre pintada para exterior	M2	40,36	210.000	8.475.600
19	Muros de elevación con ladrillo hueco de 0.15 para revocar	M2	17,84	110.000	1.961.960
20	Envarillado bajo aberturas 2 Ø 8 por hilada (2 hiladas)	ML.	1,00	30.000	30.000
21	Cenefa de chapa Nro 26 con desarrollo 40	ML.	30,00	85.000	2.550.000
22	Provisión y colocacion de canaletas con desarrollo 50 y bajadas	ML.	64,35	122.000	7.850.700
23	Revoques de paredes interior y exterior a una capa	M2	451,04	60.000	27.062.400
24	Contrapiso de H° A° de 10 cm de espesor	M3	25,80	200.000	5.160.000
25	Piso de cerámico 45x45 cm	M2	188,00	120.000	22.560.000
26	Zocalo de cerámico 10 x 30 cm	ML.	90,52	30.000	2.715.600
27	Provisión y colocación de puertas metalicas lisa doble hoja de 2x0,55 x 2.10. Incluye: con marco, herrajes y pinturas.	UN.	2,00	1.300.000	2.600.000
28	Provisión y colocación de puertas metalicas lisa doble hoja de 2 x 0,8 x 2.10. Incluye: marco, herrajes y pinturas	UN	2,00	1.500.000	3.000.000
29	Provisión y colocación de vidrio de 4 mm tipo existente para ventana tipo balancin	Un	4,00	110.000	440.000
30	Pintura de paredes revocados al latex (2 manos) interior y exterior	M2	451,04	38.500	17.365.040
31	Pintura de canaleta y caño de bajada con pintura sintètica	ML.	64,35	38.500	2.477.475
32	Pintura de cenefa con base antioxido - pintura al latex	ML.	30,00	38.500	1.155.000
33	Revestido de azulejos para cocina	M2	10,51	125.000	1.313.625
34	Registro Pluvial con rejilla metálica de 40 x 40 cm	UN.	9,00	350.000	3.150.000
35	Caño de PVC 100 mm para desague pluvial.	ML.	53,10	60.000	3.186.000
36	Instalación del tablero TS10 de 15 AG.	BOC.	12,00	120.000	1.440.000
37	Instalación de los tableros de comando para TCV	BOC.	5,00	120.000	600.000
38	Alimentación de los circuitos de luces	BOC.	15,00	125.000	1.875.000
39	Alimentación de los circuitos de tomas	BOC.	23,00	125.000	2.875.000
40	Alimentación de los circuitos pata TCV	BOC.	5,00	120.000	600.000
41	Alimentaciòn 2 x 10 mm. NYY al tablero existente	MTS.	35,00	115.000	4.025.000
42	Alimentación para extractor	Un.	1,00	250.000	250.000
43	Panel tipo Led de 24 W	UN.	15,00	150.000	2.250.000
44	Panel tipo Led de 24 W c/ fotocélula en galería	UN.	4,00	170.000	680.000
45	Tablero TS 10 de 20 AG. con barra de fase y neutro	UN.	1,00	900.000	900.000
46	Registro eléctrico de 30 x 30 x 70 cm	UN.	2,00	350.000	700.000
47	Instalación Sanitaria. Instalación de agua corriente y desagues cloacales	GL.	1,00	3.500.000	3.500.000
48	Camara séptica 2x1 mts	UN.	1,00	2.550.000	2.550.000
49	Cámara de inspeccion de 60x60 cm. Doble tapa	UN.	2,00	462.000	924.000
50	Instalación de tanque tipo copa elevado metálico de 10.000 lts y altura de 10 mts. Incluye bomba de elevación y accesorios	UN.	1,00	40.000.000	40.000.000
51	Revestimiento en mesada y pared de cocina con cerámica esmaltada	M2.	18,51	125.000	2.313.750
52	Instalación de fontaneria sanitaria de 50 cm	UN,	2,00	715.000	1.430.000
53	Bacha doble inox	UN.	2,00	600.000	1.200.000
54	Extractor de aire de metal 30 cm. 1/4 Hp. 220 V. Para campana existente con pulsador	UN.	1,00	850.000	850.000
55	Limpieza final	M2	93,80	10.000	938.000
	TOTAL GENERAL				**272.336.060**

Arq. Fabio López
Reg. Prof. N° 3732
RUC 4112425-1