KASUGA & ASOCIADOS

Construcciones Civiles, Reparaciones y Servicios Generales.
Ventas Mayoristas de Artefactos Eléctricos y Muebles.
Encarnación-Paraguay

Encarnación, 01 de octubre de 2025.-

PRESUPUESTO PARA ADECUACIÓN DE COCINA Y COMEDOR PARA LA ESCUELA BÁSICA N° 4617 DIVINO NIÑO JESÚS					
N°	**RUBRO**	**UNIDAD**	**CANTIDAD**	**P. UNITARIO**	**P. TOTAL**
1	Limpieza y preparación del terreno	M2	234	8.085	1.891.890
2	Vallado Perimetral	Ml	65	111.034	7.217.210
3	Replanteo y marcación	M2	234	7.223	1.690.088
4	Provisión y colocación de Cartel de obra 2,50 x 1,5 mts	UN.	1	1.239.700	1.239.700
5	Demolición sin recuperación de paredes internas	M2	23,46	16.170	379.348
6	Demolición sin recuperación de cubiertas de chapas	M2	214,36	14.014	3.004.041
7	Demolición sin recuperación de revestimiento en mesada y pared	M2	18,5	9.800	181.300
8	Destronque de arbol mediano	Un	1	398.860	398.860
9	Desmonte de instalacion electrica en gral.	Gl.	1	1.617.000	1.617.000
10	Desmonte de instalacion sanitaria	Gl.	1	2.156.000	2.156.000
11	Excavación y carga para dados de hormigón armado de 40 x 40 cm para fijacion de pilares metálicos	M3	0,256	1.724.800	441.549
12	Pilares metálicos de 100 x 100 x 1,2 x 6 mts	Un	2	355.740	711.480
13	Vigas metálicas tipo "doble perfil C soldado de 150 mm"	ml	20,3	48.510	984.753
14	Perfil metalico tipo "C" de 100 mm. Para estructura tipo tijera	ml	44	30.184	1.328.096
15	Perfil metalico tipo "C" de 75 mm. Para clavadores	ml	262,15	26.950	7.064.943
16	Provisión y colocación de chapa trapezoidal N° 26. sobre estructura metálica. Incluye aislante termico	M2	174	122.500	21.315.000
17	Provisión y colocación de cieloraso pvc tipo simil madera para interior	M2	174	112.700	19.609.800
18	Provisión y colocacion de chapa termoacustica pre pintada para exterior	M2	40,36	144.060	5.814.262
19	Muros de elevación con ladrillo hueco de 0.15 para revocar	M2	17,836	99.176	1.768.903
20	Envarillado bajo aberturas 2 Ø 8 por hilada (2 hiladas)	ML.	1	22.638	22.638
21	Cenefa de chapa Nro 26 con desarrollo 40	ML.	30	70.070	2.102.100
22	Provisión y colocacion de canaletas con desarrollo 50 y bajadas	ML.	64,35	118.580	7.630.623

Dirección: Carlos Madelaire y Los Ceibos – Barrio San Pedro Casco Antiguo – Encarnación.
E-mail. kasugayasociados@hotmail.com
Teléfono.: 0986-301234

KASUGA & ASOCIADOS
RUC: 3.739.044-9
Representante Legal
Rosana Kasuga

Scanned with CamScanner

KASUGA & ASOCIADOS

Construcciones Civiles, Reparaciones y Servicios Generales.
Ventas Mayoristas de Artefactos Eléctricos y Muebles.
Encarnación-Paraguay

23	Revoques de paredes interior y exterior a una capa	M2	451,04	45.276	20.421.287
24	Contrapiso de H° A° de 10 cm de espesor	M3	25,8	177.870	4.589.046
25	Piso de cerámico 45x45 cm	M2	188	78.890	14.831.320
26	Zocalo de cerámico 10 x 30 cm	ML.	90,52	19.796	1.791.934
27	Provisión y colocación de puertas metalicas lisa doble hoja de 2x0,55 x 2.10. Incluye: con marco, herrajes y pinturas.	UN.	2	1.078.000	2.156.000
28	Provisión y colocación de puertas metalicas lisa doble hoja de 2 x 0,8 x 2.10. Incluye: marco, herrajes y pinturas	UN	2	1.078.000	2.156.000
29	Provisión y colocación de vidrio de 4 mm tipo existente para ventana tipo balancin	Un	4	59.290	237.160
30	Pintura de paredes revocados al latex (2 manos) interior y exterior	M2	451,04	37.730	17.017.739
31	Pintura de canaleta y caño de bajada con pintura sintètica	ML.	64,35	37.730	2.427.926
32	Pintura de cenefa con base antioxido - pintura al latex	ML.	30	37.730	1.131.900
33	Revestido de azulejos para cocina	M2	10,509	37.730	396.505
34	Registro Pluvial con rejilla metálica de 40 x 40 cm	UN.	9	39.886	358.974
35	Caño de PVC 100 mm para desague pluvial.	ML.	53,1	52.822	2.804.848
36	Instalación del tablero TS10 de 15 AG.	BOC.	12	109.956	1.319.472
37	Instalación de los tableros de comando para TCV	BOC.	5	102.410	512.050
38	Alimentación de los circuitos de luces	BOC.	15	102.410	1.536.150
39	Alimentación de los circuitos de tomas	BOC.	23	102.410	2.355.430
40	Alimentación de los circuitos para TCV	BOC.	5	102.410	512.050
41	Alimentaciòn 2 x 10 mm. NYY al tablero existente	MTS.	35	109.956	3.848.460
42	Alimentación para extractor	Un.	1	140.140	140.140
43	Panel tipo Led de 24 W	UN.	15	45.276	679.140
44	Panel tipo Led de 24 W c/ fotocélula en galería	UN.	4	80.850	323.400
45	Tablero TS 10 de 20 AG. con barra de fase y neutro	UN.	1	754.600	754.600
46	Registro eléctrico de 30 x 30 x 70 cm	UN.	2	237.160	474.320
47	Instalación Sanitaria. Instalación de agua corriente y desagues cloacales	GL.	1	3.341.800	3.341.800

Dirección: Carlos Madelaire y Los Ceibos – Barrio San Pedro Casco Antiguo – Encarnación.
E-mail. kasugayasociados@hotmail.com
Teléfono.: 0986-301234

KASUGA & ASOCIADOS
RUC: 3.739.044-9
Representante Legal
Rosana Kasuga

Scanned with CamScanner

KASUGA & ASOCIADOS

Construcciones Civiles, Reparaciones y Servicios Generales.
Ventas Mayoristas de Artefactos Eléctricos y Muebles.
Encarnación-Paraguay

48	Camara séptica 2x1 mts	UN.	1	2.500.960	2.500.960
49	Cámara de inspeccion de 60x60 cm. Doble tapa	UN.	2	452.760	905.520
50	Instalación de tanque tipo copa elevado metálico de 10.000 lts y altura de 10 mts. Incluye bomba de elevación y accesorios	UN.	1	39.200.000	39.200.000
51	Revestimiento en mesada y pared de cocina con cerámica esmaltada	M2.	18,51	73.500	1.360.485
52	Instalación de fontaneria sanitaria de 50 cm	UN,	2	700.700	1.401.400
53	Bacha doble inox	UN.	2	522.830	1.045.660
54	Extractor de aire de metal 30 cm. 1/4 Hp. 220 V. Para campana existente con pulsador	UN.	1	668.360	668.360
55	Limpieza final	M2	93,8	4.689	439.856
	TOTAL GENERAL Gs.				**222.209.475**

KASUGA & ASOCIADOS
RUC: 3.739.044-9
Representante Legal
Rosana Kasuga

Firma:
Nombre: Rosana Mayumi Kasuga Miranda
En calidad de: Propietaria y Representante Legal de **KASUGA & ASOCIADOS**

Dirección: Carlos Madelaire y Los Ceibos – Barrio San Pedro Casco Antiguo – Encarnación.
E-mail. kasugayasociados@hotmail.com
Teléfono.: 0986-301234

Scanned with CamScanner