

OBRA: Construcción de pavimento tipo empedrado - **Longitud:** 100,00m - **Ancho:** 6,00m**UBICACIÓN:** Barrio Virgen del Rosario - Zona Senavidad segunda entrada**PLANILLA DE CÓMPUTO MÉTRICO Y PRESUPUESTO**

Nº	Rubro	Unidad	Cantidad	P. Unitario	P. Total
1	Provisión y colocación de cartel de obra (1,50m x 1,20m)	un	1.00	1,600,000	1,600,000
2	Marcación y replanteo	m2	600.00	2,500	1,500,000
3	Perfilado para caja de empedrado y limpieza de terreno (hora máquina)	H/M	4.00	480,000	1,920,000
4	Pavimento tipo empedrado c/ compactación mecánica, colchón de arena y relleno de espacios entre piedras, con arena lavada de río y piedra triturada 6ta.	m2	600.00	65,000	39,000,000
5	Muro de PBC (piedra bruta colocada) para contención transversal	m3	2.20	490,000	1,078,000
6	Cordón cuneta de hormigón elaborado in situ. (ancho 0,50m)	ml	200.00	130,000	26,000,000
7	Relleno y compactación posterior al cordón	m3	20.00	105,000	2,100,000
8	Limpieza periódica, final y retiro de escombros	gl	1.00	1,200,000	1,200,000
TOTAL GUARANIES					74,398,000

SON GUARANIES: Setenta y cuatro millones trescientos noventa y ocho mil