



General Artigas, 21 de enero de 2.026.-

Señor  
Construcciones Zarza  
Ruc N° 2296529-7  
Presente

Por este medio me dirijo a usted, a efectos de informar que la **Municipalidad de General Artigas** tiene en proceso de Licitación la **"CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO SOBRE CALLES CARLOS ANTONIO LÓPEZ Y PARANÁ."** En este sentido, solicito su amable colaboración a fin de remitir el precio referencial del bien a ser adquirido en base a los términos de Referencia que se detallan a continuación:

<b>MUNICIPALIDAD GENERAL ARTIGAS - ITAPUA</b>					
<b>COMPUTO METRICO Y PRESUPUESTO DE OBRA</b>					
<b>RUBROS A REALIZAR</b>		<b>UNIDAD</b>	<b>CANTIDAD</b>	<b>COSTO UNITARIO</b>	<b>PRECIO TOTAL</b>
<b>TRABAJOS PREVIOS</b>					
<b>1</b>	REPLANTEO GRAL. DE OBRAS	M2	2.000		
<b>2</b>	CARTELES DE SEGURIDAD SEÑALIZACIONES POR OBRAS: DESVIO - TRANSITO CERRADO - HOMBRES TRABAJANDO.	GLOBAL	1		
<b>3</b>	APERTURA DE CAJA Y TRASLADO DE MATERIALES SOBRANTES CON MOTONIVELADORA + CAMION TUMBA	M3	636		
<b>4</b>	CARTEL INDICADOR CON NOMBRE DE CALLES. VER PLANOS.	UNIDAD	3		
<b>5</b>	RELLENO COMPACTADO DE ESPALDA DE CORDONES. SE CUBRE LA ESPALDA DEL CORDON CUNETA, ANCHO DE CARGA 1.50 METROS, TERMINACION TIPO TALUD	ML	496		
<b>6</b>	CORDON CUNETA ELABORADO IN SITU - ANCHO 50 CM	ML	496		
<b>7</b>	CORDON ESCONDIDO DE HORMIGON 0.20 ANCHO; 0.30 PROFUNDIDAD	ML	28		
<b>8</b>	02 BADENES DE HORMIGON ARMADO - DOBLE ARMADURA DE VARILLAS DE 8 MM. ESPESOR 15 CM	M3	3,5		
<b>9</b>	EMPEDRADO PIEDRA ROJA - SOBRE COLCHON DE ARENA LAVADA	M2	1789		
<b>10</b>	COMPACTACION INICIAL CON MAQUINA TIPO SAPITO TIPO MANUAL. COMPACTACION FINAL CON CON	M2	1789		



**MUNICIPALIDAD DE "GRAL. ARTIGAS"**  
Virgen del Rosario e/ Colón – Tel.: 0743 – 20016  
Mail: [secretariagral.intendencia@gmail.com](mailto:secretariagral.intendencia@gmail.com)  
General Artigas - Itapúa-Paraguay



	MAQUINA TIPO VIBROCOMPACTADOR + RELLENO Y COBERTURA CON POLVO TRITURADA DE SEXTA				
11	LIMPIEZA FINAL DE OBRA	M2	2.000		
				IMPORTE	

Atentamente,



Ing. Aurora Ayala Amarilla  
Encargada de la UOC

  
.....

Ceferiano Zarza CON RUC: 2296529-7

Construcciones Zarza  
de Ceferiano Zarza  
C. 2296529 - 7

Ruiz  
23-01-26

# CONSTRUCCIONES ZARZA

Construcción de general, electricidad, pintura, plomería  
Santa Catalina — San Pedro del Paraná

San Pedro del Paraná, 23 de enero de 2026

Señores:


Municipalidad de General Artigas-Ruc: 80024464-8

**Presente:**

Adjunto el siguiente presupuesto solicitado

“CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO SOBRE CALLES CARLOS ANTONIO LÓPEZ Y PARANÁ.”

	<i>RUBROS</i>	<i>UNIDAD</i>	<i>CANTIDAD</i>	<i>P.UNITARIO</i>	<i>P.TOTAL</i>
1	REPLANTEO GRAL. DE OBRAS	M2	2.000	2.300	460.000
2	CARTELES DE SEGURIDAD SEÑALIZACIONES POR OBRAS: DESVIO - TRANSITO CERRADO - HOMBRES TRABAJANDO.	GLOBAL	1	950.000	950.000
3	APERTURA DE CAJA Y TRASLADO DE MATERIALES SOBRANTES CON MOTONIVELADORA + CAMION TUMBA	M3	636	30.000	19.080.000
4	CARTEL INDICADOR CON NOMBRE DE CALLES. VER PLANOS.	UNIDAD	3	847.000	847.000
5	RELLENO COMPACTADO DE ESPALDA DE CORDONES. SE CUBRE LA ESPALDA DEL CORDON CUNETA, ANCHO DE CARGA 1.50 METROS, TERMINACION TIPO TALUD	ML	496	8.900	4.414.400
6	CORDON CUNETA ELABORADO IN SITU - ANCHO 50 CM	ML	496	123.000	61.008.000
7	CORDON ESCONDIDO DE HORMIGON 0.20 ANCHO; 0.30 PROFUNDIDAD	ML	28	65.000	1.820.000
8	02 BADENES DE HORMIGON ARMADO - DOBLE ARMADURA DE VARILLAS DE 8 MM. ESPESOR 15 CM	M3	3,5	550.000	1.815.000
9	EMPEDRADO PIEDRA ROJA - SOBRE COLCHON DE ARENA LAVADA	M2	1789	45.000	80.505.000
10	COMPACTACION INICIAL CON MAQUINA TIPO SAPITO TIPO MANUAL. COMPACTACION FINAL CON CON MAQUINA TIPO VIBROCOMPACTADOR + RELLENO Y COBERTURA CON POLVO TRITURADA DE SEXTA	M2	1789	5.000	8.945.000
11	LIMPIEZA FINAL DE OBRA	M2	2.000	1.500	3.000.000
				<b>IMPORTE</b>	<b>182.844.400</b>

  
Cefariano Zarza CON RUC: 2296529-7

Construcciones Zarza  
Cefariano Zarza  
2296529-7