



MUNICIPALIDAD DE AREGUA

Mcal. Estigarribia N° 212 – Telefax: (0291)432 501

"AREGUA, un paseo inspirador"



INFORME:
A : Humberto Denis Torres
Intendente Municipalidad de Aregua

De : **Francisco Coronel**
Director de Obras Municipalidad de Aregua

Objeto : Elevar informe


Fecha : 29 de enero de 2026. –

Por la presente me dirijo a Usted, con todo respeto, en mi carácter de Fiscal de Obras de la Municipalidad de Aregua, a los efectos de informar acerca de la necesidad de realizar la visita al lugar en donde se tiene previsto llevar a cabo las ejecuciones de las Obra: N° 02/2026 ID N° 480836 – **MANTENIMIENTO, LIMPIEZA Y REPARACIONES DE DOMINIO PÚBLICO DEL CASCO URBANO Y RURAL DE LA CIUDAD DE AREGUA.**

Los Proyectos a ser ejecutados requieren la presencia de los oferentes mediante una visita, a fin de que puedan interiorizarse de manera específica de los trabajos previstos a llevarse a cabo, esto permitirá una cotización con mayor exactitud, así también facilitará el cumplimiento de los estándares de calidad establecidos en el PBC e igualmente de las especificaciones técnicas requeridas en el llamado; esta visita debe de ser acompañado por un personal que la institución municipal designe para el efecto.-

Atentamente. –




FRANCISCO CORONEL
DIRECTOR DE OBRAS

Francisco Coronel
Director Interino de
Obras y Servicios



MUNICIPALIDAD DE AREGUA

Mcal. Estigarribia N° 212 – Telefax: (0291)432 501

“AREGUA, un paseo inspirador”



Ciudad de Areguá, 29 de enero de 2026

ESPECIFICACIONES TECNICAS

MANTENIMIENTO, LIMPIEZA Y REPARACIONES DE DOMINIO PÚBLICO DEL CASCO URBANO Y RURAL DE LA CIUDAD DE AREGUA

ITEM	Descripción	UM	Cantidad	ESPECIFICACIONES TECNICAS
1	Mantenimiento y Limpieza de espacios públicos en la ciudad de Aregua.	m2		El contratista hará el mantenimiento y limpieza de los espacios públicos dentro de la ciudad en base a los puntos de referencia indicados en los planos y será responsable de la exactitud de los trabajos. El contratista suministrará por su cuenta todos los materiales y mano de obra que se requieran para este trabajo, haciéndose responsable de la correcta conservación de las mismas.
2	Desbroce, eliminación y limpieza de vegetación, áreas de dominio acceso zona rural.	m2		El contratista deberá examinar la zona considerar los antecedentes y correcta eliminación y desbroche de vegetación en las áreas de dominio así para prevenir los escurrimientos superficiales del agua en días de lluvia, para prever soluciones adecuadas en casos de necesidad. Realizado los trabajos previos se procederá a los trabajos con maquinarias teniendo en cuenta todas las previsiones requeridas y con la asesoría y supervisión de la fiscalización.
3	Traslado de malezas, arena, escombros entre otros (distintos puntos del Distrito)	un		Este trabajo consistirá en el traslado de malezas, arenas, escombros, entre otros (excavación y transporte), se procederá a los trabajos con maquinarias teniendo en cuenta todas las previsiones requeridas y con la asesoría y supervisión de la fiscalización.
4	Limpieza y traslado con maquinarias pesada de canal retiro de tierra, malezas, escombros, entre otros. (distintos puntos del distrito)	m3		Comprende todos los trabajos necesarios para dejar las zonas de obras limpias. Se deberá retirar todo resto de escombros, malezas, tierra o algo que este en ese momento obstaculizando la correcta limpieza de las franjas a intervenir. Todos los trabajos especificados y todos los necesarios para una buena terminación de la obra se deberán ejecutar, debiéndose prever su costo en los rubros que figuran en la planilla de costos que conforman este concurso.
5	Mantenimientos, limpieza de canaletas en el casco urbano y rural.	ml		Los trabajos consistirán en la ejecución manual de tareas de limpieza de la superficie de canaletas y cordones, mediante el uso de herramientas menores, con el objeto de remover material vegetal, residuos sólidos y suelo acumulado o adherido. El material extraído será acopiado en sitio y posteriormente cargado para su traslado y disposición final, dejando la superficie libre de obstrucciones y en condiciones de transitabilidad y escurrimiento pluvial.



FRANCISCO CORONEL
DIRECTOR DE OBRAS

Francisco Coronel
Director Interino de
Obras y Servicios