

E.A.L CONSTRUCCIONES
[ELADIO ARMOA LUGO]
CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS EN GENERAL
RUC: 769993-0

NOTA DE PRESUPUESTO


REFERENTE A: Solicitud presentada por la MUNICIPALIDAD DE LUQUE en relación al presupuesto de obra para el proyecto:

PROYECTO PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO PARA LA CALLE SIN NOMBRE PERPENDICULAR A LA CALLE EL CENTAURO, ZONA YUKYRY - TRAMO 1, DE LA CIUDAD DE LUQUE

En respuesta, y en conformidad a las especificaciones remitidas, se detallan los siguientes costos:

Nro.	RUBRO	UNIDAD	CANTIDAD	P. UNITARIO
TRABAJOS PRELIMINARES				
1	Cartel de obra estándar - dimensiones 1,60 x 1,20m	m2	1,00	1.259.700
2	Destronque árbol mediano, incluye extracción de raíces	un	1,00	447.893
PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO				
3	Marcación y replanteo	m2	1,00	3.074
4	Caja para empedrado e=0,30	m2	1,00	38.160
5	Pavimento tipo Empedrado - incluye piedra blanca, arena y MDO	m3	1,00	68.752
6	Cordones de hormigón pre fabricados - 10cm x 40cm x 50cm	m2	1,00	47.700
7	Enripiado de piedra	ml	1,00	26.500
8	Excavación de tierra para tubo de hormigón armado - incluye retiro y MDO	m2	1,00	42.400
9	Tubo de hormigón armado 0,80m - incluye material y MDO	un	1,00	1.040.920
10	Excavación de tierra para canal - incluye retiro y MDO	m3	1,00	48.498
11	Construcción de canal de PBC - incluye material y MDO	m3	1,00	462.103
12	Construcción de piso de hormigón para canal - incluye material y MDO	m3	1,00	2.227.803
13	Excavación de tierra para muro de contención de PBC - incluye retiro y MDO	m3	1,00	48.498
14	Construcción de muro de contención de PBC - incluye material y MDO	m3	1,00	462.103
LIMPIEZA				
15	Limpieza final de obra - incluye retiro de escombros, acarreo de materiales, retiro de materiales excedentes, etc.	gl	1,00	1.678.719

SIN OTRO PARTICULAR Y CUMPLIENDO EN REMITIR UNA RESPUESTA, ME DESPIDO MUY CORDIALMENTE. -



EMPRESA
EAL CONSTRUCCIONES

Eladio Armoa Lugo
Construcciones
RUC: 769993-0 Cel.: (0982)121346
San Martín N° 690 c/ Sucre (Barrio Villa Elena)