



MUNICIPALIDAD DE AREGUA

Mcal. Estigarribia N° 212 – Telefax: (0291)432 501

“AREGUA, un paseo inspirador”

Dpto de Obras y Servicios



1.- calle cap. Cabral desde gobernador iarala hasta feliciano baez Valle Pucu

Ancho: 6 m., Largo: 129 m con cordon cuneta , ; Ancho: 6 m., Largo: 77 m.

Ítem	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cant.	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total (IVA incluido)
1	REPLANTEO DE OBRA, TRABAJOS TOPOGRAFICOS	Metros cuadrados	1486	9.000	13.374.000
2	PREPARACION DE TERRENO, MOVIMIENTO DE SUELO CON MAQUINARIAS	Metros cuadrados	1486	8.000	11.888.000
3	RELLENO Y COMPACTACION DE SUELO BASE	Metros cúbicos	297	62.000	18.414.000
4	PROVICION Y COLOCACION DE CORDON DE H°	Metro lineal	154	42.000	6.468.000
5	CORDON CUNETA DE H	Metro lineal	258	104.000	26.832.000
6	CONSTRUCCION DE EMPEDRADO, SOBRE COLCHON DE ARENA	Metros cuadrados	1351	54.000	72.954.000
7	COMPACTACION MECANICA	Metros cuadrados	1351	6.000	8.106.000
8	ENRIPIADO FINAL	Metros cuadrados	1351	4.000	5.404.000
9	RELLENO, RESGUARDO DE CORDON	Metros cúbicos	30,6	110.000	3.366.000
10	CARTEL	Unidad Medida Global	1	1.200.000	1.200.000
11	LIMPIEZA FINAL	Metros cuadrados	1351	2.500	3.377.500
Precio Total Gs IVA incluido					171.383.500

2.- Inmaculada Concepcion entre Salvador y Villa Rosita

Ancho: 6 m., Largo: 200m; Boca calle

Ítem	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cant.	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total (IVA incluido)
12	REPLANTEO DE OBRA, TRABAJOS TOPOGRAFICOS	Metros cuadrados	1362	9.000	12.258.000
13	PREPARACION DE TERRENO, MOVIMIENTO DE SUELO CON MAQUINARIAS	Metros cuadrados	1362	8.000	10.896.000
14	RELLENO Y COMPACTACION DE SUELO BASE	Metros cúbicos	272,4	62.000	16.888.800
15	PROVICION Y COLOCACION DE CORDON DE H°	Metro lineal	406	42.000	17.052.000
16	CONSTRUCCION DE EMPEDRADO, SOBRE COLCHON DE ARENA	Metros cuadrados	1362	54.000	73.548.000
17	COMPACTACION MECANICA	Metros cuadrados	1362	6.000	8.172.000
18	ENRIPIADO FINAL	Metros cuadrados	1362	4.000	5.448.000
19	RELLENO, RESGUARDO DE CORDON	Metros cúbicos	60,9	110.000	6.699.000
20	CARTEL	Unidad Medida Global	1	1.200.000	1.200.000
21	LIMPIEZA FINAL	Metros cuadrados	1362	2.500	3.405.000

Francisco Coronel
Director Interino de
Obras y Servicios





MUNICIPALIDAD DE AREGUA

Mcal. Estigarribia N° 212 – Telefax: (0291)432 501

“AREGUA, un paseo inspirador”

Dpto de Obras y Servicios



Precio Total Gs IVA incluido	155.566.800
-------------------------------------	--------------------

3- CALLE PEDRO JUAN CABALLERO - B° RENACER					
Ancho. 9 m, Largo. 350 m- con cordon cuneta existente					
<i>Ítem</i>	<i>Descripción del Bien</i>	<i>Unidad de Medida</i>	<i>Cant.</i>	<i>Precio unitario (IVA incluido)</i>	<i>Precio total (IVA incluido)</i>
22	REPLANTEO DE OBRA, TRABAJOS TOPOGRAFICOS	Metros cuadrados	1800	9.000	16.200.000
23	PREPARACION DE TERRENO, MOVIMIENTO DE SUELO CON MAQUINARIAS	Metros cuadrados	1800	8.000	14.400.000
24	RELLENO Y COMPACTACION DE SUELO BASE	Metros cúbicos	103	62.000	6.386.000
25	CORDON CUNETA DE Hº, LIMIEZA Y REPARACION EN SECTORES	Metro lineal	400	22.000	8.800.000
26	CONSTRUCCION DE EMPEDRADO, SOBRE COLCHON DE ARENA	Metros cuadrados	1800	54.000	97.200.000
27	COMPACTACION MECANICA	Metros cuadrados	1799	6.000	10.794.000
28	ENRIPIADO FINAL	Metros cuadrados	1800	4.000	7.200.000
29	RELLENO, RESGUARDO DE CORDON	Metros cúbicos	40	110.000	4.400.000
30	CARTEL	Unidad Medida Global	1	1.200.000	1.200.000
31	LIMPIEZA FINAL	Metros cuadrados	1128	2.500	2.820.000
Precio Total Gs IVA incluido					169.400.000


Francisco Coronel
Director Interino de
Obras y Servicios

