



UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES

REF: ESTIMACION DEL PRECIO REFERENCIAL DE LA LICITACION DE MENOR CUANTIA N°07/2026 PARA LA REPARACION Y ADECUACION DEL CENTRO DE APOYO INTEGRAL SAGRADO CORAZON-LLAMADO PLURIANUAL ID 488.768-----

Mayor Otaño 23 de abril del 2026.

Visto y considerando: Que, la Resolución DNCP N° 454/2024, POR LA CUAL SE REGULA LA ESTIMACION DE PRECION Y SU PUBLICIDAD EN LOS PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACIONES PUBLICAS EN EL MARCO DE LA LEY 7021/22, en su Art 2 ° establece: "PUBLICACION DE LA ESTIMACION DE COSTOS Y SU ANTECEDENTE" Los Organismos, Entidades, Sociedades anónimas con participación accionaria mayoritaria del estado y municipalidades deberán publicar al momento de la comunicación de los procedimientos de contratación, los precios de referencia de todos los lotes, ítem, sub ítems que lo componen, independiente al sistema de adjudicación acompañados de los documentos respalda torios y un dictamen por el responsable de UOC en el que detalle la metodología utilizada para la Obtención los precios de referencia y cualquier otra característica mercado, de la producción, la comercialización o distribución de bienes y servicios que pueden afectar el precio de referencia.

En procedimiento de contratación por VIA DE LA EXCEPCION con aviso de intensión de compra, las convocantes deberán publicar los citados documentos al momento de la comunicación de la Contratación como requisito previo para la emisión del código de contratación.

En caso de procedimiento de contratación de vienes en los cuales se requieran servicios conexos, los precios referenciales de estos últimos deberán ser separada en forma separada, respecto al objeto principal de la contratación.

Para los casos de obras, en que lo trabajos complementario no se hallen previstos en el contrato original se deberá prever el análisis y estructura de los precios a ser incluidos en el convenio modificadorio remitiéndose junto con el mismo, los antecedentes de estimación de costos para la contratación de nuevos rubros.

La publicación de los precios de referencia es realizada a fines de brindar mayor transparencia al sistema de contrataciones públicas y no supone verificación ni aprobación por parte de la DNCP.

Que la metodología se establece en el anexo de la Resolución de la DNCP N° 454/2024, que en lo pertinente dice: "Método para la elaboración de precios referenciales" Las convocantes podrán seleccionar al menos tres precios obtenidos de la combinación de dos o más de las siguientes opciones: -----

- 1- Precios ofrecidos por empresas al público en general para el bien obras o servicios requeridos por la convocante, ya sea que tales ofertas hayan sido realizadas en un portal público de internet o a través de publicaciones periódicas, revistas u otro medio comprobatorio idóneo. -----
- 2- Precios publicados por cámaras, organizaciones, instituciones, organismo del sector público o privado, nacional o internacional que puedan ser verificados en revistas, página web, catalogo u otros documentos, respecto de bienes, servicio u obra similares o idéntico a lo solicitado. -----
- 3- Precios adjudicados por la propia convocante o por otros organismos, entidades o municipalidades conforme a los datos publicados en el SICP. -----
- 4- Precio de potenciales oferentes requerido por cualquier mecanismo que permita contar con una evidencia de la solicitud y su respuesta, tales como fax, correo electrónico u otro método comprobatorio idóneo. -----

Si los precios de las fuentes obtenidas son los definidos para transacciones de pago al contado la convocante considerara la forma y el plazo de pago que utilizara para el proceso de contratación para la determinación del precio referencial.



MUNICIPALIDAD DE MAYOR OTAÑO

Calle Palma e/Bernardino Caballero
municipalmayo1520@gmail.com 0985-952778

Todos por Otaño

Excepcionalmente, si por la complejidad, especialidad o particularidad de la contratación, no resultare posible alcanzar la cantidad de tres fuentes requeridos para la obtención de los precios la convocante podrá adoptar el mecanismo que considere apropiado para obtener los precios de referencia, en cuyo caso tal situación deberá ser suficientemente fundada en el dictamen firmado por la UOC en el que se detalle la metodología utilizada para la obtención de los precios de referencia.

En base a lo mencionado en los párrafos anteriores esta unidad operativa expresa cuanto sigue.

Que la Institución Municipal tiene prevista realizar el llamado a LMC para la LICITACION DE MENOR CUANTIA N°07/2026 PARA LA REPARACION Y ADECUACION DEL CENTRO DE APOYO INTEGRAL SAGRADO CORAZON-LLAMADO PLURIANUAL ID 488.768, en este contexto teniendo en cuenta lo señalada en la resolución DNCP N° 454/2024 se ha procedido a la obtención del precio referencial unitario aplicando los siguientes métodos.

Método 3: Precios adjudicado por la propia convocante o por otros organismos, entidades o municipalidades conforme a los datos publicados en el SICP.

Método 4: Precio de potenciales oferentes requerido por cualquier mecanismo que permita contar con una evidencia de la solicitud y su respuesta, tales como fax, correo electrónico u otro método comprobatorio idóneo.

Conforme puede apreciarse en el cuadro que se expresa más abajo, esta unidad ha procedido a solicitar a varias empresa del ramo presupuesto para la adquisición de bienes requeridos, cuya copia de presupuesto se adjunta y forma parte del presente dictamen, como así también se utilizó contratos de adjudicaciones de otras convocantes, y se ha optado por el precio promedio ponderado como precio referencial del presente proceso de contratación.

Metodología de aplicación de precio referencial: precios obtenidos=/precio promedio ponderado.

CONCLUSION:

ANTE LO EXPUESTO EN EL ORDEN PRECEDENTE, ESTA UNIDAD SEÑADA QUE SE HAN REUNIDO LOS PRESUPUESTOS LEGALES PARA LA OPTENCION DEL PRECIO REFERENCIAL "ESTIMACION DE COSTOS" ATENDIENDO A LOS PRICIPIOS DE ECONOMIA Y EFICIENCIA COMO TAMBIEN DE RAZONABILIDAD, CONTEMPLADOS EN EL ART 4° DE LA LEY 7021/22 DE SUMINISTROS Y CONTRATACIONES PUBLICAS.

SE ADJUNTA PLANILLA DE ESTIMACION DE COSTOS FINAL.



Lic. Daniel Ramón Benítez

ENCARGADO DE UOC

LICITACION DE MENOR CUANTIA N°07/2026 PARA LA REPARACION Y ADECUACION DE CENTRO DE APOYO INTEGRAL SAGRADO CORAZON-LLAMADO PLURIANUAL ID 488.768				PRECIO DE POTENCIALES OFERENTES			SUMATORIA	PROMEDIO/ PRECIO FERENCIAL
N°	CODIGO DE CATALOGO	DESCRIPCION DE RUBRO	GUSTAVO CONSTRUCCIONES	RET SL CONSTRUCCIONES SA	CONSTRUCTORA JS			
PREPARACION DE LA OBRA								
1	72131601-013	Limpieza y preparación de la obra	5.500	6.050	6.655	18.205	6.068	
2	72131601-9974	Replanteo y marcación	6.875	7.563	8.319	22.756	7.585	
3	72153507-003	Obrador	2.650.000	2.915.000	3.206.500	8.771.500	2.923.833	
4	82101502-004	Cartel identificatorio de la obra	1.375.000	1.512.500	1.663.750	4.551.250	1.517.083	
DESMONTE Y DEMOLICION					0	0		
5	72103001-001	Desmonte de tejas, tejuelones y maderamen	22.550	24.805	27.286	74.641	24.880	
6	72103001-001	Desmonte de artefactos eléctricos por ambiente	192.500	211.750	232.925	637.175	212.392	
7	72103001-001	Desmonte de instalación eléctrica por ambiente	192.500	211.750	232.925	637.175	212.392	
8	72103001-001	De Puerta y Marco	82.500	90.750	99.825	273.075	91.025	
9	72103001-001	De Ventana tipobalancín	82.500	90.750	99.825	273.075	91.025	
10	72101607-005	Demolición de piso	22.500	24.750	27.225	74.475	24.825	
11	72101607-005	Demolición de zócalo	7.250	7.975	8.773	23.998	7.999	
12	72101607-005	Demolición de azulejo	7.250	7.975	8.773	23.998	7.999	
13	72131601-004	Demolición de muros de mampostería	22.500	24.750	27.225	74.475	24.825	
EXCAVACION DE SUELO					0	0		
14	72131601-004	Excavación de suelo (para zapatas y nivelación):	125.000	137.500	151.250	413.750	137.917	
ESTRUCTURA DE H° A° :					0	0		
15	72131601-004	Zapatas de H°A° 0,90x0,90x0,20 con acero inferior Ø8 c/16cm	3.050.000	3.355.000	3.690.500	10.095.500	3.365.167	
16	72131601-004	Pilares de H°A° 0,35x0,15 con acero 4Ø12 y estribos de 6mm c/20cm	2.805.000	3.085.500	3.394.050	9.284.550	3.094.850	
17	72131601-004	Pilar de H°A° 0,20x0,50cm con acero 4Ø12/4Ø8 y estribos de 6mm c/20cm	2.805.000	3.085.500	3.394.050	9.284.550	3.094.850	
18	72131601-004	Encadenado inferior H°A° 0,13x0,27cm con acero sup. 2Ø8 inf. 2Ø10- estribos de 6mm c/20cm	2.805.000	3.085.500	3.394.050	9.284.550	3.094.850	
19	72131601-004	Encadenado superior H°A° 0,13x0,27cm con acero sup. 2Ø8 inf. 2Ø10- estribos de 6mm c/20cm	2.805.000	3.085.500	3.394.050	9.284.550	3.094.850	
20	72131601-004	Encadenado superior H°A° 0,20x0,65cm con acero sup. 2Ø10 inf. 2Ø12- antitorcion 4Ø8 estribos de 6mm c/20cm	2.805.000	3.085.500	3.394.050	9.284.550	3.094.850	
21	72131601-004	Losa de H°A° con mallá de acero conformado de Ø8 c/15cm e:10cm	2.805.000	3.085.500	3.394.050	9.284.550	3.094.850	
MUROS DE NIVELACIÓN					0	0		
22	72131601-008	De 0,15 con ladrillo común	125.000	137.500	151.250	413.750	137.917	
RELLENO Y COMPACTACIÓN					0	0		
23	72102905-001	Relleno y compactación de interiores	55.000	60.500	66.550	182.050	60.683	
24	72102905-001	Relleno de exteriores	35.000	38.500	42.350	115.850	38.617	
AISLACIÓN HORIZONTAL					0	0		
25	72102507-001	Aislación horizontal de muros c/ asfalto; aislación vertical c/ panderete y aislación de losa con goma líquida	35.000	38.500	42.350	115.850	38.617	
MUROS DE ELEVACIÓN					0	0		
26	72131601008	De 0,15 -visto a una cara de ladrillos comunes	145.000	159.500	175.450	479.950	159.983	
27	72131601008	De 0,15 -para Revocar con ladrillos 6Ag. Grande redondo 11,5x16x22cm	105.000	115.500	127.050	347.550	115.850	
28	72131601008	envarillado inferior de aberturas doble hilada con 2Ø8	25.500	28.050	30.855	84.405	28.135	
29	72131601008	envarillado superior de aberturas doble hilada con 2Ø8	25.500	28.050	30.855	84.405	28.135	
ALVAÑILERIA					0	0		
30	72131601-008	Revoque de paredes interior y exterior a una capa.-	36.800	40.480	44.528	121.808	40.603	
31	72131601-008	Revoque De losas de H° A° -	41.200	45.320	49.852	136.372	45.457	
32	72131601-008	Revoque de vigas de H° A° a 4 caras.-	65.000	71.500	78.650	215.150	71.717	
33	72131601-008	Revoque de alfeizar de ventanas.-	22.000	24.200	26.620	72.820	24.273	
34	72131601-009	CONTRAPISO DE H° DE CASCOTES	45.000	49.500	54.450	148.950	49.650	
PISO					0	0		
35	72131601-009	Carpeta de nivelación	32.000	35.200	38.720	105.920	35.307	
36	72152204-001	Baldosa cerámica antideslizante	105.000	115.500	127.050	347.550	115.850	
37	72101607-005	Zocalo cerámico	25.000	27.500	30.250	82.750	27.583	
38	52101502-001	Lamina de césped sintético 10mm	205.000	225.500	248.050	678.550	228.183	
TECHO					0	0		
39	72131601-007	Provisión y colocación de techo de chapa endure color verde, sobre estructura metálica clavaderos de caño industrial de 30x50 y pared de 1,50 sobre tirantes de tubo 100x50x2mm, viga cumbrera reticulada, todo pintado al sintético color gris, Incluye provisión y colocación de cumbrera y bordes laterales de chapa doblada N.º 26 desarrollo 40 cm pintado al sintético. -	285.000	292.000	310.000	887.000	295.667	
40	30161601-002	Cieloraso de pvc blanco brillante de 8/10mm sobre estructura de tubo 0,25x0,25x1,5mm	125.000	137.500	151.250	413.750	137.917	
41	72101510-005	Canaletas y Caños de Bajada N° 26 – DESARROLLO 40cm (incluye pintura).	145.000	159.500	175.450	479.950	159.983	
42	72102304-008	Registro 0,40x0,40	220.000	242.000	266.200	728.200	242.733	
43	72101510-005	Caño desagüe 100mm	20.000	22.000	24.200	66.200	22.067	
ABERTURAS METALICAS					0	0		
44	72131601-010	Puerta metálica de 0,80 X 2,10 Incluye pintura	1.505.000	1.655.500	1.821.050	4.981.550	1.660.517	
45	72131601-010	Puerta metálica de 0,90X 2,10 Incluye pintura	2.005.000	2.205.500	2.426.050	6.636.550	2.212.183	
46	72131601-010	Puerta metálica de 1,60X 2,10 Incluye pintura	2.950.000	3.245.000	3.569.500	9.764.500	3.254.833	
ABERTURAS BLINDEX					0	0		
47	72153002-001	Ventanas de vidrio tipo blindex de 8mm	750.000	825.000	907.500	2.482.500	827.500	
48	72153002-001	Vidrio fijo blindex de 10mm 2.20X1.80m	620.000	682.000	750.200	2.052.200	684.067	
PINTURA					0	0		
49	72131601-012	De paredes al látex acrílico (interior-exterior)	22.000	24.200	26.620	72.820	24.273	
50	72131601-012	De ladrillos vistos con resina acrílica	25.000	27.500	30.250	82.750	27.583	


Lic. Daniel Benitez
 Encargado UOC
 Municipalidad de
 Mayor Julio D. Otaño

51	72131601-012	De losas de H° A° .-	22.000	24.200	26.620	72.820	24.273
52	72131601-012	REVESTIMIENTO CERAMICO	85.000	93.500	102.850	281.350	93.783
		INSTALACION ELECTRICA		0	0		
53	72102201-003	Alimentación puntos y tomacorrientes bajos y altos	125.000	137.500	151.250	413.750	137.917
54	72102201-003	Alimentación de Artefactos luminicos tipo campana acrilico con lampara led 60W luz fria	105.000	115.500	127.050	347.550	115.850
55	72102201-003	Alimentación de Artefactos luminicos tipo panel led de embutir 18w cuadrado 6500k	105.000	115.500	127.050	347.550	115.850
56	72102201-003	Alimentación para foco de bajo consumo 80w exteriores	105.000	115.500	127.050	347.550	115.850
57	72102201-003	Alimentación para A/C	125.000	137.500	151.250	413.750	137.917
58	72102201-003	Alimentación para circuito de ventiladores	105.000	115.500	127.050	347.550	115.850
59	72102201-003	Alimentación para circuito TCv	125.000	137.500	151.250	413.750	137.917
60	72102201-003	Alimentación para TC 10 de 20AG	165.000	181.500	199.650	546.150	182.050
61	72102201-003	Alimentación para TS10 de 20AG	865.000	951.500	1.046.650	2.863.150	954.383
62	72102201-003	Instalación de tablero TC 10 de 20AG	450.400	495.440	544.984	1.490.824	496.941
63	72102201-003	Instalación de tablero TS10 de 20AG	450.000	495.000	544.500	1.489.500	496.500
64	72102201-003	Alimentación para TS10 de 20AG con cable preensamblado 4x16mm2,	25.000	27.500	30.250	82.750	27.583
65	72102201-003	Acometida e Instalación de tablero general (incluye alimentación con cable preensamblado 2x20mm2, disyuntor de diferencial monofasico, rielera y barra de fase y neutro, jabalina etc.)	2.550.000	2.805.000	3.085.500	8.440.500	2.813.500
		INSTALACION ARTEFACTOS		0	0		
66	72102201-003	Artefactos luminicos de colgar con lampara led 60W luz fria	350.000	385.000	423.500	1.158.500	386.167
67	72102201-003	Artefactos luminicos tipo panel led de embutir 18w cuadrado 6500k	110.000	121.000	133.100	364.100	121.367
68	72102201-003	Aplique para exterior.-	110.000	121.000	133.100	364.100	121.367
69	72102201-003	Ventiladores de techo de 56" de 3 aspas y 7 velocidades, caj. metálica.-	550.000	605.000	665.500	1.820.500	606.833
70	72102201-003	A/C tipo split de 18.000 btu.-	2.500.000	2.750.000	3.025.000	8.275.000	2.756.333
71	72102201-003	Tablero TS 10 de 20 AG. con barra de fase y neutro.-	750.000	825.000	907.500	2.482.500	827.500
72	72102201-003	Tablero TC de 20 AG.-	220.000	242.000	266.200	728.200	242.733
73	72102201-003	Tablero TCv para llaves de ventiladores.-	220.000	242.000	266.200	728.200	242.733
		INSTALACION HIDRO-SANITARIA		0	0		
74	72101510-9998	Agua corriente en cocina y comedor 2lavamanos, 2 inodoros, 1 bacha y 2 duchas (incluye grifería)	2.045.000	2.249.500	2.474.450	6.768.950	2.256.317
		INSTALACION SANITARIA		0	0		
75	72102304-006	Agua cloacal 2 lavamanos,2 inodoros ,1 bacha, 2 duchas y 3RPS	2.555.000	2.810.500	3.081.550	8.457.050	2.819.017
76	72102304-008	Registro de inspeccion 0,60x0,60	355.000	390.500	429.550	1.175.050	391.683
77	72102304-003	Camara Septica	4.582.000	5.040.200	5.544.220	15.166.420	5.055.473
78	72102304-003	Pozo Absorbente	5.950.000	6.545.000	7.199.500	19.694.500	6.584.833
		COLOCACION DE MUEBLES Y ACCESORIOS HIDROSANITARIOS		0	0		
79	72101510-9998	Colocación juego sanitario (Lavamanos)	350.000	385.000	423.500	1.158.500	386.167
80	72101510-9998	Colocación bacha de acero inoxidable 0.40x0.40	500.000	550.000	605.000	1.655.000	551.667
81	72101510-9998	inodoro	450.000	495.000	544.500	1.489.500	496.500
82	72101510-9998	ducha	250.000	275.000	302.500	827.500	275.833
83	72101510-9998	accesorio de baño	350.000	385.000	423.500	1.158.500	386.167
		GUARDA OBRA Y RAMPA		0	0		
84	72152705-001	rampa de acceso	320.000	352.000	387.200	1.059.200	353.067
		LETRAS CORPOREAS		0	0		
85	55121727-002	Letras corporeas de 0.25cm de alto (CENTRO DE AYUDA INTEGRAL SAGRADO CORAZON) incluye luz cinta led	405.000	445.500	490.050	1.340.550	446.850
		MURALLA		0	0		
86	72152705-001	Reparacion y Pintura de muros y rejas existentes	155.000	170.500	187.550	513.050	171.017
87	72152705-001	Cantero frontal con ladrillos vistos alt. libre 0.20 incluye pintura c/ resina acrílica	42.000	46.200	50.820	139.020	46.340
		CERCADO PERIMETRAL		0	0		
88	72131601-013	Limpieza del terreno	1.060	1.166	1.283	3.509	1.170
89	72131601-9974	Replanteo	3.450	3.795	4.175	11.420	3.807
90	72103001-001	Desmonte de cerco existente	7.500	8.250	9.075	24.825	8.275
91	72131601-004	Excavación para mampostería	6.050	6.655	7.321	20.026	6.675
92	72131601-004	Losa de H° 10cm base para postes	1.600.000	1.760.000	1.936.000	5.296.000	1.765.333
93	72131601-004	Muros de nivelación	25.000	27.500	30.250	82.750	27.583
94	72131601-004	Columnas de H° A° 0.30 x0.30cm (esquineros/portones)	2.850.000	3.135.000	3.448.500	9.433.500	3.144.500
95	72131601-004	Poste de H° A° prefabricado curvo reforzado 2.5/2.8 C/3metros	145.000	159.500	175.450	479.950	159.983
96	72101703-007	Tejido de alambre malla metalica 2" alt. 1.5	50.500	55.550	61.105	167.155	55.718
97	72101703-007	Tensores de alambre liso galvanizado nro 9	1.520	1.672	1.839	5.031	1.677
98	72101703-007	alambre de pua	1.500	1.650	1.815	4.965	1.655
99	72131601-008	Revoque exterior con hidrof. 1 capa de 1,5 cm.-	36.800	40.480	44.528	121.808	40.603
100	72131601-010	Provisión y colocación de puerta METALICA con doble hoja de 1.00m , provisión de cerraduras de primera línea, herrajes (dobladizas). Incluye pintura	1.250.000	1.375.000	1.512.500	4.137.500	1.379.167
101	72131601-012	Pintura de pilares exteriores revocadas al látex.-	10.500	11.550	12.705	34.755	11.585
102	72131601-013	LIMPIEZA FINAL DE OBRA	600.000	660.000	726.000	1.986.000	662.000

Lic. Daniel Benitez
Encargado UOC
Municipalidad de
Mayor Julio D. Otaño



MUNICIPALIDAD DE MAYOR OTAÑO

Calle Palma e/Bernardino Caballero
municipalmayo1520@gmail.com 0985-952778

Todos por Otaño

Mayor Otaño, 20 de abril del 2.026

SOLICITUD DE PRESUPUESTO

SEÑORES

RET SL CONSTRUCCIONES SA
RUC: 80132555-2

PRESENTE

Como encargado de UOC de la Municipalidad de Mayor Otaño conforme a lo dispuesto en la Ley 7021/22 Por la cual se regula la estimación de precios y su publicidad en los procedimientos de Contrataciones Públicas, me dirijo a usted con el fin de solicitarle presupuesto para la LICITACION DE MENOR CUANTIA N°07/2026 PARA LA REPARACION Y ADECUACION DE CENTRO DE APOYO INTEGRAL SAGRADO CORAZON-LLAMADO PLURIANUAL ID 448.768, Misma será utilizada para elaborar el precio referencial del Llamado. Se Adjunta Planilla donde se especifica la descripción de la obra.

Esperando una respuesta favorable me despido muy atentamente.

N°	DESCRIPCION DE RUBRO	UN	CANTIDAD	PRECIO UN.	PRECIO TOTAL
	PREPARACION DE LA OBRA				
1	Limpieza y preparación de la obra	m2	192,00		0
2	Replanteo y marcación	m2	192,00		0
3	Obrador	GL	1,00		0
4	Cartel identificador de la obra	UN	1,00		0
	DESMONTE Y DEMOLICION				0
5	Desmonte de tejas, tejuelones y maderamen	m2	136,00		0
6	Desmonte de artefactos eléctricos por ambiente	UN	3,00		0
7	Desmonte de instalación eléctrica por ambiente	UN	3,00		0
8	De Puerta y Marco	UN	3,00		0
9	De Ventana tipobalancín	UN	4,00		0
10	Demolición de piso	ml	120,00		0
11	Demolición de zócalo	ml	54,00		0
12	Demolición de azulejo	ml	14,00		0
13	Demolición de muros de mampostería	m2	35,30		0
	EXCAVACION DE SUELO				0
14	Excavación de suelo (para zapatas y nivelación):	M³	8,10		0
	ESTRUCTURA DE H° A° :				0
15	Zapatas de H°A° 0,90x0,90x0,20 con acero inferior Ø8 c/16cm	m3	1,62		0
16	Pilares de H°A° 0,35x0,15 con acero 4Ø12 y estribos de 6mm c/20cm	m3	2,59		0
17	Pilar de H°A° 0,20x0,50cm con acero 4Ø12/4Ø8 y estribos de 6mm c/20cm	m3	1,06		0
18	Encadenado inferior H°A° 0,13x0,27cm con acero sup. 2Ø8 inf. 2Ø10- estribos de 6mm c/20cm	m3	1,59		0
19	Encadenado superior H°A° 0,13x0,27cm con acero sup. 2Ø8 inf. 2Ø10- estribos de 6mm c/20cm	m3	1,66		0
20	Encadenado superior H°A° 0,20x0,65cm con acero sup. 2Ø10 inf. 2Ø12- antitorsion 4Ø8 estribos de 6mm c/20cm	m3	1,78		0



MUNICIPALIDAD DE MAYOR OTÁÑO

Calle Palma e/Bernardino Caballero
municipalmayo1520@gmail.com 0985-952778

Todos por Otáño

21	Losa de H°A° con malla de acero conformado de Ø8 c/15cm e:10cm	m3	1,33		0
	MUROS DE NIVELACIÓN				0
22	De 0,15 con ladrillo comun	M²	29,00		0
	RELLENO Y COMPACTACIÓN				0
23	Relleno y compactacion de interiores	M³	45,00		0
24	Relleno de exteriores	M³	15,00		0
	 AISLACIÓN HORIZONTAL				0
25	Aislación horizontal de muros c/ asfalto; aislación vertical c/ panderete y aislación de losa con goma liquida	M²	18,89		0
	MUROS DE ELEVACIÓN				0
26	De 0,15 -visto a una cara de ladrillos comunes	M²	70,00		0
27	De 0,15 -para Revocar con ladrillos 6Ag. Grande redondo 11.5x16x22cm	M²	93,50		0
28	envarillado inferior de aberturas doble hilada con 2Ø8	MI	26,00		0
29	envarillado superior de aberturas doble hilada con 2Ø8	ML	40,00		0
	ALVAÑILERIA				0
30	Revoque de paredes interior y exterior a una capa.-	M2	360,00		0
31	Revoque De losas de H° A° .-	M2	13,30		0
32	Revoque de vigas de H° A° a 4 caras.-	ml	25,00		0
33	Revoque de alfeizar de ventanas.-	ml	78,60		0
34	CONTRAPISO DE H° DE CASCOTES	M²	86,00		0
	PISO				0
35	<i>Carpeta de nivelacion</i>	M²	205,00		0
36	<i>Baldosa cerámica antideslizante</i>	M²	199,20		0
37	<i>Zocalo cerámico</i>	ML	92,00		0
38	<i>Lamina de césped sintético 10mm</i>	M²	15,40		0
	TECHO				0
39	Provisión y colocación de techo de chapa endure color verde, sobre estructura metálica clavaderos de caño industrial de 30x50 y pared de 1,50 sobre tirantes de tubo 100x50x2mm, viga cumbreira reticulada, todo pintado al sintético color gris, Incluye provisión y colocación de cumbreira y bordes laterales de chapa doblada N.º 26 desarrollo 40 cm pintado al sintético. -	M2	193,00		0
40	Cielorraso de pvc blanco brillante de 8/10mm sobre estructura de tubo 0.25x0.25x1.5mm	M2	66,00		0
41	<i>Canaletas y Caños de Bajada N° 26 – DESARROLLO 40cm (incluye pintura).</i>	ML	49,00		0
42	<i>Registro 0.40x0.40</i>	unid	1,00		0
43	<i>Caño desagüe 100mm</i>	ML	6,00		0
	ABERTURAS METALICAS				0
44	Puerta metálica de 0.80 X 2,10 Incluye pintura	U	1,00		0
45	Puerta metálica de 0,90X 2,10 Incluye pintura	U	4,00		0
46	Puerta metálica de 1.60X 2,10 Incluye pintura	U	4,00		0
	ABERTURAS BLINDEX				0
47	Ventanas de vidrio tipo blindex de 8mm	U	18,00		0



MUNICIPALIDAD DE MAYOR OTAÑO

Calle Palma e/Bernardino Caballero
municipalmayo1520@gmail.com 0985-952778

Todos por Otaño

48	Vidrio fijo blindex de 10mm 2.20X1.80m	U	3,96		0
	PINTURA				0
49	De paredes al látex acrílico (interior-exterior)	M2	695,00		0
50	De ladrillos vistas con resina acrílica	M2	40,55		0
51	De losas de H° A° .-	M2	13,30		0
52	REVESTIMIENTO CERAMICO	M2	28,40		0
	INSTALACION ELECTRICA				0
53	Alimentación puntos y tomacorrientes bajos y altos	Unidad	19,00		0
54	Alimentación de Artefactos luminicos tipo campana acrílico con lampara led 60W luz fria	Unidad	12,00		0
55	Alimentación de Artefactos luminicos tipo panel led de embutir 18w cuadrado 6500k	Unidad	13,00		0
56	Alimentación para foco de bajo consumo 80w exteriores	Unidad	6,00		0
57	Alimentación para A/C	Unidad	1,00		0
58	Alimentación para circuito de ventiladores	Unidad	4,00		0
59	Alimentación para circuito TCV	Unidad	1,00		0
60	Alimentación para TC 10 de 20AG	Unidad	2,00		0
61	Alimentación para TS10 de 20AG	Unidad	1,00		0
62	Intaslación de tablero TC 10 de 20AG	Unidad	2,00		0
63	Instalación de tablero TS10 de 20AG	Unidad	1,00		0
64	Alimentación para TS10 de 20AG con cable preensamblado 4x16mm ² ,	ML	2,00		0
65	Acometida e Instalación de tablero general (incluye alimentación con cable preensamblado 2x20mm ² , disyuntor de diferencial monofasico, rielera y barra de fase y neutro, jabalina etc.)	Unidad	1,00		0
	INSTALACION ARTEFACTOS				0
66	Artefactos lumínicos de colgar con lampara led 60W luz fria	Unidad	12,00		0
67	Artefactos luminicos tipo panel led de embutir 18w cuadrado 6500k	Unidad	13,00		0
68	Aplique para exterior.-	UN.	6,00		0
69	Ventiladores de techo de 56" de 3 aspas y 7 velocidades, caj. metálica.-	UN.	4,00		0
70	A/C tipo split de 18.000 btu.-	UN.	1,00		0
71	Tablero TS 10 de 20 AG. con barra de fase y neutro.-	UN.	1,00		0
72	Tablero TC de 20 AG.-	UN.	2,00		0
73	Tablero TCV para llaves de ventiladores.-	UN.	1,00		0
	INSTALACION HIDRO-SANITARIA				0
74	Agua corriente en cocina y comedor	GI	1,00		0
	2lavamanos, 2 inodoros, 1 bacha y 2 duchas (incluye grifería)				0
	INSTALACION SANITARIA				0
75	Agua cloacal 2 lavamanos,2 inodoros ,1 bacha, 2 duchas y 3RPS	GI	1,00		0
76	Registro de inspeccion 0,60x0,60	UN.	2,00		0
77	Camara Septica	UN.	1,00		0
78	Pozo Absorbente	UN.	1,00		0
	COLOCACION DE MUEBLES Y ACCESORIOS HIDROSANITARIOS				0



MUNICIPALIDAD DE MAYOR OTAÑO

Calle Palma e/Bernardino Caballero
municipalmayo1520@gmail.com 0985-952778

Todos por Otáñez

79	Colocación juego sanitario (Lavamanos)	Unidad	2,00	0
80	Colocación bacha de acero inoxidable 0.40x0.40	Unidad	1,00	0
81	inodoro	Unidad	2,00	0
82	ducha	Unidad	2,00	0
83	accesorio de baño	Unidad	2,00	0
	GUARDA OBRA Y RAMPA			0
84	rampa de acceso	ML	2,00	0
	LETRAS CORPOREAS			0
85	Letras corporeas de 0.25cm de alto (CENTRO DE AYUDA INTEGRAL SAGRADO CORAZON) incluye luz cinta led	Unidad	35,00	0
	MURALLA			0
86	Reparacion y Pintura de muros y rejas existentes	ml	18,00	0
87	Cantero frontal con ladrillos vistos alt. libre 0.20 incluye pintura c/ resina acrilica	ml	28,20	0
	CERCADO PERIMETRAL			0
88	Limpieza del terreno	ML	13,50	0
89	Replanteo	ML	13,50	0
90	Desmante de cerco existente	ML	13,50	0
91	Excavación para mampostería	ML	11,50	0
92	Losa de Hº 10cm base para postes	M3	0,01	0
93	Muros de nivelacion	MI	11,50	0
94	Columnas de Hº Aº 0.30 x0.30cm (esquineros/portones)	M3	0,67	0
95	Poste de Hº Aº prefabricado curvo reforzado 2.5/2.8 C/3metros	u	2,00	0
96	Tejido de alambre malla metalica 2" alt. 1.5	m2	11,00	0
97	Tensores de alambre liso galvanizado nro 9	MI	66,00	0
98	alambre de pua	MI	66,00	0
99	Revoque exterior con hidrof, 1 capa de 1,5 cm.-	M2	6,60	0
100	Provisión y colocación de puerta METALICA con doble hoja de 1.00m , provisión de cerraduras de primera línea, herrajes (dobladizas). Incluye pintura	UN.	1,00	0
101	Pintura de pilares exteriores revocadas al látex.-	M2	6,60	0
102	LIMPIEZA FINAL DE OBRA	GL	1,00	0
			Total Guaranies	0



Lic. Daniel Ramón Benítez Reyes
Encargado de UOC

RECIBIDO POR:



Firma

CONSTRUCCIONES
Y SERVICIOS
HETSA
Aclaración de Firma
R.U.C. 80132555 - 2

FECHA:

20, 04, 2026



MUNICIPALIDAD DE MAYOR OTAÑO

Calle Palma e/Bernardino Caballero
municipalmayo1520@gmail.com 0985-952778

Todos por Otaño

Mayor Otaño, 20 de abril del 2026

SOLICITUD DE PRESUPUESTO

SEÑORES

GUSTAVO CONSTRUCCIONES
RUC: 5469786-7

PRESENTE

Como encargado de UOC de la Municipalidad de Mayor Otaño conforme a lo dispuesto en la Ley 7021/22 Por la cual se regula la estimación de precios y su publicidad en los procedimientos de Contrataciones Públicas, me dirijo a usted con el fin de solicitarle presupuesto para la LICITACION DE MENOR CUANTIA N°07/2026 PARA LA REPARACION Y ADECUACION DE CENTRO DE APOYO INTEGRAL SAGRADO CORAZON-LLAMADO PLURIANUAL ID 448.768, Misma será utilizada para elaborar el precio referencial del Llamado. Se Adjunta Planilla donde se especifica la descripción de la obra.

Esperando una respuesta favorable me despido muy atentamente.

N°	DESCRIPCION DE RUBRO	UN	CANTIDAD	PRECIO UN.	PRECIO TOTAL
	PREPARACION DE LA OBRA				
1	Limpieza y preparación de la obra	m2	192,00		0
2	Replanteo y marcación	m2	192,00		0
3	Obrador	GL	1,00		0
4	Cartel identificador de la obra	UN	1,00		0
	DESMONTE Y DEMOLICION				0
5	Desmante de tejas, tejuelones y maderamen	m2	136,00		0
6	Desmante de artefactos eléctricos por ambiente	UN	3,00		0
7	Desmante de instalación eléctrica por ambiente	UN	3,00		0
8	De Puerta y Marco	UN	3,00		0
9	De Ventana tipobalancín	UN	4,00		0
10	Demolición de piso	ml	120,00		0
11	Demolición de zócalo	ml	54,00		0
12	Demolición de azulejo	ml	14,00		0
13	Demolición de muros de mampostería	m2	35,30		0
	EXCAVACION DE SUELO				0
14	Excavación de suelo (para zapatas y nivelación):	M³	8,10		0
	ESTRUCTURA DE H° A° :				0
15	Zapatas de H°A° 0,90x0,90x0,20 con acero inferior Ø8 c/16cm	m3	1,62		0
16	Pilares de H°A° 0.35x0.15 con acero 4Ø12 y estribos de 6mm c/20cm	m3	2,59		0
17	Pilar de H°A° 0.20x0.50cm con acero 4Ø12/4Ø8 y estribos de 6mm c/20cm	m3	1,06		0
18	Encadenado inferior H°A° 0.13x0.27cm con acero sup. 2Ø8 inf. 2Ø10- estribos de 6mm c/20cm	m3	1,59		0
19	Encadenado superior H°A° 0.13x0.27cm con acero sup. 2Ø8 inf. 2Ø10- estribos de 6mm c/20cm	m3	1,66		0
20	Encadenado superior H°A° 0.20x0.65cm con acero sup. 2Ø10 inf. 2Ø12- antitorsion 4Ø8 estribos de 6mm c/20cm	m3	1,78		0



MUNICIPALIDAD DE MAYOR OTAÑO

Calle Palma e/Bernardino Caballero
municipalmayo1520@gmail.com 0985-952778

Todos por Otáño

21	Losa de H°A° con malla de acero conformado de Ø8 c/15cm e:10cm	m3	1,33		0
	MUROS DE NIVELACIÓN				0
22	De 0,15 con ladrillo comun	M²	29,00		0
	RELLENO Y COMPACTACIÓN				0
23	Relleno y compactacion de interiores	M³	45,00		0
24	Relleno de exteriores	M³	15,00		0
	AISLACIÓN HORIZONTAL				0
25	Aislación horizontal de muros c/ asfalto; aislación vertical c/ panderete y aislación de losa con goma liquida	M²	18,89		0
	MUROS DE ELEVACIÓN				0
26	De 0.15 -visto a una cara de ladrillos comunes	M²	70,00		0
27	De 0.15 -para Revocar con ladrillos 6Ag. Grande redondo 11.5x16x22cm	M²	93,50		0
28	envarillado inferior de aberturas doble hilada con 2Ø8	MI	26,00		0
29	envarillado superior de aberturas doble hilada con 2Ø8	ML	40,00		0
	ALVAÑILERIA				0
30	Revoque de paredes interior y exterior a una capa.-	M2	360,00		0
31	Revoque De losas de H° A° .-	M2	13,30		0
32	Revoque de vigas de H° A° a 4 caras.-	ml	25,00		0
33	Revoque de alfeizar de ventanas.-	ml	78,60		0
34	CONTRAPISO DE H° DE CASCOTES	M²	86,00		0
	PISO				0
35	<i>Carpeta de nivelacion</i>	M²	205,00		0
36	<i>Baldosa cerámica antideslizante</i>	M²	199,20		0
37	<i>Zocalo cerámico</i>	ML	92,00		0
38	<i>Lamina de césped sintético 10mm</i>	M²	15,40		0
	TECHO				0
39	Provisión y colocación de techo de chapa endure color verde, sobre estructura metálica clavaderos de caño industrial de 30x50 y pared de 1,50 sobre tirantes de tubo 100x50x2mm, viga cumbrera reticulada, todo pintado al sintético color gris, Incluye provisión y colocación de cumbrera y bordes laterales de chapa doblada N.º 26 desarrollo 40 cm pintado al sintético. -	M2	193,00		0
40	Cielorraso de pvc blanco brillante de 8/10mm sobre estructura de tubo 0.25x0.25x1.5mm	M2	66,00		0
41	<i>Canaletas y Caños de Bajada N° 26 – DESARROLLO 40cm (incluye pintura).</i>	ML	49,00		0
42	<i>Registro 0.40x0.40</i>	unid	1,00		0
43	<i>Caño desagüe 100mm</i>	ML	6,00		0
	ABERTURAS METALICAS				0
44	Puerta metálica de 0.80 X 2,10 Incluye pintura	U	1,00		0
45	Puerta metálica de 0,90X 2,10 Incluye pintura	U	4,00		0
46	Puerta metálica de 1.60X 2,10 Incluye pintura	U	4,00		0
	ABERTURAS BLINDEX				0
47	Ventanas de vidrio tipo blindex de 8mm	U	18,00		0



MUNICIPALIDAD DE MAYOR OTÁÑO

Calle Palma e/Bernardino Caballero
municipalmayo1520@gmail.com 0985-952778

Todos por Otáño

48	Vidrio fijo blindex de 10mm 2.20X1.80m	U	3,96		0
	PINTURA				0
49	De paredes al látex acrílico (interior-exterior)	M2	695,00		0
50	De ladrillos vistas con resina acrílica	M2	40,55		0
51	De losas de H° A° .-	M2	13,30		0
52	REVESTIMIENTO CERAMICO	M2	28,40		0
	INSTALACION ELECTRICA				0
53	Alimentación puntos y tomacorrientes bajos y altos	Unidad	19,00		0
54	Alimentación de Artefactos luminicos tipo campana acrilico con lampara led 60W luz fria	Unidad	12,00		0
55	Alimentación de Artefactos luminicos tipo panel led de embutir 18w cuadrado 6500k	Unidad	13,00		0
56	Alimentación para foco de bajo consumo 80w exteriores	Unidad	6,00		0
57	Alimentación para A/C	Unidad	1,00		0
58	Alimentación para circuito de ventiladores	Unidad	4,00		0
59	Alimentación para circuito TCV	Unidad	1,00		0
60	Alimentación para TC 10 de 20AG	Unidad	2,00		0
61	Alimentación para TS10 de 20AG	Unidad	1,00		0
62	Intaslación de tablero TC 10 de 20AG	Unidad	2,00		0
63	Instalación de tablero TS10 de 20AG	Unidad	1,00		0
64	Alimentación para TS10 de 20AG con cable preensablado 4x16mm2,	ML	2,00		0
65	Acometida e Instalación de tablero general (incluye alimentación con cable preensablado 2x20mm2, disyuntor de diferencial monofasico, rielera y barra de fase y neutro, jabalina etc.)	Unidad	1,00		0
	INSTALACION ARTEFACTOS				0
66	Artefactos lumínicos de colgar con lampara led 60W luz fria	Unidad	12,00		0
67	Artefactos luminicos tipo panel led de embutir 18w cuadrado 6500k	Unidad	13,00		0
68	Aplique para exterior.-	UN.	6,00		0
69	Ventiladores de techo de 56" de 3 aspas y 7 velocidades, caj. metálica.-	UN.	4,00		0
70	A/C tipo split de 18.000 btu.-	UN.	1,00		0
71	Tablero TS 10 de 20 AG. con barra de fase y neutro.-	UN.	1,00		0
72	Tablero TC de 20 AG.-	UN.	2,00		0
73	Tablero TCV para llaves de ventiladores.-	UN.	1,00		0
	INSTALACION HIDRO-SANITARIA				0
74	Agua corriente en cocina y comedor	GI	1,00		0
	2lavamanos, 2 inodoros, 1 bacha y 2 duchas (incluye grifería)				0
	INSTALACION SANITARIA				0
75	Agua cloacal 2 lavamanos,2 inodoros ,1 bacha, 2 duchas y 3RPS	GI	1,00		0
76	Registro de inspeccion 0,60x0,60	UN.	2,00		0
77	Camara Septica	UN.	1,00		0
78	Pozo Absorbente	UN.	1,00		0
	COLOCACION DE MUEBLES Y ACCESORIOS HIDROSANITARIOS				0



MUNICIPALIDAD DE MAYOR OTAÑO

Calle Palma e/Bernardino Caballero
municipalmayo1520@gmail.com 0985-952778

Todos por Otáñez

79	Colocación juego sanitario (Lavamanos)	Unidad	2,00	0
80	Colocación bache de acero inoxidable 0.40x0.40	Unidad	1,00	0
81	inodoro	Unidad	2,00	0
82	ducha	Unidad	2,00	0
83	accesorio de baño	Unidad	2,00	0
	GUARDA OBRA Y RAMPA			0
84	rampa de acceso	ML	2,00	0
	LETRAS CORPÓREAS			0
85	Letras corpóreas de 0.25cm de alto (CENTRO DE AYUDA INTEGRAL SAGRADO CORAZON) incluye luz cinta led	Unidad	35,00	0
	MURALLA			0
86	Reparación y Pintura de muros y rejas existentes	ml	18,00	0
87	Cantero frontal con ladrillos vistos alt. libre 0.20 incluye pintura c/ resina acrílica	ml	28,20	0
	CERCADO PERIMETRAL			0
88	Limpieza del terreno	ML	13,50	0
89	Replanteo	ML	13,50	0
90	Desmonte de cerco existente	ML	13,50	0
91	Excavación para mampostería	ML	11,50	0
92	Losa de H° 10cm base para postes	M3	0,01	0
93	Muros de nivelación	MI	11,50	0
94	Columnas de H° A° 0.30 x0.30cm (esquineros/portones)	M3	0,67	0
95	Poste de H° A° prefabricado curvo reforzado 2.5/2.8 C/3metros	u	2,00	0
96	Tejido de alambre malla metálica 2" alt. 1.5	m2	11,00	0
97	Tensores de alambre liso galvanizado nro 9	MI	66,00	0
98	alambre de pua	MI	66,00	0
99	Revoque exterior con hidrof, 1 capa de 1,5 cm.-	M2	6,60	0
100	Provisión y colocación de puerta METALICA con doble hoja de 1.00m , provisión de cerraduras de primera línea, herrajes (dobladizas). Incluye pintura	UN.	1,00	0
101	Pintura de pilares exteriores revocadas al látex.-	M2	6,60	0
102	LIMPIEZA FINAL DE OBRA	GL	1,00	0
			Total Guaranes	0




Dr. Darío Ramón Benítez Reyes
Encargado de UOC

RECIBIDO POR:

Gustavo Villalba

Firma



FECHA:

20, 04, 2026

PRESUPUESTO

LICITACION DE MENOR CUANTIA N°07/2026 PARA LA REPARACION Y ADECUACION DEL CENTRO DE APOYO INTEGRAL SAGRADO CORAZON-LLAMADO PLURIANUAL ID 448.768-

CONVOCANTE: MUNICIPALIDAD DE SAN MAYOR OTAÑO

N°	DESCRIPCION DE RUBRO	UN	CANTIDAD	PRECIO UN.	PRECIO TOTAL
PREPARACION DE LA OBRA					
1	Limpieza y preparación de la obra	m2	192,00	6.050	1.161.600
2	Replanteo y marcación	m2	192,00	7.563	1.452.000
3	Obrador	GL	1,00	2.915.000	2.915.000
4	Cartel identificador de la obra	UN	1,00	1.512.500	1.512.500
DESMONTE Y DEMOLICION					
				0	0
5	Desmonte de tejas, tejuelones y maderamen	m2	136,00	24.805	3.373.480
6	Desmonte de artefactos eléctricos por ambiente	UN	3,00	211.750	635.250
7	Desmonte de instalación eléctrica por ambiente	UN	3,00	211.750	635.250
8	De Puerta y Marco	UN	3,00	90.750	272.250
9	De Ventana tipobalancín	UN	4,00	90.750	363.000
10	Demolición de piso	ml	120,00	24.750	2.970.000
11	Demolición de zócalo	ml	54,00	7.975	430.650
12	Demolición de azulejo	ml	14,00	7.975	111.650
13	Demolición de muros de mampostería	m2	35,30	24.750	873.675
EXCAVACION DE SUELO					
				0	0
14	Excavación de suelo (para zapatas y nivelación):	M³	8,10	137.500	1.113.750
ESTRUCTURA DE H° A° :					
				0	0
15	Zapatas de H°A° 0,90x0,90x0,20 con acero inferior Ø8 c/16cm	m3	1,62	3.355.000	5.435.100
16	Pilares de H°A° 0.35x0.15 con acero 4Ø12 y estribos de 6mm c/20cm	m3	2,59	3.085.500	7.991.445
17	Pilar de H°A° 0.20x0.50cm con acero 4Ø12/4Ø8 y estribos de 6mm c/20cm	m3	1,06	3.085.500	3.270.630
18	Encadenado inferior H°A° 0.13x0.27cm con acero sup. 2Ø8 inf. 2Ø10- estribos de 6mm c/20cm	m3	1,59	3.085.500	4.905.945
19	Encadenado superior H°A° 0.13x0.27cm con acero sup. 2Ø8 inf. 2Ø10- estribos de 6mm c/20cm	m3	1,66	3.085.500	5.121.930
20	Encadenado superior H°A° 0.20x0.65cm con acero sup. 2Ø10 inf. 2Ø12- antitorsion 4Ø8 estribos de 6mm c/20cm	m3	1,78	3.085.500	5.492.190
21	Losa de H°A° con malla de acero conformado de Ø8 c/15cm e.10cm	m3	1,33	3.085.500	4.103.715
MUROS DE NIVELACIÓN					
				0	0
22	De 0,15 con ladrillo comun	M²	29,00	137.500	3.987.500
RELLENO Y COMPACTACIÓN					
				0	0
23	Relleno y compactacion de interiores	M³	45,00	60.500	2.722.500
24	Relleno de exteriores	M³	15,00	38.500	577.500
AISLACIÓN HORIZONTAL					
				0	0
25	Aislación horizontal de muros c/ asfalto; aislación vertical c/ panderete y aislación de losa con goma líquida	M²	18,89	38.500	727.265
MUROS DE ELEVACIÓN					
				0	0
26	De 0.15 -visto a una cara de ladrillos comunes	M²	70,00	159.500	11.165.000
27	De 0.15 -para Revocar con ladrillos 6Ag. Grande redondo 11.5x16x22cm	M²	93,50	115.500	10.799.250
28	envarillado inferior de aberturas doble hilada con 2Ø8	MI	26,00	28.050	729.300
29	envarillado superior de aberturas doble hilada con 2Ø8	ML	40,00	28.050	1.122.000
ALVAÑILERIA					
				0	0
30	Revoque de paredes interior y exterior a una capa.-	M2	360,00	40.480	14.572.800
31	Revoque De losas de H° A° .-	M2	13,30	45.320	602.756
32	Revoque de vigas de H° A° a 4 caras.-	ml	25,00	71.500	1.787.500
33	Revoque de alfeizar de ventanas.-	ml	78,60	24.200	1.902.120

34	CONTRAPISO DE H° DE CASCOTES	M ²	86,00	49.500	4.257.000
	PISO			0	0
35	Carpeta de nivelacion	M ²	205,00	35.200	7.216.000
36	Baldosa cerámica antideslizante	M ²	199,20	115.500	23.007.600
37	Zocalo cerámico	ML	92,00	27.500	2.530.000
38	Lamina de césped sintético 10mm	M ²	15,40	225.500	3.472.700
	TECHO			0	0
39	Provisión y colocación de techo de chapa endure color verde, sobre estructura metalica clavaderos de caño industrial de 30x50 y pared de 1,50 sobre tirantes de tubo 100x50x2mm, viga cumbrera reticulada,todo pintado al sintético color gris, Incluye provisión y colocación de cumbrera y bordes laterales de chapa doblada N.º 26 desarrollo 40 cm pintado al sintético. -	M2	193,00	292.000	56.356.000
40	Cielorraso de pvc blanco brillante de 8/10mm sobre estructura de tubo 0.25x0.25x1.5mm	M2	66,00	137.500	9.075.000
41	Canaletas y Caños de Bajada N° 26 – DESARROLLO 40cm (incluye pintura).	ML	49,00	159.500	7.815.500
42	Registro 0.40x0.40	unid	1,00	242.000	242.000
43	Caño desagüe 100mm	ML	6,00	22.000	132.000
	ABERTURAS METALICAS			0	0
44	Puerta metálica de 0.80 X 2,10 Incluye pintura	U	1,00	1.655.500	1.655.500
45	Puerta metálica de 0,90X 2,10 Incluye pintura	U	4,00	2.205.500	8.822.000
46	Puerta metálica de 1.60X 2,10 Incluye pintura	U	4,00	3.245.000	12.980.000
	ABERTURAS BLINDEX			0	0
47	Ventanas de vidrio tipo blindex de 8mm	U	18,00	825.000	14.850.000
48	Vidrio fijo blindex de 10mm 2.20X1.80m	U	3,96	682.000	2.700.720
	PINTURA			0	0
49	De paredes al látex acrílico (interior-exterior)	M2	695,00	24.200	16.819.000
50	De ladrillos vistas con resina acrilica	M2	40,55	27.500	1.115.125
51	De losas de H° A° .-	M2	13,30	24.200	321.860
52	REVESTIMIENTO CERAMICO	M2	28,40	93.500	2.655.400
	INSTALACION ELECTRICA			0	0
53	Alimentación puntos y tomacorrientes bajos y altos	Unidad	19,00	137.500	2.612.500
54	Alimentación de Artefactos luminicos tipo campana acrilico con lampara led 60W luz fria	Unidad	12,00	115.500	1.386.000
55	Alimentación de Artefactos luminicos tipo panel led de embutir 18w cuadrado 6500k	Unidad	13,00	115.500	1.501.500
56	Alimentación para foco de bajo consumo 80w exteriores	Unidad	6,00	115.500	693.000
57	Alimentación para A/C	Unidad	1,00	137.500	137.500
58	Alimentación para circuito de ventiladores	Unidad	4,00	115.500	462.000
59	Alimentación para circuito TCV	Unidad	1,00	137.500	137.500
60	Alimentación para TC 10 de 20AG	Unidad	2,00	181.500	363.000
61	Alimentación para TS10 de 20AG	Unidad	1,00	951.500	951.500
62	Intaslación de tablero TC 10 de 20AG	Unidad	2,00	495.440	990.880
63	Instalación de tablero TS10 de 20AG	Unidad	1,00	495.000	495.000
64	Alimentación para TS10 de 20AG con cable preensamblado 4x16mm ² ,	ML	2,00	27.500	55.000
65	Acometida e Instalación de tablero general (incluye alimentación con cable preensamblado 2x20mm ² , disyuntor de diferencial monofasico, rielera y barra de fase y neutro, jabalina etc.)	Unidad	1,00	2.805.000	2.805.000
	INSTALACION ARTEFACTOS			0	0
66	Artefactos luminicos de colgar con lampara led 60W luz fria	Unidad	12,00	385.000	4.620.000
67	Artefactos luminicos tipo panel led de embutir 18w cuadrado 6500k	Unidad	13,00	121.000	1.573.000
68	Aplique para exterior.-	UN.	6,00	121.000	726.000
69	Ventiladores de techo de 56" de 3 aspas y 7 velocidades, caj. metálica.-	UN.	4,00	605.000	2.420.000
70	A/C tipo split de 18.000 btu.-	UN.	1,00	2.750.000	2.750.000
71	Tablero TS 10 de 20 AG. con barra de fase y neutro.-	UN.	1,00	825.000	825.000
72	Tablero TC de 20 AG.-	UN.	2,00	242.000	484.000
73	Tablero TCV para llaves de ventiladores.-	UN.	1,00	242.000	242.000

	INSTALACION HIDRO-SANITARIA			0	0
74	Agua corriente en cocina y comedor 2lavamanos, 2 inodoros, 1 bacha y 2 duchas (incluye grifería)	GI	1,00	2.249.500	2.249.500
	INSTALACION SANITARIA			0	0
75	Agua cloacal 2 lavamanos, 2 inodoros, 1 bacha, 2 duchas y 3RPS	GI	1,00	2.810.500	2.810.500
76	Registro de inspeccion 0,60x0,60	UN.	2,00	390.500	781.000
77	Camara Septica	UN.	1,00	5.040.200	5.040.200
78	Pozo Absorbente	UN.	1,00	6.545.000	6.545.000
	COLOCACION DE MUEBLES Y ACCESORIOS HIDROSANITARIOS			0	0
79	Colocación juego sanitario (Lavamanos)	Unidad	2,00	385.000	770.000
80	Colocación bacha de acero inoxidable 0.40x0.40	Unidad	1,00	550.000	550.000
81	inodoro	Unidad	2,00	495.000	990.000
82	ducha	Unidad	2,00	275.000	550.000
83	accesorio de baño	Unidad	2,00	385.000	770.000
	GUARDA OBRA Y RAMPA			0	0
84	rampa de acceso	ML	2,00	352.000	704.000
	LETRAS CORPOREAS			0	0
85	Letras corporeas de 0.25cm de alto (CENTRO DE AYUDA INTEGRAL SAGRADO CORAZON) incluye luz cinta led	Unidad	35,00	445.500	15.592.500
	MURALLA			0	0
86	Reparacion y Pintura de muros y rejas existentes	ml	18,00	170.500	3.069.000
87	Cantero frontal con ladrillos vistos alt. libre 0.20 incluye pintura c/ resina acrilica	ml	28,20	46.200	1.302.840
	CERCADO PERIMETRAL			0	0
88	Limpieza del terreno	ML	13,50	1.166	15.741
89	Replanteo	ML	13,50	3.795	51.233
90	Desmonte de cerco existente	ML	13,50	8.250	111.375
91	Excavación para mampostería	ML	11,50	6.655	76.533
92	Losa de Hº 10cm base para postes	M3	0,01	1.760.000	14.080
93	Muros de nivelacion	MI	11,50	27.500	316.250
94	Columnas de Hº Aº 0.30 x0.30cm (esquineros/portones)	M3	0,67	3.135.000	2.100.450
95	Poste de Hº Aº prefabricado curvo reforzado 2.5/2.8 C/3metros	u	2,00	159.500	319.000
96	Tejido de alambre malla metalica 2" alt. 1.5	m2	11,00	55.550	611.050
97	Tensores de alambre liso galvanizado nro 9	MI	66,00	1.672	110.352
98	alambre de pua	MI	66,00	1.650	108.900
99	Revoque exterior con hidrof, 1 capa de 1,5 cm.-	M2	6,60	40.480	267.168
100	Provisión y colocación de puerta METALICA con doble hoja de 1.00m , provisión de cerraduras de primera línea, herrajes (dobladisas). Incluye pintura	UN.	1,00	1.375.000	1.375.000
101	Pintura de pilares exteriores revocadas al látex.-	M2	6,60	11.550	76.230
102	LIMPIEZA FINAL DE OBRA	GL	1,00	660.000	660.000
				Total Guaranies	355.028.187



RET SL CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS
R.U.C. 80132555 - 2

RET SL CONSTRUCCIONES S.A
DIEGO RAMON SCHNEIDER ESPINOZA- REPRESENTANTE LEGAL

PRESUPUESTO

LICITACION DE MENOR CUANTIA N°07/2026 PARA LA REPARACION Y ADECUACION DEL CENTRO DE APOYO INTEGRAL SAGRADO CORAZON-LLAMADO PLURIANUAL ID 448.768.-----

CONVOCANTE: MUNICIPALIDAD DE MAYOR OTAÑO

N°	DESCRIPCION DE RUBRO	UN	CANTIDAD	PRECIO UN.	PRECIO TOTAL
PREPARACION DE LA OBRA					
1	Limpieza y preparación de la obra	m2	192,00	6.655	1.277.760
2	Replanteo y marcación	m2	192,00	8.319	1.597.200
3	Obrador	GL	1,00	3.206.500	3.206.500
4	Cartel identificatorio de la obra	UN	1,00	1.663.750	1.663.750
DESMONTE Y DEMOLICION					
5	Desmonte de tejas, tejuelones y maderamen	m2	136,00	27.286	3.710.828
6	Desmonte de artefactos eléctricos por ambiente	UN	3,00	232.925	698.775
7	Desmonte de instalación eléctrica por ambiente	UN	3,00	232.925	698.775
8	De Puerta y Marco	UN	3,00	99.825	299.475
9	De Ventana tipobalancín	UN	4,00	99.825	399.300
10	Demolición de piso	ml	120,00	27.225	3.267.000
11	Demolición de zócalo	ml	54,00	8.773	473.715
12	Demolición de azulejo	ml	14,00	8.773	122.815
13	Demolición de muros de mampostería	m2	35,30	27.225	961.043
EXCAVACION DE SUELO					
14	Excavación de suelo (para zapatas y nivelación):	M³	8,10	151.250	1.225.125
ESTRUCTURA DE H° A° :					
15	Zapatas de H°A° 0,90x0,90x0,20 con acero inferior Ø8 c/16cm	m3	1,62	3.690.500	5.978.610
16	Pilares de H°A° 0.35x0.15 con acero 4Ø12 y estribos de 6mm c/20cm	m3	2,59	3.394.050	8.790.590
17	Pilar de H°A° 0.20x0.50cm con acero 4Ø12/4Ø8 y estribos de 6mm c/20cm	m3	1,06	3.394.050	3.597.693
18	Encadenado inferior H°A° 0.13x0.27cm con acero sup. 2Ø8 inf. 2Ø10- estribos de 6mm c/20cm	m3	1,59	3.394.050	5.396.540
19	Encadenado superior H°A° 0.13x0.27cm con acero sup. 2Ø8 inf. 2Ø10- estribos de 6mm c/20cm	m3	1,66	3.394.050	5.634.123
20	Encadenado superior H°A° 0.20x0.65cm con acero sup. 2Ø10 inf. 2Ø12- antitorsion 4Ø8 estribos de 6mm c/20cm	m3	1,78	3.394.050	6.041.409
21	Losa de H°A° con malla de acero conformado de Ø8 c/15cm e:10cm	m3	1,33	3.394.050	4.514.087
MUROS DE NIVELACIÓN					
22	De 0,15 con ladrillo comun	M²	29,00	151.250	4.386.250

Dirección: Yatytay km 14

Contacto: 0984-349966

E-mail: constructorajs10@gmail.com

	RELLENO Y COMPACTACIÓN			0	0
23	Relleno y compactacion de interiores	M³	45,00	66.550	2.994.750
24	Relleno de exteriores	M³	15,00	42.350	635.250
	AISLACIÓN HORIZONTAL			0	0
25	Aislación horizontal de muros c/ asfalto; aislación vertical c/ panderete y aislación de losa con goma líquida	M²	18,89	42.350	799.992
	MUROS DE ELEVACIÓN			0	0
26	De 0.15 -visto a una cara de ladrillos comunes	M²	70,00	175.450	12.281.500
27	De 0.15 -para Revocar con ladrillos 6Ag. Grande redondo 11.5x16x22cm	M²	93,50	127.050	11.879.175
28	envarillado inferior de aberturas doble hilada con 2Ø8	MI	26,00	30.855	802.230
29	envarillado superior de aberturas doble hilada con 2Ø8	ML	40,00	30.855	1.234.200
	ALVAÑILERIA			0	0
30	Revoque de paredes interior y exterior a una capa.-	M2	360,00	44.528	16.030.080
31	Revoque De losas de H° A° .-	M2	13,30	49.852	663.032
32	Revoque de vigas de H° A° a 4 caras.-	ml	25,00	78.650	1.966.250
33	Revoque de alfeizar de ventanas.-	ml	78,60	26.620	2.092.332
34	CONTRAPISO DE H° DE CASCOTES	M²	86,00	54.450	4.682.700
	PISO			0	0
35	<i>Carpeta de nivelacion</i>	M²	205,00	38.720	7.937.600
36	<i>Baldosa cerámica antideslizante</i>	M²	199,20	127.050	25.308.360
37	<i>Zocalo cerámico</i>	ML	92,00	30.250	2.783.000
38	<i>Lamina de césped sintético 10mm</i>	M²	15,40	248.050	3.819.970
	TECHO			0	0
39	Provisión y colocación de techo de chapa endure color verde, sobre estructura metálica clavaderos de caño industrial de 30x50 y pared de 1,50 sobre tirantes de tubo 100x50x2mm, viga cumbrera reticulada, todo pintado al sintético color gris. Incluye provisión y colocación de cumbrera y bordes laterales de chapa doblada N.º 26 desarrollo 40 cm pintado al sintético. -	M2	193,00	310.000	59.830.000
40	Cielorraso de pvc blanco brillante de 8/10mm sobre estructura de tubo 0.25x0.25x1.5mm	M2	66,00	151.250	9.982.500
41	<i>Canaletas y Caños de Bajada N° 26 – DESARROLLO 40cm (incluye pintura).</i>	ML	49,00	175.450	8.597.050
42	<i>Registro 0.40x0.40</i>	unid	1,00	266.200	266.200
43	<i>Caño desague 100mm</i>	ML	6,00	24.200	145.200
	ABERTURAS METALICAS			0	0
44	Puerta metálica de 0.80 X 2,10 Incluye pintura	U	1,00	1.821.050	1.821.050
45	Puerta metálica de 0,90X 2,10 Incluye pintura	U	4,00	2.426.050	9.704.200
46	Puerta metálica de 1.60X 2,10 Incluye pintura	U	4,00	3.569.500	14.278.000
	ABERTURAS BLINDEX			0	0
47	Ventanas de vidrio tipo blindex de 8mm	U	18,00	907.500	16.335.000
48	Vidrio fijo blindex de 10mm 2.20X1.80m	U	3,96	750.200	2.970.792
	PINTURA			0	0
49	De paredes al látex acrílico (interior-exterior)	M2	695,00	26.620	18.500.900
50	De ladrillos vistas con resina acrílica	M2	40,55	30.250	1.226.638

51	De losas de H° A° .-	M2	13,30	26.620	354.046
52	REVESTIMIENTO CERAMICO	M2	28,40	102.850	2.920.940
	INSTALACION ELECTRICA			0	0
53	Alimentación puntos y tomacorrientes bajos y altos	Unidad	19,00	151.250	2.873.750
54	Alimentación de Artefactos luminicos tipo campana acrilico con lampara led 60W luz fria	Unidad	12,00	127.050	1.524.600
55	Alimentación de Artefactos luminicos tipo panel led de embutir 18w cuadrado 6500k	Unidad	13,00	127.050	1.651.650
56	Alimentación para foco de bajo consumo 80w exteriores	Unidad	6,00	127.050	762.300
57	Alimentación para A/C	Unidad	1,00	151.250	151.250
58	Alimentación para circuito de ventiladores	Unidad	4,00	127.050	508.200
59	Alimentación para circuito TCV	Unidad	1,00	151.250	151.250
60	Alimentación para TC 10 de 20AG	Unidad	2,00	199.650	399.300
61	Alimentación para TS10 de 20AG	Unidad	1,00	1.046.650	1.046.650
62	Intaslación de tablero TC 10 de 20AG	Unidad	2,00	544.984	1.089.968
63	Instalación de tablero TS10 de 20AG	Unidad	1,00	544.500	544.500
64	Alimentación para TS10 de 20AG con cable preensamblado 4x16mm2,	ML	2,00	30.250	60.500
65	Acometida e Instalación de tablero general (incluye alimentación con cable preensamblado 2x20mm2, disyuntor de diferencial monofasico, rielera y barra de fase y neutro, jabalina etc.)	Unidad	1,00	3.085.500	3.085.500
	INSTALACION ARTEFACTOS			0	0
66	Artefactos luminicos de colgar con lampara led 60W luz fria	Unidad	12,00	423.500	5.082.000
67	Artefactos luminicos tipo panel led de embutir 18w cuadrado 6500k	Unidad	13,00	133.100	1.730.300
68	Aplique para exterior.-	UN.	6,00	133.100	798.600
69	Ventiladores de techo de 56" de 3 aspas y 7 velocidades, caj. metálica.-	UN.	4,00	665.500	2.662.000
70	A/C tipo split de 18.000 btu.-	UN.	1,00	3.025.000	3.025.000
71	Tablero TS 10 de 20 AG. con barra de fase y neutro.-	UN.	1,00	907.500	907.500
72	Tablero TC de 20 AG.-	UN.	2,00	266.200	532.400
73	Tablero TCV para llaves de ventiladores.-	UN.	1,00	266.200	266.200
	INSTALACION HIDRO-SANITARIA			0	0
74	Agua corriente en cocina y comedor 2lavamanos, 2 inodoros, 1 bacha y 2 duchas (incluye grifería)	GI	1,00	2.474.450	2.474.450
	INSTALACION SANITARIA			0	0
75	Agua cloacal 2 lavamanos, 2 inodoros, 1 bacha, 2 duchas y 3RPS	GI	1,00	3.091.550	3.091.550
76	Registro de inspeccion 0,60x0,60	UN.	2,00	429.550	859.100
77	Camara Septica	UN.	1,00	5.544.220	5.544.220
78	Pozo Absorbente	UN.	1,00	7.199.500	7.199.500
	COLOCACION DE MUEBLES Y ACCESORIOS HIDROSANITARIOS			0	0
79	Colocación juego sanitario (Lavamanos)	Unidad	2,00	423.500	847.000
80	Colocación bacha de acero inoxidable 0.40x0.40		1,00	605.000	605.000


Dirección: Yatytay km 14

Contacto: 0984-349966

E-mail: constructorajs10@gmail.com

		Unidad			
81	inodoro	Unidad	2,00	544.500	1.089.000
82	ducha	Unidad	2,00	302.500	605.000
83	accesorio de baño	Unidad	2,00	423.500	847.000
GUARDA OBRA Y RAMPA				0	0
84	rampa de acceso	ML	2,00	387.200	774.400
LETRAS CORPOREAS				0	0
85	Letras corporeas de 0.25cm de alto (CENTRO DE AYUDA INTEGRAL SAGRADO CORAZON) incluye luz cinta led	Unidad	35,00	490.050	17.151.750
MURALLA				0	0
86	Reparacion y Pintura de muros y rejas existentes	ml	18,00	187.550	3.375.900
87	Cantero frontal con ladrillos vistos alt. libre 0.20 incluye pintura c/ resina acrilica	ml	28,20	50.820	1.433.124
CERCADO PERIMETRAL				0	0
88	Limpieza del terreno	ML	13,50	1.283	17.315
89	Replanteo	ML	13,50	4.175	56.356
90	Desmonte de cerco existente	ML	13,50	9.075	122.513
91	Excavación para mampostería	ML	11,50	7.321	84.186
92	Losa de Hº 10cm base para postes	M3	0,01	1.936.000	15.488
93	Muros de nivelacion	MI	11,50	30.250	347.875
94	Columnas de Hº Aº 0.30 x0.30cm (esquineros/portones)	M3	0,67	3.448.500	2.310.495
95	Poste de Hº Aº prefabricado curvo reforzado 2.5/2.8 C/3metros	u	2,00	175.450	350.900
96	Tejido de alambre malla metalica 2" alt. 1.5	m2	11,00	61.105	672.155
97	Tensores de alambre liso galvanizado nro 9	MI	66,00	1.839	121.387
98	alambre de pua	MI	66,00	1.815	119.790
99	Revoque exterior con hidrof, 1 capa de 1,5 cm.-	M2	6,60	44.528	293.885
100	Provisión y colocación de puerta METALICA con doble hoja de 1.00m , provisión de cerraduras de primera línea, herrajes (dobladisas). Incluye pintura	UN.	1,00	1.512.500	1.512.500
101	Pintura de pilares exteriores revocadas al látex.-	M2	6,60	12.705	83.853
102	LIMPIEZA FINAL DE OBRA	GL	1,00	726.000	726.000
				Total Guaranies	388.369.406

CONSTRUCTORA J.S.
RUC: 1915734-7
YATYTAY KM 14
Cel.: 0984 - 349 966


.....
CONSTRUCTORA JS
JORGE ANIBAL CRUZ ARGUELLO



Todo Tipo de Construcciones
Puentes - Tinglados - Herrería - Pintura
Electricidad - Trabajos sobre Planos

Mayor Otaño
Itapúa - Py
Cel: (0981) 833 600

PRESUPUESTO

LICITACION DE MENOR CUANTIA N°07/2026 PARA LA REPARACION Y ADECUACION DEL CENTRO DE APOYO INTEGRAL SAGRADO CORAZON- LLAMADO PLURIANUAL ID 448.768

CONVOCANTE: MUNICIPALIDAD DE MAYOR OTAÑO

N°	DESCRIPCION DE RUBRO	UN	CANTIDAD	PRECIO UN.	PRECIO TOTAL
PREPARACION DE LA OBRA					
1	Limpieza y preparación de la obra	m2	192,00	5.500	1.056.000
2	Replanteo y marcación	m2	192,00	6.875	1.320.000
3	Obrador	GL	1,00	2.650.000	2.650.000
4	Cartel identificador de la obra	UN	1,00	1.375.000	1.375.000
DESMONTE Y DEMOLICION					
					0
5	Desmante de tejas, tejuelones y maderamen	m2	136,00	22.550	3.066.800
6	Desmante de artefactos eléctricos por ambiente	UN	3,00	192.500	577.500
7	Desmante de instalación eléctrica por ambiente	UN	3,00	192.500	577.500
8	De Puerta y Marco	UN	3,00	82.500	247.500
9	De Ventana tipobalancín	UN	4,00	82.500	330.000
10	Demolición de piso	ml	120,00	22.500	2.700.000
11	Demolición de zócalo	ml	54,00	7.250	391.500
12	Demolición de azulejo	ml	14,00	7.250	101.500
13	Demolición de muros de mampostería	m2	35,30	22.500	794.250
EXCAVACION DE SUELO					
					0
14	Excavación de suelo (para zapatas y nivelación):	M³	8,10	125.000	1.012.500
ESTRUCTURA DE H° A° :					
					0
15	Zapatas de H°A° 0,90x0,90x0,20 con acero inferior Ø8 c/16cm	m3	1,62	3.050.000	4.941.000
16	Pilares de H°A° 0.35x0.15 con acero 4Ø12 y estribos de 6mm c/20cm	m3	2,59	2.805.000	7.264.950
17	Pilar de H°A° 0.20x0.50cm con acero 4Ø12/4Ø8 y estribos de 6mm c/20cm	m3	1,06	2.805.000	2.973.300
18	Encadenado inferior H°A° 0.13x0.27cm con acero sup. 2Ø8 inf. 2Ø10- estribos de 6mm c/20cm	m3	1,59	2.805.000	4.459.950
19	Encadenado superior H°A° 0.13x0.27cm con acero sup. 2Ø8 inf. 2Ø10- estribos de 6mm c/20cm	m3	1,66	2.805.000	4.656.300
20	Encadenado superior H°A° 0.20x0.65cm con acero sup. 2Ø10 inf. 2Ø12- antitorsion 4Ø8 estribos de 6mm c/20cm	m3	1,78	2.805.000	4.992.900
21	Losa de H°A° con malla de acero conformado de Ø8 c/15cm e:10cm	m3	1,33	2.805.000	3.730.650
MUROS DE NIVELACIÓN					
					0
22	De 0,15 con ladrillo comun	M²	29,00	125.000	3.625.000
RELLENO Y COMPACTACIÓN					
					0
23	Relleno y compactacion de interiores	M³	45,00	55.000	2.475.000
24	Relleno de exteriores	M³	15,00	35.000	525.000
AISLACIÓN HORIZONTAL					
					0
25	Aislación horizontal de muros c/ asfalto; aislación vertical c/ panderete y aislación de losa con goma liquida	M²	18,89	35.000	661.150
MUROS DE ELEVACIÓN					
					0
26	De 0.15 -visto a una cara de ladrillos comunes	M²	70,00	145.000	10.150.000
27	De 0.15 -para Revocar con ladrillos 6Ag. Grande redondo 11.5x16x22cm	M²	93,50	105.000	9.817.500

28	envarillado inferior de aberturas doble hilada con 2Ø8	MI	26,00	25.500	663.000
29	envarillado superior de aberturas doble hilada con 2Ø8	ML	40,00	25.500	1.020.000
	ALVAÑILERIA				0
30	Revoque de paredes interior y exterior a una capa.-	M2	360,00	36.800	13.248.000
31	Revoque De losas de H° A° .-	M2	13,30	41.200	547.960
32	Revoque de vigas de H° A° a 4 caras.-	ml	25,00	65.000	1.625.000
33	Revoque de alfeizar de ventanas.-	ml	78,60	22.000	1.729.200
34	CONTRAPISO DE H° DE CASCOTES	M²	86,00	45.000	3.870.000
	PISO				0
35	<i>Carpeta de nivelacion</i>	M²	205,00	32.000	6.560.000
36	<i>Baldosa cerámica antideslizante</i>	M²	199,20	105.000	20.916.000
37	<i>Zocalo cerámico</i>	ML	92,00	25.000	2.300.000
38	<i>Lamina de césped sintético 10mm</i>	M²	15,40	205.000	3.157.000
	TECHO				0
39	Provisión y colocación de techo de chapa endure color verde, sobre estructura metalica clavaderos de caño industrial de 30x50 y pared de 1,50 sobre tirantes de tubo 100x50x2mm, viga cumbrera reticulada, todo pintado al sintético color gris, Incluye provisión y colocación de cumbrera y bordes laterales de chapa doblada N.º 26 desarrollo 40 cm pintado al sintético. -	M2	193,00	285.000	55.005.000
40	Cielorraso de pvc blanco brillante de 8/10mm sobre estructura de tubo 0.25x0.25x1.5mm	M2	66,00	125.000	8.250.000
41	<i>Canaletas y Caños de Bajada N° 26 – DESARROLLO 40cm (incluye pintura).</i>	ML	49,00	145.000	7.105.000
42	<i>Registro 0.40x0.40</i>	unid	1,00	220.000	220.000
43	<i>Caño desagüe 100mm</i>	ML	6,00	20.000	120.000
	ABERTURAS METALICAS				0
44	Puerta metálica de 0.80 X 2,10 Incluye pintura	U	1,00	1.505.000	1.505.000
45	Puerta metálica de 0,90X 2,10 Incluye pintura	U	4,00	2.005.000	8.020.000
46	Puerta metálica de 1.60X 2,10 Incluye pintura	U	4,00	2.950.000	11.800.000
	ABERTURAS BLINDEX				0
47	Ventanas de vidrio tipo blindex de 8mm	U	18,00	750.000	13.500.000
48	Vidrio fijo blindex de 10mm 2.20X1.80m	U	3,96	620.000	2.455.200
	PINTURA				0
49	De paredes al látex acrílico (interior-exterior)	M2	695,00	22.000	15.290.000
50	De ladrillos vistas con resina acrílica	M2	40,55	25.000	1.013.750
51	De losas de H° A° .-	M2	13,30	22.000	292.600
52	REVESTIMIENTO CERAMICO	M2	28,40	85.000	2.414.000
	INSTALACION ELECTRICA				0
53	Alimentación puntos y tomacorrientes bajos y altos	Unidad	19,00	125.000	2.375.000
54	Alimentación de Artefactos luminicos tipo campana acrílico con lampara led 60W luz fria	Unidad	12,00	105.000	1.260.000
55	Alimentación de Artefactos luminicos tipo panel led de embutir 18w cuadrado 6500k	Unidad	13,00	105.000	1.365.000
56	Alimentación para foco de bajo consumo 80w exteriores	Unidad	6,00	105.000	630.000
57	Alimentación para A/C	Unidad	1,00	125.000	125.000
58	Alimentación para circuito de ventiladores	Unidad	4,00	105.000	420.000
59	Alimentación para circuito TCV	Unidad	1,00	125.000	125.000
60	Alimentación para TC 10 de 20AG	Unidad	2,00	165.000	330.000
61	Alimentación para TS10 de 20AG	Unidad	1,00	865.000	865.000
62	Intaslación de tablero TC 10 de 20AG	Unidad	2,00	450.400	900.800
63	Instalación de tablero TS10 de 20AG	Unidad	1,00	450.000	450.000
64	Alimentación para TS10 de 20AG con cable preensablado 4x16mm2,	ML	2,00	25.000	50.000



Todo Tipo de Construcciones
Puentes - Tinglados - Herrería - Pintura
Electricidad - Trabajos sobre Planos

Mayor Otaño
Itapua - Py
Cel: (0981) 833 600

97	Tensores de alambre liso galvanizado nro 9	MI	66,00	1.520	100.320
98	alambre de pua	MI	66,00	1.500	99.000
99	Revoque exterior con hidrof, 1 capa de 1,5 cm.-	M2	6,60	36.800	242.880
100	Provisión y colocación de puerta METALICA con doble hoja de 1.00m , provisión de cerraduras de primera línea, herrajes (dobladisas). Incluye pintura	UN.	1,00	1.250.000	1.250.000
101	Pintura de pilares exteriores revocadas al látex.-	M2	6,60	10.500	69.300
102	LIMPIEZA FINAL DE OBRA	GL	1,00	600.000	600.000
				Total Guaranies	326.525.170

GUSTAVO CONSTRUCCIONES
Gustavo Villalba
Ruc: 5469786-7

Gustavo Villalba

.....
GUSTAVO CONSTRUCCIONES