ESTIMACIÓN DE MONTOS REFERENCIALES APLICANDO LA METODOLOGÍA SEGÚN RESOLUCIÓN DNCP N°DNCP Nº 454/2024

Idº 488521 - Pavimento tipo empedrado kokue guazu Nueva Esperanza

				3) Precios adjudicados por la propia Convocante, o por otros Organismos, Entidades o Municipalidades, conforme a los datos publicados en el Sistema de Información de Contrataciones Públicas.					4) Precios de potenciales oferentes, requeridos a través de cualquier mecanismo que permita contar con la evidencia de la solicitud y su respuesta, tales como fax, correo electrónico, nota u otro medio comprobatorio idóneo.		
Planilla de obtencion de precios referenciales				**479.490**	**448.551**	**475.671**	**433.395**	**448.339**	**GFEN conctruccciones**	**Total del Promedio**	
Ítem	**Descripción del Bien**	**Unidad de Medida**	**Cantidad**	**P. Unit**	**P. Unit**		**P. Unit**	**P.Unit**	**P.Unit**		**Total**
1	Provisión y colocación cartel de obra (1,50m x 1,20m)	un	1		1.360.314		1.052.030		1.500.000	1.304.115	1.304.115
2	Marcación y replanteo	m2	3.000		1.920		1.858		1.500	1.759	5.277.000
3	Perfilado para caja de empedrado (hora máquina) y limpieza de terreno	H/M	6		397.353		359.314		500.000	418.889	2.513.334
4	Demolición de planchada de piedra	m3	5				143.974	417.848	350.000	303.941	1.519.705
5	Colocación de piedra existente con compactación mecánica, colchón de arena y relleno de espacios entre piedras, con arena lavada de río y piedra triturada 6ta.	m2	3.000		44.360		30.209		28.000	34.190	102.570.000
6	Cordón cuneta de hormigón elaborado in situ. (ancho 0,50m)	ml	1.000		84.627		60.983		115.000	86.870	86.870.000
7	Muro de PBC para contención transversal	m3	4		309.883		314.034		400.000	341.306	1.194.571
8	Badén de HºAº de 15cm de espesor, varillas de diámetro 10mm (parrilla 20cm x 20cm)	m3	3,3	2.515.110		2.446.600			2.200.000	2.387.237	7.887.882
9	Limpieza periódica, final y retiro de escombros	gl	1		1.331.181		1.088.800		1.500.000	1.306.660	1.306.660
											210.443.267

MUNICIPALIDAD DE BOQUERON U.O.C.

Ruth A. Díaz Cáce
Encargada U.O.C