Arq. Nestor Benítez López
Reg. Nro: 4025
Cel: 09943239969

Villarrica, 27 de julio de 2026

Señores:
UOC de la Municipalidad de Itapé
Presente:

La empresa INNOVA ARQUITECTURA, con RUC 5441850-0, por medio de su representante ARQ. NÉSTOR BENÍTEZ LÓPEZ, se dirige a Ustedes a fin de remitir el presupuesto solicitado para Menor Cuantía Nacional N° 08/2026 "CONSTRUCCIÓN DE TINGLADO POLIDEPORTIVO EN LA COMPAÑÍA ISLA VEGA - plurianual 2026 - 2027", ID N° 491107.

El presupuesto se expone a continuación:

Ítem	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Precio total
1	Replanteo y marcación	Metros cuadrados	660,00	4.500	2.970.000
2	Relleno y compactación de terreno	Metros cúbicos	33,00	95.000	3.135.000
3	Zapatas de hormigón (1,20 x 1,20 x 0,5m) fck=210 kg/cm2, con excavación	Metros cúbicos	14,40	3.690.000	53.136.000
4	Columnas (pilar) de hormigón de cara vista, sin esquinas (0,25 x 0,50 mts) fck=210 kg/cm2 - Encofrado fenólico 10mm	Metros cúbicos	16,56	3.690.000	61.106.400
5	Encadenado de hormigón, inferior/ intermedia/superior de cara vista, (0,15 x 0,30 mts) sin esquinas fck=210 kg/cm2 - Encofrado fenólico 10 mm	Metros cúbicos	13,50	3.690.000	49.815.000
6	Techo de chapas onduladas galvanizadas N° 26 sobre estructura metálica, Viga tipo cabriada (Según detalle de estructura) correas de perfil. Incluye pintura sintética con base.	Metros cuadrados	696,00	340.000	236.640.000
7	Mampostería de cerramiento de ladrillo hueco de 12 cm, vista ambas caras, con varilla de 8 cada 4 hiladas	Metros cuadrados	309,00	119.000	36.771.000
8	Mampostería de ladrillo convocó, 2do nivel.	Metros cuadrados	33,40	188.000	6.279.200
9	Colocación de Piso de H°A° alisada fck=200 kg/cm2, Espesor: 8 cm, malla Ø6 c/30 cm - , Terminación con pavidur y helicóptero.	Metros cuadrados	654,00	195.000	127.530.000
10	Canaletas aéreas, chapa 24, reforzadas, 60 cm desarrollo	Metro lineal	64,00	142.000	9.088.000
11	Canos pvc 100 mm, para bajada, incluye codos	Metro lineal	56,00	35.000	1.960.000
12	Reflector de 400w LED, luz blanca, incluye alimentación con cable de 4mm	Unidad	10,00	1.400.000	14.000.000
13	Tablero general, incluye 6 llave TM y cableado desde acometida	Unidad	1,00	3.300.000	3.300.000
14	Toma corriente, incluye alimentación con cable de 4mm	Unidad	8,00	178.000	1.424.000
15	Limpieza final de obras	Unidad Medida Global	1,00	3.000.000	3.000.000
	TOTAL IVA incluido:				**610.154.600**

Sin otro particular, les saludo atentamente.

Arq. Néstor Benítez López
Diseño - Fiscalización - Construcción
Reg. Prof. N° 4025

ARQ. NÉSTOR BENÍTEZ LÓPEZ
PROPIETARIO

Escaneado con CamScanner

Gmail **municipalidad itape <uocmuniitape@gmail.com>**

Pedido de presupuesto para Contratación por Menor Cuantía N° 08/2026 “CONSTRUCCIÓN DE TINGLADO POLIDEPORTIVO EN LA COMPAÑÍA ISLA VEGA - plurianual 2026 - 2027”, ID N° 491107

2 mensajes

municipalidad itape <uocmuniitape@gmail.com> 23 de julio de 2026 a las 10:34
Para: beniteznestor1996@gmail.com

Señor:
ARQ. NÉSTOR BENÍTEZ LÓPEZ
RUC: 5441850-0
Correo: beniteznestor1996@gmail.com
Presentes:

Tengo el agrado de dirigirme a Usted, en representación de la **Municipalidad de Itapé**, en el marco de la RESOLUCIÓN DNCP N°454/2024 POR LA CUAL SE REGULA LA DETERMINACIÓN DE LOS PRECIOS DE REFERENCIALES Y SU PUBLICIDAD EN LOS PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACIÓN EN EL MARCO DE LA LEY 7021/22, y en relación procedimiento de **Contratación por Menor Cuantía N° 08/2026 “CONSTRUCCIÓN DE TINGLADO POLIDEPORTIVO EN LA COMPAÑÍA ISLA VEGA - plurianual 2026 - 2027”, ID N° 491107,** encarado por esta Municipalidad. **A efectos de solicitarle presupuesto que servirá como base para el cálculo del precio referencial del llamado en cuestión**.

El presupuesto deberá prepararse en base a la planilla de cómputo métrico adjunto a la presente nota.

Una vez completado y firmado por el representante de la empresa, favor remitir al correo de la UOC de la Municipalidad, en la siguiente dirección: **uocminiitape@gmail.com**

Atentamente.

Lic. Virgilio Ojeda Sosa
Responsable de la UOC

2 adjuntos

NOTA PEDIDO PRESUPUESTO A ARQ. NESTOR.pdf
617K

Computo metrico mc8 polideportivo.xlsx
40K

nestor benitez lopez <beniteznestor1996@gmail.com> 27 de julio de 2026 a las 13:30
Para: municipalidad itape <uocmuniitape@gmail.com>

[El texto citado está oculto]

presupuesto itape 2026.pdf
3221K

MUNICIPALIDAD DE ITAPE
Intendencia

Pa´i Arzamendia y San Isidro Telefax 0554 250 336

Itapé, 23 de julio de 2026

Señor:
ARQ. NÉSTOR BENÍTEZ LÓPEZ
RUC: 5441850-0
Correo: beniteznestor1996@gmail.com
Presentes:

Tengo el agrado de dirigirme a Usted, en representación de la **Municipalidad de Itapé**, en el marco de la RESOLUCIÓN DNCP N°454/2024 POR LA CUAL SE REGULA LA DETERMINACIÓN DE LOS PRECIOS DE REFERENCIALES Y SU PUBLICIDAD EN LOS PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACIÓN EN EL MARCO DE LA LEY 7021/22, y en relación procedimiento de **Contratación por Menor Cuantía N° 08/2026 "CONSTRUCCIÓN DE TINGLADO POLIDEPORTIVO EN LA COMPAÑÍA ISLA VEGA - plurianual 2026 - 2027", ID N° 491107,** encarado por esta Municipalidad. **A efectos de solicitarle presupuesto que servirá como base para el cálculo del precio referencial del llamado en cuestión**.

El presupuesto deberá prepararse en base a la planilla de cómputo métrico adjunto a la presente nota.

Una vez completado y firmado por el representante de la empresa, favor remitir al correo de la UOC de la Municipalidad, en la siguiente dirección: **uocminiitape@gmail.com**

Atentamente.

MUNICIPALIDAD DE ITAPE
INTENDENCIA

Lic. Virgilio Ojeda Sosa
Responsable de la UOC