



Terruño de Paraguaidad

**MUNICIPALIDAD DE ITAKYRY**  
Av., Cerro Cora esq. 12 de Junio-Itakyry  
R.U.C. 80044947-9 Telef: 021-328301-0983-293792  
E-mail: [municipalidad\\_itakyry@hotmail.com](mailto:municipalidad_itakyry@hotmail.com)



## INTENDENCIA

### CONTRATO N° 11/2024

**Contratación Por Excepción N° 03/2024 Para Construcción de Cocina-Deposito en Instituciones Educativas del Distrito de Itakyry - Plurianual.**

Entre **LA MUNICIPALIDAD DE ITAKYRY**, domiciliada en la Calle Avda. Cerro Cora esq. 12 de Junio de la Ciudad de Itakyry, Departamento de Alto Paraná, República del Paraguay, representada para este acto por el Señor **MIGUEL ANGEL SORIA RIVAS**, con Cédula de Identidad N° 1.198.358, en su carácter de Intendente Municipal; en su público despacho ante el **SR. FRANCISCO MELLO ALFONZO**, con Cédula de Identidad N° 3.274.096, denominada en adelante "LA CONTRATANTE", por una parte, y, por la otra, la firma **FANI GRACIELA DOMINGUEZ**, nombre de fantasía **JFERRETERIA Y CONSTRUCCIONES RUC N° 4253453-4** domiciliada en calle Km 12 lado Acaray - Ciudad del Este, República del Paraguay, representada para este acto por la señora **FANI GRACIELA DOMINGUEZ**, con cédula de identidad N° 4.253.453, denominada en adelante "LA CONTRATISTA", identificadas en conjunto como "LAS PARTES" e, individualmente, "PARTE", acuerdan celebrar el presente "CONTRATO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE OBRA" el cual estará sujeto a las siguientes cláusulas y condiciones:

#### Objeto del contrato

El presente contrato tiene por objeto establecer las obligaciones que asumen LAS PARTES, en relación a la adjudicación de la convocatoria: **Construcción de Cocina-Deposito en Instituciones Educativas del Distrito de Itakyry - Plurianual**

#### Documentos integrantes del contrato

Los documentos contractuales, que forman parte integral del contrato, además de los documentos contractuales firmados por las partes, son los siguientes:

- Contrato y sus adendas o modificaciones;
- El Pliego de Bases y Condiciones y sus adendas o modificaciones;
- Los datos cargados en el SICP;
- La oferta del proveedor;
- La resolución de adjudicación del contrato emitida por la contratante y su respectiva notificación.
- Garantía de Cumplimiento de contrato
- Las póliza de seguro para obras

Los documentos que forman parte del contrato deberán considerarse mutuamente explicativos; en caso de contradicción o discrepancia entre los mismos, la prioridad se dará en el orden enunciado anteriormente.

#### Identificación del crédito presupuestario para cubrir el compromiso derivado del contrato

El crédito presupuestario para cubrir el compromiso derivado del presente contrato está previsto conforme al Certificado de Disponibilidad Presupuestaria – CDP N° 16/2024

  
**FANI GRACIELA DOMINGUEZ**  
RUC: 4253453-4



**FRANCISCO MELLO ALFONZO**  
Secretario Municipal-Itakyry



**MIGUEL A. SORIA**  
Intendente Municipal  
Itakyry



Terruño de Paraguayidad

**MUNICIPALIDAD DE ITAKYRY**  
 Av., Cerro Cora esq. 12 de Junio-Itakyry  
 R.U.C. 80044947-9 Telef: 021-328301-0983-293792  
 E-mail: [municipalidad\\_itakyry@hotmail.com](mailto:municipalidad_itakyry@hotmail.com)



# INTENDENCIA

## Procedimiento de contratación


El presente Contrato es el resultado del procedimiento de Contratación Por Excepción N° 03/2024, convocado por la Municipalidad de Itakyry. La adjudicación fue realizada según acto administrativo N°2027/2024.

## Precio unitario y el importe total a pagar por las obras

### LOTE 1 – ESCUELA BASICA 6283 SAN JOSE DISTRITO DE ITAKYRY

N.º	RUBRO	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO (IVA Incluido)	TOTAL
<b>Trabajo Preliminares</b>					
1	Cartel de obra de estructura metálica (1,00 x 2,00) m	2,00	m <sup>2</sup>	750.000	1.500.000
2	Limpieza y preparación del terreno	129,90	m <sup>2</sup>	8.500	1.104.150
3	Replanteo y marcación	93,75	m <sup>2</sup>	9.000	843.750
4	Excavación manual	8,32	m <sup>3</sup>	150.000	1.248.000
<b>Estructura de Hormigón Armado</b>					
5	Zapata de H° A°	2,91	m <sup>3</sup>	2.200.000	6.402.000
6	Columna de H° A°	2,05	m <sup>3</sup>	2.200.000	4.510.000
7	Encadenado inferior e superior de H° A°	4,45	m <sup>3</sup>	2.200.000	9.790.000
<b>Mampostería de nivelación de 30 cm</b>					
8	Mampostería de nivelación	18,00	m <sup>2</sup>	150.000	2.700.000
<b>Relleno y Compactación</b>					
9	Relleno y compactación de tierra colorada	28,13	m <sup>3</sup>	130.000	3.656.900
<b>Aislación Asfáltica De Muros</b>					
10	Aislación horizontal asfáltica	47,40	ml	50.000	2.370.000
<b>Mampostería de elevación de 15 cm</b>					
11	Mampostería de elevación 15 cm de ladrillo visto s	167,00	m <sup>2</sup>	165.000	27.555.000
<b>Revoque</b>					
12	Revoque exterior e interior	340,00	m <sup>2</sup>	57.000	19.380.000
<b>Techo</b>					
13	Cabreada metálica	40,00	ml	210.000	8.400.000
14	Techo de Chapa N° 27 sobre estructura metálica e isolant de 5mm.	120,00	m <sup>2</sup>	210.000	25.200.000
15	Cumbrera	11,90	ml	120.000	1.428.000
16	Babetas de terminacion con chapa galvanizada N° 24	20,00	ml	135.000	2.700.000
<b>Desagüe pluvial</b>					
17	Canaletas metálica chapa 27	23,80	ml	90.000	2.142.000
18	Canaleta bajada metálica chapa 27	17,00	ml	90.000	1.530.000
<b>Piso</b>					
19	Contrapiso de H°	87,00	m <sup>2</sup>	60.000	5.220.000
20	Carpeta de nivelación	87,00	m <sup>2</sup>	40.000	3.480.000
21	Cerámica rectificada(pi 4) de alto trafico	87,00	m <sup>2</sup>	110.000	9.570.000
22	Zócalo cerámico PI 4	63,00	ml	35.000	2.205.000
23	Guarda Obra (80cm) de cemento alisado c/oxido, sobre contrapiso de cascotes (e=10) y cordón de ladrillo común de 1ra., y catonera revocada	33,00	m <sup>2</sup>	135.000	4.455.000
24	Rampa de hormigón	1,00	un	850.000	850.000

**CONSTRUCCIONES**  
 RUC: 4253453-4



FRANCISCO MELLO ALFONZO  
 Secretario Municipal-Itakyry



MIGUELA SORIA  
 Intendente Municipal  
 Itakyry



Terruño de Paraguayida

**MUNICIPALIDAD DE ITAKYRY**  
 Av., Cerro Cora esq. 12 de Junio-Itakyry  
 R.U.C. 80044947-9 Telef: 021-328301-0983-293792  
 E-mail: [municipalidad\\_itakyry@hotmail.com](mailto:municipalidad_itakyry@hotmail.com)



## INTENDENCIA

<b>Aberturas</b>					
25	Puerta placa revestida de formica (0,80 x 2,10) mts con contramarcos y marco de ybyrapyta y cerradura	2,00	un	2.200.000	4.400.000
26	Puerta tablero 0,80x2,10 mts con contramarcos y marco de ybyrapyta y cerradura	1,00	un	2.650.000	2.650.000
27	Puerta tablero 1,20x2,10 mts (2 hojas) con contramarcos y marco de ybyrapyta y cerradura	1,00	un	2.850.000	2.850.000
28	Marco de ybyrapyta 1,50x1,20 mts con mesada de H°A°	1,00	un	850.000	850.000
29	Ventana de vidrio templado de 8 mm	10,80	m <sup>2</sup>	820.000	8.856.000
30	Reja metálica pintada	10,80	m <sup>2</sup>	360.000	3.888.000
<b>Pintura</b>					
31	Pintura de ladrillos vistos con Antínoo incoloro	107,00	m <sup>2</sup>	42.000	4.494.000
32	Pintura interior con sellador, enduido acrílico y pintura látex a dos manos	138,00	m <sup>2</sup>	55.000	7.590.000
33	Pintura esmalte sintético para aberturas	16,30	m <sup>2</sup>	35.000	570.500
34	Pintura canaletas y bajada, antióxido y pintura final.	40,80	ml	45.000	1.836.000
<b>Instalación eléctrica</b>					
35	Montaje del tablero principal	1,00	un	1.500.000	1.500.000
36	Instalación Eléctrica (Cablería de 2 mm y 4 mm para artefactos)	1,00	un	3.000.000	3.000.000
37	Artefactos eléctricos (4 Elementos Fluorescentes led de 40 whtas) exterior (2 Elementos Fluorescentes led de 40 whtas)	1,00	un	1.800.000	1.800.000
38	Provisión e Instalación de ventilador de techo con llaves y cables	3,00	un	700.000	2.100.000
39	Toma schuko para aire acondicionado (incluye cableado)	1,00	un	180.000	180.000
<b>Instalación Sanitaria</b>					
40	Agua corriente- desagüe cloacal- cámara de inspección	1,00	gl	2.000.000	2.000.000
41	Cámara séptica tipo 1,50x1,20x1,00 libre	1,00	gl	3.800.000	3.800.000
42	Pozo absorbente tipo de 2,00 x 3,00 x 3,00	1,00	gl	4.227.450	4.227.450
43	Mesada de H°A° revestido con azulejo incluye bacha inoxidable rectangular doble (Sifón, sopapa metálica y canilla pressmatic)	1,00	un	3.350.000	3.350.000
44	Lavatorio con bacha inoxidable cuadrada (Sifón, sopapa metálica y canilla pressmatic)	1,00	un	1.400.000	1.400.000
45	Azulejo	22,00	m <sup>2</sup>	110.000	2.420.000
<b>Limpieza final</b>					
46	Limpieza Final y retiro de desechos	1,00	gl	3.000.000	3.000.000
<b>Total</b>				<b>215.001.750</b>	

  
**CONSTRUCIONES**  
 RUC: 4253453-4

*Juan Grande Romo*



**FRANCISCO MELLO ALFONZO**  
 Secretario Municipal-Itakyry



*AGUIEL A. SORIA*  
 Intendente Municipal  
 Itakyry



Terruño de Paraguayidad

**MUNICIPALIDAD DE ITAKYRY**  
 Av., Cerro Cora esq. 12 de Junio-Itakyry  
 R.U.C. 80044947-9 Telef: 021-328301-0983-293792  
 E-mail: [municipalidad\\_itakyry@hotmail.com](mailto:municipalidad_itakyry@hotmail.com)



## INTENDENCIA

**LOTE 2 – ESCUELA BASICA N° 8171, APOLONIO DIAZ ALFONZO, ETNIA AVA GUARANI, COMUNIDAD INDIGENA MARISCAL LOPEZ**

N.º	RUBRO	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO (IVA Incluido)	TOTAL
<b>Trabajo Preliminares</b>					
1	Cartel de obra de estructura metálica (1,00 x 2,00) m	2,00	m <sup>2</sup>	750.000	1.500.000
2	Limpieza y preparación del terreno	129,90	m <sup>2</sup>	8.500	1.104.150
3	Replanteo y marcación	93,75	m <sup>2</sup>	9.000	843.750
4	Excavación manual	8,32	m <sup>3</sup>	150.000	1.248.000
<b>Estructura de Hormigón Armado</b>					
5	Zapata de H° A°	2,91	m <sup>3</sup>	2.200.000	6.402.000
6	Columna de H° A°	2,05	m <sup>3</sup>	2.200.000	4.510.000
7	Encadenado inferior e superior de H° A°	4,45	m <sup>3</sup>	2.200.000	9.790.000
<b>Mampostería de nivelación de 30 cm</b>					
8	Mampostería de nivelación	18,00	m <sup>2</sup>	150.000	2.700.000
<b>Relleno y Compactación</b>					
9	Relleno y compactación de tierra colorada	28,13	m <sup>3</sup>	130.000	3.656.900
<b>Aislación Asfáltica De Muros</b>					
10	Aislación horizontal asfáltica	47,40	ml	50.000	2.370.000
<b>Mampostería de elevación de 15 cm</b>					
11	Mampostería de elevación 15 cm de ladrillo visto s	167,00	m <sup>2</sup>	165.000	27.555.000
<b>Revoque</b>					
12	Revoque exterior e interior	340,00	m <sup>2</sup>	57.000	19.380.000
<b>Techo</b>					
13	Cabreada metálica	40,00	ml	210.000	8.400.000
14	Techo de Chapa N° 27 sobre estructura metálica e isolant de 5mm.	120,00	m <sup>2</sup>	210.000	25.200.000
15	Cumbrera	11,90	ml	120.000	1.428.000
16	Babetas de terminacion con chapa galvanizada N° 24	20,00	ml	135.000	2.700.000
<b>Desagüe pluvial</b>					
17	Canaletas metálica chapa 27	23,80	ml	90.000	2.142.000
18	Canaleta bajada metálica chapa 27	17,00	ml	90.000	1.530.000
<b>Piso</b>					
19	Contrapiso de H°	87,00	m <sup>2</sup>	60.000	5.220.000
20	Carpeta de nivelación	87,00	m <sup>2</sup>	40.000	3.480.000
21	Cerámica rectificada(pi 4) de alto trafico	87,00	m <sup>2</sup>	110.000	9.570.000
22	Zócalo cerámico PI 4	63,00	ml	35.000	2.205.000
23	Guarda Obra (80cm) de cemento alisado c/oxido, sobre contrapiso de cascotes (e=10) y cordón de ladrillo común de 1ra., y catonera revocada	33,00	m <sup>2</sup>	135.000	4.455.000
24	Rampa de hormigón	1,00	un	850.000	850.000
<b>Aberturas</b>					
25	Puerta placa revestida de formica (0,80 x 2,10) mts con contramarcos y marco de ybyrapyta y cerradura	2,00	un	2.200.000	4.400.000
26	Puerta tablero 0,80x2,10 mts con contramarcos y marco de ybyrapyta y cerradura	1,00	un	2.650.000	2.650.000

  
**CONSTRUCCIONES**  
 RUC: 4258453-4

*Juan Grande Romo*

  
 MUNICIPALIDAD DE ITAKYRY  
 Terruño de Paraguayidad  
 SECRETARIA

**FRANCISCO MELLO ALFONZO**  
 Secretario Municipal-Itakyry

  
 MUNICIPALIDAD DE ITAKYRY  
 Terruño de Paraguayidad  
 INTENDENCIA

**GUELA SORIA**  
 Intendente Municipal  
 Itakyry



Terruño de Paraguayidad

# MUNICIPALIDAD DE ITAKYRY

Av., Cerro Cora esq. 12 de Junio-Itakyry  
R.U.C. 80044947-9 Telef: 021-328301-0983-293792  
E-mail: [municipalidad\\_itakyry@hotmail.com](mailto:municipalidad_itakyry@hotmail.com)



## INTENDENCIA

27	Puerta tablero 1,20x2,10 mts (2 hojas) con contramarcos y marco de ybyrapyta y cerradura	1,00	un	2.850.000	2.850.000
28	Marco de ybyrapyta 1,50x1,20 mts con mesada de H°A°	1,00	un	850.000	850.000
29	Ventana de vidrio templado de 8 mm	10,80	m <sup>2</sup>	820.000	8.856.000
30	Reja metálica pintada	10,80	m <sup>2</sup>	360.000	3.888.000
	<b>Pintura</b>				-
31	Pintura de ladrillos vistos con Antínoo incoloro	107,00	m <sup>2</sup>	42.000	4.494.000
32	Pintura interior con sellador, enduido acrílico y pintura látex a dos manos	138,00	m <sup>2</sup>	55.000	7.590.000
33	Pintura esmalte sintético para aberturas	16,30	m <sup>2</sup>	35.000	570.500
34	Pintura canaletas y bajada, antióxido y pintura final.	40,80	ml	45.000	1.836.000
	<b>Instalación eléctrica</b>				-
35	Montaje del tablero principal	1,00	un	1.500.000	1.500.000
36	Instalación Eléctrica ( Cablería de 2 mm y 4 mm para artefactos)	1,00	un	3.000.000	3.000.000
37	Artefactos eléctricos ( 4 Elementos Fluorescentes led de 40 whtas) exterior ( 2 Elementos Fluorescentes led de 40 whtas)	1,00	un	1.800.000	1.800.000
38	Provisión e Instalación de ventilador de techo con llaves y cables	3,00	un	700.000	2.100.000
39	Toma schuko para aire acondicionado (incluye cableado)	1,00	un	180.000	180.000
	<b>Instalación Sanitaria</b>				-
40	Agua corriente- desagüe cloacal- cámara de inspección	1,00	gl	2.000.000	2.000.000
41	Cámara séptica tipo 1,50x1,20x1,00 libre	1,00	gl	3.800.000	3.800.000
42	Pozo absorbente tipo de 2,00 x 3,00 x 3,00	1,00	gl	4.227.450	4.227.450
43	Mesada de H°A° revestido con azulejo incluye bacha inoxidable rectangular doble ( Sifón, sopapa metálica y canilla pressmatic)	1,00	un	3.350.000	3.350.000
44	Lavatorio con bacha inoxidable cuadrada ( Sifón, sopapa metálica y canilla pressmatic)	1,00	un	1.400.000	1.400.000
45	Azulejo	22,00	m <sup>2</sup>	110.000	2.420.000
	<b>Limpieza final</b>				-
46	Limpieza Final y retiro de desechos	1,00	gl	3.000.000	3.000.000
<b>Total</b>					<b>215.001.750</b>



CONSTRUCCIONES  
RUC: 4253453-4

*José Grande Romáez*



FRANCISCO MELLO ALFONZO  
Secretario Municipal-Itakyry



GUELA SORIA  
Intendente Municipal  
Itakyry



Terruño de Paraguaiyad

**MUNICIPALIDAD DE ITAKYRY**  
 Av., Cerro Cora esq. 12 de Junio-Itakyry  
 R.U.C. 80044947-9 Telef: 021-328301-0983-293792  
 E-mail: [municipalidad\\_itakyry@hotmail.com](mailto:municipalidad_itakyry@hotmail.com)



## INTENDENCIA

**LOTE 3- ESCUELA BÁSICA N°8069 ACOSTA ÑU, PARCIALIDAD CHIRIPA, COMUNIDAD INDIGENA YUKYRY**

N.º	RUBRO	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO (IVA Incluido)	TOTAL
	<b>Trabajo Preliminares</b>				
1	Cartel de obra de estructura metálica (1,00 x 2,00) m	2,00	m <sup>2</sup>	750.000	1.500.000
2	Limpieza y preparación del terreno	129,90	m <sup>2</sup>	8.500	1.104.150
3	Replanteo y marcación	93,75	m <sup>2</sup>	9.000	843.750
4	Excavación manual	8,32	m <sup>3</sup>	150.000	1.248.000
	<b>Estructura de Hormigón Armado</b>				
5	Zapata de H° A°	2,91	m <sup>3</sup>	2.200.000	6.402.000
6	Columna de H° A°	2,05	m <sup>3</sup>	2.200.000	4.510.000
7	Encadenado inferior e superior de H° A°	4,45	m <sup>3</sup>	2.200.000	9.790.000
	<b>Mampostería de nivelación de 30 cm</b>				
8	Mampostería de nivelación	18,00	m <sup>2</sup>	150.000	2.700.000
	<b>Relleno y Compactación</b>				
9	Relleno y compactación de tierra colorada	28,13	m <sup>3</sup>	130.000	3.656.900
	<b>Aislación Asfáltica De Muros</b>				
10	Aislación horizontal asfáltica	47,40	ml	50.000	2.370.000
	<b>Mampostería de elevación de 15 cm</b>				
11	Mampostería de elevación 15 cm de ladrillo visto s	167,00	m <sup>2</sup>	165.000	27.555.000
	<b>Revoque</b>				
12	Revoque exterior e interior	340,00	m <sup>2</sup>	57.000	19.380.000
	<b>Techo</b>				
13	Cabreada metálica	40,00	ml	210.000	8.400.000
14	Techo de Chapa N° 27 sobre estructura metálica e isolant de 5mm.	120,00	m <sup>2</sup>	210.000	25.200.000
15	Cumbrera	11,90	ml	120.000	1.428.000
16	Babetas de terminacion con chapa galvanizada N° 24	20,00	ml	135.000	2.700.000
	<b>Desagüe pluvial</b>				
17	Canaletas metálica chapa 27	23,80	ml	90.000	2.142.000
18	Canaleta bajada metálica chapa 27	17,00	ml	90.000	1.530.000
	<b>Piso</b>				
19	Contrapiso de H°	87,00	m <sup>2</sup>	60.000	5.220.000
20	Carpeta de nivelación	87,00	m <sup>2</sup>	40.000	3.480.000
21	Cerámica rectificada(pi 4) de alto trafico	87,00	m <sup>2</sup>	110.000	9.570.000
22	Zócalo cerámico PI 4	63,00	ml	35.000	2.205.000
23	Guarda Obra (80cm) de cemento alisado c/oxido, sobre contrapiso de cascotes (c=10) y cordón de ladrillo común de 1ra., y catonera revocada	33,00	m <sup>2</sup>	135.000	4.455.000
24	Rampa de hormigón	1,00	un	850.000	850.000
	<b>Aberturas</b>				
25	Puerta placa revestida de formica (0,80 x 2,10) mts con contramarcos y marco de ybyrapyta y cerradura	2,00	un	2.200.000	4.400.000
26	Puerta tablero 0,80x2,10 mts con contramarcos y marco de ybyrapyta y cerradura	1,00	un	2.650.000	2.650.000

  
**CONSTRUCCIONES Y**  
 RUC: 42534534

  
**SECRETARIA**

**FRANCISCO MELLO ALFONZO**  
 Secretario Municipal-Itakyry

  
**INTENDENCIA**  
**IGUEL A. SORIA**  
 Intendente Municipal  
 Itakyry



Terruño de Paraguayidad

**MUNICIPALIDAD DE ITAKYRY**  
 Av., Cerro Cora esq. 12 de Junio-Itakyry  
 R.U.C. 80044947-9 Telef: 021-328301-0983-293792  
 E-mail: [municipalidad\\_itakyry@hotmail.com](mailto:municipalidad_itakyry@hotmail.com)



# INTENDENCIA

27	Puerta tablero 1,20x2,10 mts (2 hojas) con contramarcos y marco de ybyrapyta y cerradura	1,00	un	2.850.000	2.850.000
28	Marco de ybyrapyta 1,50x1,20 mts con mesada de H°A°	1,00	un	850.000	850.000
29	Ventana de vidrio templado de 8 mm	10,80	m²	820.000	8.856.000
30	Reja metálica pintada	10,80	m²	360.000	3.888.000
	<b>Pintura</b>				
31	Pintura de ladrillos vistos con Antínoo incoloro	107,00	m²	42.000	4.494.000
32	Pintura interior con sellador, enduido acrílico y pintura látex a dos manos	138,00	m2	55.000	7.590.000
33	Pintura esmalte sintético para aberturas	16,30	m²	35.000	570.500
34	Pintura canaletas y bajada, antióxido y pintura final.	40,80	ml	45.000	1.836.000
	<b>Instalación eléctrica</b>				
35	Montaje del tablero principal	1,00	un	1.500.000	1.500.000
36	Instalación Eléctrica (Cablería de 2 mm y 4 mm para artefactos)	1,00	un	3.000.000	3.000.000
37	Artefactos eléctricos (4 Elementos Fluorescentes led de 40 whtas) exterior (2 Elementos Fluorescentes led de 40 whtas)	1,00	un	1.800.000	1.800.000
38	Provisión e Instalación de ventilador de techo con llaves y cables	3,00	un	700.000	2.100.000
39	Toma schuko para aire acondicionado (incluye cableado)	1,00	un	180.000	180.000
	<b>Instalación Sanitaria</b>				
40	Agua corriente- desagüe cloacal- cámara de inspección	1,00	gl	2.000.000	2.000.000
41	Cámara séptica tipo 1,50x1,20x1,00 libre	1,00	gl	3.800.000	3.800.000
42	Pozo absorbente tipo de 2,00 x 3,00 x 3,00	1,00	gl	4.227.450	4.227.450
43	Mesada de H°A° revestido con azulejo incluye bacha inoxidable rectangular doble (Sifón, sopapa metálica y canilla pressmatic)	1,00	un	3.350.000	3.350.000
44	Lavatorio con bacha inoxidable cuadrada (Sifón, sopapa metálica y canilla pressmatic)	1,00	un	1.400.000	1.400.000
45	Azulejo	22,00	m2	110.000	2.420.000
	<b>Limpieza final</b>				
46	Limpieza Final y retiro de desechos	1,00	gl	3.000.000	3.000.000
<b>Total</b>					<b>215.001.750</b>

Lote 1	215.001.750
Lote 2	215.001.750
Lote 3	215.001.750
<b>Total</b>	<b>645.005.250</b>

El monto total del presente contrato asciende a la suma de guaraníes seiscientos cuarenta y cinco millones, cinco mil doscientos cincuenta.-

CONSTRUCCIONES Y CONSTRUCCIONES  
 RUC: 42534534

FRANCISCO MELLO ALFONZO  
 Secretario Municipal-Itakyry

GUELA SORIA  
 Intendente Municipal  
 Itakyry



Terruño de Paraguayidad

**MUNICIPALIDAD DE ITAKYRY**  
Av., Cerro Cora esq. 12 de Junio-Itakyry  
R.U.C. 80044947-9 Telef: 021-328301-0983-293792  
E-mail: [municipalidad\\_itakyry@hotmail.com](mailto:municipalidad_itakyry@hotmail.com)



## INTENDENCIA

El Proveedor se compromete a proveer los Bienes a la Contratante y a subsanar los defectos de éstos de conformidad a las disposiciones del Contrato.

La Contratante se compromete a pagar al Proveedor como contrapartida del suministro de los bienes y/o servicios y la subsanación de sus defectos, el Precio del Contrato o las sumas que resulten pagaderas de conformidad con lo dispuesto en estas bases y condiciones.

El Banco y Número de Cuenta, del Contratista/Proveedor, en el que se realizará el pago, vía acreditación en cuenta Bancaria es: NO APLICA.

### Vigencia del Contrato

La vigencia del presente contrato será: El plazo de vigencia del presente Contrato será desde la suscripción hasta el cumplimiento total de las obligaciones con el otorgamiento de la recepción definitiva de las obras.

### Plazo, lugar y condiciones de la obra

Los servicios deberán ser prestados dentro de los plazos establecidos en el Plan de Prestación de las bases de la convocatoria.

Las obras serán llevadas a cabo en: Escuela Básica 6283 San José, Escuela Básica N° 8171, Apolonio Díaz Alfonzo, Etnia Ava Guaraní, Comunidad Indígena Mariscal López, Escuela Básica N°8069 Acosta Ñu, Parcialidad Chiripa, Comunidad Indígena Yukyry

Las condiciones de la obra son los detallados en la oferta adjudicada conforme a la Resolución de Adjudicación y en las Condiciones Generales y Especiales del Contrato.

### Administración del Contrato

La administración de éste contrato estará a cargo de Perla Quiroga Mereles.

### Formas y términos para garantizar el Cumplimiento del Contrato

La garantía para el fiel cumplimiento del contrato se registrará por lo establecido en las Condiciones Contractuales, la cual se presentará a más tardar dentro de los 10 (días) calendarios siguientes a la firma del contrato.

### Multas

Las multas y otras penalidades que rigen en el presente contrato serán aplicadas conforme con lo establecido en el pliego de bases y condiciones. Superado el monto equivalente a la Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato, la contratante podrá aplicar el procedimiento de rescisión de contratos de conformidad al Artículo 97 del Decreto N° 9823/23 POR LA CUAL SE REGLAMENTA LA LEY N° 7021/2022 "DE SUMINISTRO Y CONTRATACIONES PÚBLICAS", caso contrario deberá seguir aplicando el monto de las multas que correspondan.

  
CONSTRUCION Y  
CONSTRUCCIONES  
RUC: 42534534

  
SECRETARIA  
FRANCISCO MELLO ALFONZO  
Secretario Municipal-Itakyry

  
INTENDENCIA  
GUEL A. SORIA  
Intendente Municipal  
Itakyry



Terruño de Paraguayidad

**MUNICIPALIDAD DE ITAKYRY**  
Av., Cerro Cora esq. 12 de Junio-Itakyry  
R.U.C. 80044947-9 Telef: 021-328301-0983-293792  
E-mail: [municipalidad\\_itakyry@hotmail.com](mailto:municipalidad_itakyry@hotmail.com)



## INTENDENCIA

La rescisión del contrato o la aplicación de multas por encima del porcentaje de la Garantía de Cumplimiento del Contrato deberán comunicarse a la DNCP a los fines previstos en el artículo 144 de la Ley N° 7021/22.

### Causales y procedimientos para suspender, terminar o rescindir

Las causales y el procedimiento para suspender temporalmente, dar por terminado en forma anticipada o rescindir el contrato, son las establecidas en la Ley N° 7021/22, y en las Condiciones Contractuales de este pliego de bases y condiciones.

### Solución de Controversias

Cualquier diferencia que surja durante la ejecución de los contratos se dirimirá conforme las reglas establecidas en la legislación aplicable y en las Condiciones Contractuales.

### Anulación de la adjudicación

Si la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas resolviera anular la adjudicación de la Contratación debido a la procedencia de una protesta o investigación instaurada en contra del procedimiento, y si dicha nulidad afectara al contrato ya suscrito entre LAS PARTES, el Contrato o la parte del mismo que sea afectada por la nulidad, quedará automáticamente sin efecto de pleno derecho, a partir de la comunicación oficial realizada por la DNCP, debiendo asumir LAS PARTES las responsabilidades y obligaciones derivadas de lo ejecutado del contrato.

### Idioma del contrato

El contrato, así como toda la correspondencia y documentos relativos al contrato, deberán ser escritos en idioma castellano. Los documentos de sustento y material impreso que formen parte del contrato, pueden estar redactados en otro idioma siempre que estén acompañados de una traducción realizada por traductor matriculado en la República del Paraguay, en sus partes pertinentes al idioma castellano y, en tal caso, dicha traducción prevalecerá para efectos de interpretación del contrato.

El proveedor correrá con todos los costos relativos a las traducciones, así como todos los riesgos derivados de la exactitud de dicha traducción.

En el mismo plazo indicado en el párrafo anterior, se deberá remitir a la convocante la actualización de la mencionada declaración jurada, una vez finalizada la ejecución del presente contrato.

  
CONSTRUCTORA S.A. Y  
CONSTRUCCIONES  
RUC: 4253453-4



FRANCISCO MELLO ALFONZO  
Secretario Municipal-Itakyry



GUELA. SORIA  
Intendente Municipal  
Itakyry



Terruño de Paraguayidad

**MUNICIPALIDAD DE ITAKYRY**  
Av., Cerro Cora esq. 12 de Junio-Itakyry  
R.U.C. 80044947-9 Telef: 021-328301-0983-293792  
E-mail: [municipalidad\\_itakyry@hotmail.com](mailto:municipalidad_itakyry@hotmail.com)



# INTENDENCIA

## Suscripción

EN TESTIMONIO de conformidad se suscriben 2 (dos) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto en la Ciudad de Itakyry, República del Paraguay al día 02 mes diciembre y año 2024.

Firmado por y en nombre de la Contratante:



*Francisco Mello Alfonso*  
**SR. FRANCISCO MELLO ALFONZO**  
Secretario General



*Miguel Angel Soria Rivas*  
**SR. MIGUEL ANGEL SORIA RIVAS**  
Intendente Municipal

Firmado por y en nombre del Contratista



*Fani Graciela Dominguez*  
**FANI GRACIELA DOMINGUEZ**  
Propietario de  
**JFERRETERIA Y CONSTRUCCIONES**