



# MUNICIPALIDAD DE ITAKYRY

ITAKYRY  
Territorio de Paraguavidad



Av. cerro Corá esq. 12 de Junio - Itakyry  
R. U. C N° 80044947-9 Telef:021-3286301/3286315  
E-mail: municipalidad\_itakyry@hotmail.com

## INTENDENCIA

### CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

CONTRATACION POR EXCEPCION N° 04/2025 " URGENCIA IMPOSTERGABLE PARA  
CONSTRUCCION DE ALCANTARILLADO CELULAR EN COMUNIDADES INDIGENAS DEL DISTRITO  
DE ITAKYRY. ID 477572

ANEXO B-02-08

LOTE 1" Construcción de alcantarillado celular de H°A° DE 1,50X2,00 MTS EN CARRERIA 1		CONSTRUCTORA KM			
Item	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total
1	Replanteo y Marcacion	Un	1	7.800.000	7.800.000
2	Excavación para tubos y cabecezas	m3	320,00	150.000	48.000.000
3	Piedra replicadas (p/base de hormigón)	m3	12,00	156.000	1.872.000
4	Base para tubos y cabecezas H9A9 espesor 0.10 varilla de 8mm malla	m3	8	2380000	19040000
5	Prevision y colocación de tubos H9 A9 CELULAR de 1,50X2,00XX0,15m.	un	8	7.100.000	56.800.000
6	Muro de H9 A9 para cabezera CICLO 2X3X0,25m	m3	6,00	1.680.000	10.080.000
7	Encadenado superior de H9 A9 0,20X0,40m.	ml	25,00	270.000	6.750.000



*[Handwritten signature]*  
Doris  
Coordinadora de U.O.C

8	Relleno y compactacion de tierra	m3	1200	110000	132000000
9	Canalización y borde del camino	ml	400	55.000	22.000.000
10	Cartel de Obra 1.00x2.00 mts	un	1	2.050.000	2.050.000
<b>Monto Total</b>					<b>306.392.000</b>

**ANEXO B-02-08**

CONSTRUCTORA KM					
Ítem	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total
1	Replanteo y Marcacion	Un	1	7.800.000	7.800.000
2	Excavación para tubos y cabeceras	m3	350,00	150.000	52.500.000
3	Piedra repicadas (p/base de	m3	18,00	156.000	2.808.000
4	Base para tubos y cabeceras H <sup>9</sup> A <sup>9</sup> espesor 0.10 varilla de 8mm malla	m3	9,00	2.380.000	21.420.000
5	Prevision y colocación de tubos H <sup>9</sup> A <sup>9</sup> CELULAR de 1,50x2,00xx0,15m.	un	16,00	7.100.000	113.600.000
6	Muro de H <sup>9</sup> A <sup>9</sup> para cabecera CICLO 2x3x0,25m	m3	8,00	1.680.000	13.440.000
7	Encadenado superior de H <sup>9</sup> A <sup>9</sup> 0,20x0,40m.	ml	48,00	220.000	10.560.000



Contraloría General de la U.O.C.

8	Relleno y compactacion de tierra	m <sup>3</sup>	2.200,00	90.000	198.000.000
9	Canalización y borde del camino	ml	330,00	65.000	21.450.000
10	Cartel de Obra 1.00x2.00 mts	un	1,00	2.050.000	2.050.000
<b>Monto Total</b>					<b>443.628.000</b>

  
 LIC. MARCELO FABIAN DENIS ALFONSO  
 Responsable de UOC