



Terruño de Paraguayidad

MUNICIPALIDAD DE ITAKYRY
Av., Cerro Cora esq. 12 de Junio-Itakyry
R.U.C. 80044947-9 Telef: 021-328301-0983-293792
E-mail: municipalidad_itakyry@hotmail.com



INTENDENCIA

Unidad Operativa de Contratación - UOC

Itakyry, 17 de octubre de 2025

Señor

JAIME ALOISIO BEUREN

Propietario de CONSTRUCTORA KM

Presente

La Unidad Operativa de Contratación (UOC) de la Municipalidad de Itakyry se dirige a usted, en el marco del proceso de la CONTRATACION POR VIA DE LA EXCEPCION N°04/202 QUE TIENE POR OBJETO "CONSTRUCCION DE ACANTARILLADO CELULAR EN COMUNIDADES INDIGENAS DEL DISTRITO DE ITAKYRY, que se encuentra desarrollando la Institución Municipal, a fin de solicitar a la Firma Constructora de su propiedad una cotización de precios, tendiente a la conformación de precios referenciales, en base a la planilla consignada a continuación.

LOTE I - Construcción de alcantarillado celular de H°A° 1,50x2.00 MTS. EN CARRERIA'I

N°	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO
1	Replanteo y Marcación	Un	1	
2	Excavación para tubos y cabeceras	M3	320	
3	Piedra repicadas (p/base de hormigón)	M3	12	
4	Base para tubos y cabeceras H°A° espesor 0.10 varilla de 8mm malla 0.20x0.20 cm	M3	8	
5	Previsión y colocación de tubos H° A° CELULAR de 1,50x2,00x0,15m.	Un	8	
6	Muro de H° A° para cabecera CICLO 2x3x0,25m	M3	6	
7	Encadenado superior de H° A° 0,20x0,40m.	MI	25	
8	Relleno y compactación de tierra	M3	1200	
9	Canalización y borde del camino	MI	400	
10	Cartel de Obra 1.00x2.00 mts	Un	1	



Terruño de Paraguayidad

MUNICIPALIDAD DE ITAKYRY
Av., Cerro Cora esq. 12 de Junio-Itakyry
R.U.C. 80044947-9 Telef: 021-328301-0983-293792
E-mail: municipalidad_itakyry@hotmail.com



INTENDENCIA

Unidad Operativa de Contratación - UOC

LOTE II "Construcción de Alcantarillado Celular Kaaguy Roky

N°	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO
1	Replanteo y Marcación	Un	1	
2	Excavación para tubos y cabeceras	M3	350	
3	Piedra repicadas (p/base de hormigón)	M3	18	
4	Base para tubos y cabeceras HºAº espesor 0.10 varilla de 8mm malla 0.20x0.20 cm	M3	9	
5	Previsión y colocación de tubos Hº Aº CELULAR de 1,50x2,00xx0,15m.	Un	16	
6	Muro de Hº Aº para cabecera CICLO 2x3x0,25m	M3	8	
7	Encadenado superior de Hº Aº 0,20x0,40m.	MI	48	
8	Relleno y compactación de tierra	M3	2200	
9	Canalización y borde del camino	MI	330	
10	Cartel de Obra 1.00x2.00 mts.	Un	1	

Atentamente.

Jaime Dobio Roca
CONSTRUCTORA KM
RUC: 5696057-3

Roca 17-10-25



LIC. MARCELO FABIAN DENIS ALFONSO
Responsable de UOC

Señor
MARCELO FABIAN DENIS ALFONSO
Responsable de UOC
Municipalidad de Itakyry

Tengo el agrado de dirigirme a usted, en respuesta a la Nota de fecha 17 de octubre 2025, cursada a mi empresa a fin de elevar una propuesta de precios para la CONSTRUCCION DE ALCANTARILLADO CELULAR DE HºAº DE 1,50 X 2.00 MTS. EN COMUNIDADES INDIGENAS DEL DISTRITO DE ITAKYRY, proyectados por vuestra Municipalidad, en base al siguiente detalle:

LOTE I - Construcción de Alcantarillado Celular Carreria 1

Nº	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO
1	Replanteo y Marcacion	Un	1	8.500.000
2	Excavación para tubos y cabeceras	M3	320	165.018
3	Piedra repicadas (p/base de hormigón)	M3	12	152.505
4	Base para tubos y cabeceras HºAº espesor 0.10 varilla de 8mm malla 0.20x0.20 cm	m3	8	2.260.740
5	Prevision y colocación de tubos Hº Aº CELULAR de 1,50x2,00xx0,15m.	Un	8	6.820.620
6	Muro de Hº Aº para cabecera CICLO 2x3x0,25m	M3	6	1.790.000
7	Encadenado superior de Hº Aº 0,20x0,40m.	MI	25	292.025
8	Relleno y compatacion de tierra	M3	1200	155.350
9	Canalizacion y borde del camino	MI	400	45.425
10	Cartel de Obra 1.00x2.00 mts	un	1	2.115.000

**LOTE II “Construcción de Alcantarillado Celular Kaaguy Roky Santo tomas
Comunidad Indigena ”**

Nº	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO
1	Replanteo y Marcacion	Un	1	8.500.000
2	Excavación para tubos y cabeceras	M3	350	165.018
3	Piedra repicadas (p/base de hormigón)	M3	18	152.505
4	Base para tubos y cabeceras HºAº espesor 0.10 varilla de 8mm malla 0.20x0.20 cm	m3	9	2.260.740
5	Prevision y colocación de tubos Hº Aº CELULAR de 1,50x2,00xx0,15m.	Un	16	6.820.620
6	Muro de Hº Aº para cabecera CICLO 2x3x0,25m	M3	8	1.790.000



7	Encadenado superior de H° A° 0,20x0,40m.	MI	48	282.027
8	Relleno y compactacion de tierra	M3	2200	99.000
9	Canalizacion y borde del camino	MI	330	65.424
10	Cartel de Obra 1.00x2.00 mts	un	1	2.115.000

Atentamente.


JAIME ALOISIO BEUREN
CONSTRUCTORA KM
CONSTRUCTORA KM
RUC: 5696057-3