



Terruño de Paraguayidad

MUNICIPALIDAD DE ITAKYRY

Av., Cerro Cora esq. 12 de Junio-Itakyry
R.U.C. 80044947-9 Telef: 021-328301-0983-293792
E-mail: municipalidad_itakyry@hotmail.com



INTENDENCIA

Unidad Operativa de Contratación - UOC

Itakyry, 17 de octubre de 2025

Señor

FIDENCIO ANTONIO KARAJALLO

Propietario de RK EMPRENDIMIENTOS

Presente

La Unidad Operativa de Contratación (UOC) de la Municipalidad de Itakyry se dirige a usted, en el marco del proceso de la CONTRATACION POR VIA DE LA EXCEPCION N°04/2025 QUE TIENE POR OBJETO "CONSTRUCCION DE ACANTARILLADO CELULAR EN COMUNIDADES INDIGENAS DEL DISTRITO DE ITAKYRY, que se encuentra desarrollando la Institución Municipal, a fin de solicitar a la Firma Constructora de su propiedad una cotización de precios, tendiente a la conformación de precios referenciales, en base a la planilla consignada a continuación.

LOTE I - Construcción de alcantarillado celular de H°A° 1,50X2.00 MTS. EN CARRERIA'1

N°	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO
1	Replanteo y Marcación	Un	1	
2	Excavación para tubos y cabeceras	M3	320	
3	Piedra repicadas (p/base de hormigón)	M3	12	
4	Base para tubos y cabeceras H°A° espesor 0.10 varilla de 8mm malla 0.20x0.20 cm	M3	8	
5	Previsión y colocación de tubos H° A° CELULAR de 1,50x2,00xx0,15m.	Un	8	
6	Muro de H° A° para cabecera CICLO 2x3x0,25m	M3	6	
7	Encadenado superior de H° A° 0,20x0,40m.	MI	25	
8	Relleno y compactación de tierra	M3	1200	
9	Canalización y borde del camino	MI	400	
10	Cartel de Obra 1.00x2.00 mts	Un	1	



Terruño de Paraguayidad

MUNICIPALIDAD DE ITAKYRY

Av., Cerro Cora esq. 12 de Junio-Itakyry
R.U.C. 80044947-9 Telef: 021-328301-0983-293792
E-mail: municipalidad_itakyry@hotmail.com



INTENDENCIA

Unidad Operativa de Contratación - UOC

LOTE II "Construcción de Alcantarillado Celular Kaaguy Roky

N°	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO
1	Replanteo y Marcación	Un	1	
2	Excavación para tubos y cabeceras	M3	350	
3	Piedra repicadas (p/base de hormigón)	M3	18	
4	Base para tubos y cabeceras HºAº espesor 0.10 varilla de 8mm malla 0.20x0.20 cm	M3	9	
5	Previsión y colocación de tubos Hº Aº CELULAR de 1,50x2,00xx0,15m.	Un	16	
6	Muro de Hº Aº para cabecera CICLO 2x3x0,25m	M3	8	
7	Encadenado superior de Hº Aº 0,20x0,40m.	MI	48	
8	Relleno y compactación de tierra	M3	2200	
9	Canalización y borde del camino	MI	330	
10	Cartel de Obra 1.00x2.00 mts.	Un	1	

Atentamente.

Federico Antonio Kargello
17-10-2025
Recibido



LIC. MARCELO FABIAN DENIS ALFONSO
Responsable de UOC

RK EMPRENDIMIENTOS

Avda. Mcal. Francisco Solano Lopez c/ Gondra – Itakyry

ALTO PARANÁ – PARAGUAY

R.U.C. N° 2474361-5 Teléf.:0983531703

Itakyry, 17 de Octubre de 2025

Señor

MARCELO FABIAN DENIS ALFONSO

Responsable de UOC

Municipalidad de Itakyry

Tengo el agrado de dirigirme a usted, en respuesta a la Nota de fecha 17 de octubre del 2025. Para presentar presupuesto de los ítems que se detalla a continuación:

LOTE I - Construcción de Alcantarillado Celular Carrera i

N°	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO
1	Replanteo y Marcación	Un	1	8.426.993
2	Excavación para tubos y cabeceras	M3	320	160.000
3	Piedra repicadas (p/base de hormigón)	M3	12	158.000
4	Base para tubos y cabeceras H°A° espesor 0.10 varilla de 8mm malla 0.20x0.20 cm	m3	8	1.990.000
5	Prevision y colocación de tubos H° A° CELULAR de 1,50x2,00xx0,15m.	Un	8	7.100.000
6	Muro de H° A° para cabecera CICLO 2x3x0,25m	M3	6	1.760.840
7	Encadenado superior de H° A° 0,20x0,40m.	MI	25	320.000
8	Relleno y compatacion de tierra	M3	1200	120.000
9	Canalizacion y borde del camino	MI	400	50.000
10	Cartel de Obra 1.00x2.00 mts	un	1	1.935.100

RK EMPRENDIMIENTOS

Avda. Mcal. Francisco Solano Lopez c/ Gondra – Itakyry

ALTO PARANÁ – PARAGUAY

R.U.C. N° 2474361-5 Teléf.:0983531703

LOTE II “Construcción de Alcantarillado Celular Kaaguy Roky Santo tomas Comunidad Indígena ”

N°	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO
1	Replanteo y Marcacion	Un	1	8.426.993
2	Excavación para tubos y cabeceras	M3	350	160.000
3	Piedra repicadas (p/base de hormigón)	M3	18	158.000
4	Base para tubos y cabeceras H°A° espesor 0.10 varilla de 8mm malla 0.20x0.20 cm	m3	9	1.990.000
5	Prevision y colocación de tubos H° A° CELULAR de 1,50x2,00xx0,15m.	Un	16	7.100.000
6	Muro de H° A° para cabecera CICLO 2x3x0,25m	M3	8	1.760.840
7	Encadenado superior de H° A° 0,20x0,40m.	MI	48	180.000
8	Relleno y compatacion de tierra	M3	2200	116.350
9	Canalizacion y borde del camino	MI	330	60.000
10	Cartel de Obra 1.00x2.00 mts	un	1	1.935.100

Aguardando una recepción favorable, me pongo a disposición para cualquier requerimiento sobre las cotizaciones aquí presentadas.

Atentamente.


RK EMPRENDIMIENTOS
RUC:2474361-5 - TEL:0983-531703
Av. Mcal. F. S. López c/ Gondra-Itakyry

FIDENCIO ANTONIO KARAJALLO
RK EMPRENDIMIENTOS
PROPIETARIO