


OBRA: Construcción de pavimento tipo empedrado y canal a cielo abierto
UBICACIÓN: Barrio María Auxiliadora - Altos

PLANILLA DE CÓMPUTO MÉTRICO Y PRESUPUESTO

Nº	Rubro	Unidad	Cantidad	P. Unitario	P. Total
1	Provisión y colocación cartel de obra (1,50m x 1,20m)	un	1,00		-
Empedrado					
2	Marcación y replanteo	m2	1.200,00		
3	Perfilado para caja de empedrado	m3	180,00		
4	Pavimento tipo empedrado c/ compactación mecánica, colchón de arena y relleno de espacios entre piedras, con arena lavada y piedra triturada 6ta.	m2	1.200,00		
5	Cordón cuneta de hormigón elaborado in situ. (ancho 0,50m)	ml	200,00		
6	Relleno y compactación posterior al cordón	m3	25,00		
Canal a cielo abierto					
7	Excavación manual p/ canal a cielo abierto	m3	360,00		
8	Muro de PBC (piedra bruta colocada) para canal a cielo abierto, de 0,40m de ancho	m3	208,00		
9	Hormigón masa de 10cm de espesor	m2	200,00		
10	Puntillón de HºAº doble parrilla, espesor de 0,15m (p/ acceso vehicular)	m3	10,00		
11	Limpieza periódica y final	gl	1,00		
TOTAL GUARANIES					

SON GUARANIES:


 Ing. Ricardo Lopez Sanz
 Reg. Prof. N° 3.534