



MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA DE FE

Dpto. Misiones - República del Paraguay
Gral. Caballero e/ Pbro. Molas N° 491 Tel.: 0781 – 283214
Correo: muni.santamaria@hotmail.com

Santa María de Fe, 22 de Setiembre de 2025.

Señor/es:

POTENCIALES OFERENTES

Potenciales oferentes

Ref.: "CONSTRUCCIÓN DE COCINA COMEDOR TIPOLOGIA MEC
ESC. BAS. N° 7509 – FONAE".

La MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA DE FE, MISIONES, a través de su UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES (UOC), en el marco del Llamado por Vía de la Excepción, tiene el agrado de **invitarle** cordialmente a participar en la presentación de ofertas para la "CONSTRUCCIÓN DE COCINA COMEDOR TIPOLOGIA MEC ESC. BAS. N° 7509 – FONAE".

INFORMACIONES ADICIONALES SOBRE EL PROCEDIMIENTO SERÁ PUBLICADA EN EL SICP.

Aprovechando la ocasión para **solicitarle presupuesto** de los ítems requeridos para la estimación de precios referenciales y así dar cumplimiento a lo que establece la Resolución DNCP N° 454/2024, en base a la planilla anexada más abajo.

Su respuesta puede ser presentada en forma física por la mesa de entrada de la municipalidad de Santa María, como así también recepcionada vía correo electrónico en la siguiente dirección;
uocsantamariadefe@hotmail.com, hasta el 24/09/2025.

Sin otro particular y esperando su respuesta y participación en la licitación me despido de UD.



C.P Daisy Ríos

Encargada del Dpto. de la UOC

HUGO
CONSTRUCCIONES
Recibido por: RUC: 4504546-1
Santa María Misiones



MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA DE FE

Dpto. Misiones - República del Paraguay
Gral. Caballero e/ Pbro. Molas N° 491 Tel.: 0781 – 283214
Correo: muni.santamaria@hotmail.com

ANEXO-PLANILLA DE COMPUTO METRICO Y PRESUPUESTO.

Construccion de cocina comedor tipologia MEC Esc. Bas. N° 7509 - FONAE						
Ítem	Código Catálogo	Descripción	Atributos	Cantidad		Total
1		Preparación del terreno	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: UNIDAD	93,74		-
2		Replanteo y marcación	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: UNIDAD	93,74		-
3		Cartel de obras	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1,00		-
4		Excavación y carga de cimiento de PBC.	unidad de medida: Metros cúbicos presentación: UNIDAD	13,00		-
5		Zapata y pilares de H°A°	unidad de medida: Metros cúbicos presentación: UNIDAD	2,26		-
6		Vigas de galería de H°A°	unidad de medida: Metros cúbicos presentación: UNIDAD	0,42		-
7		Viga cumbrera de H°A°	unidad de medida: Metros cúbicos presentación: UNIDAD	1,04		-
8		Encadenado de H° A° inferior	unidad de medida: Metros cúbicos presentación: UNIDAD	2,68		-
9		Encadenado de H° A° superior	unidad de medida: Metros cúbicos presentación: UNIDAD	2,02		-
10		Pilares de 0.35 x 0.35 cm visto para corredor	unidad de medida: Metro lineal presentación: UNIDAD	10,40		-
11		Relleno y apisonado de interiores	unidad de medida: Metros cúbicos presentación: UNIDAD	17,63		-
12		Aislación asfáltica	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: UNIDAD	46,10		-
13		Muro de nivelación de 0,30m de ladrillo común	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: UNIDAD	16,04		-
14		Muro de elevación de 0,15m vista 1 cara con ladrillo prensado	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: UNIDAD	84,14		-
15		Muro de elevación de 0,15m con ladrillo a revocar	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: UNIDAD	69,46		-
16		Envarillado de pared sobre y bajo aberturas 2 de 8mm por hiladas (2 hiladas)	unidad de medida: Metro lineal presentación: UNIDAD	42,00		-
17		Techo de tejas con tejuelon prensados a maquinas	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: UNIDAD	120,00		-
18		Revoque a 1 capa de pared interior / exterior	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: UNIDAD	139,00		-
19		Revoque de viga cumbrera, galeria y encadenado de H° A°	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: UNIDAD	50,29		-
20		Revoque de pilares de H° A°	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: UNIDAD	5,38		-
21		Alfeizar de aberturas(1:3) cemento - arena	unidad de medida: Metro lineal presentación: UNIDAD	40,60		-
22		Contrapiso de hormigón de cascotes esp. 10cm	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: UNIDAD	89,74		-
23		Carpeta alisada para asiento de piso ceramico	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: UNIDAD	89,74		-
24		Piso de cerámico esmaltado PEI 5 Antideslizante	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: UNIDAD	89,74		-
25		Zócalo	unidad de medida: Metro lineal presentación: UNIDAD	55,90		-
26		Piso cubre obra de H° A° con parilla de varilla del 6mm y junta de dilatacion.	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: UNIDAD	34,00		-
27		Revestimiento de azulejos	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: UNIDAD	6,09		-
28		Instalación de agua corriente	unidad de medida: Unidad Medida Global presentación: UNIDAD	1,00		-
29		Desagüe Cloacal (Incluye cañerías, rejillas, registros, desengrasador, cámara séptica 1,15x1,90m y pozo absorbente 2x2,50m)	unidad de medida: Unidad Medida Global presentación: UNIDAD	1,00		-
30		Puerta de metálica de 2 hojas de 1,20 x 2.10m.	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1,00		-



MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA DE FE

Dpto. Misiones - República del Paraguay
Gral. Caballero e/ Pbro. Molas N° 491 Tel.: 0781 – 283214
Correo: muni.santamaria@hotmail.com

31	Puerta de metal con marco de 0,80 x 2.10m. (1 hoja)	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1,00	-
32	Puerta placa de madera con marco de 0,80 x 2.10m.	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	2,00	-
33	Carpintería Metálica Ventana tipo Balancín	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: UNIDAD	12,60	-
34	Vidrio doble 4mm	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: UNIDAD	12,60	-
35	Canaleta y caño de bajadas N° 26 - desarrollo 40 cms	unidad de medida: Metro lineal presentación: UNIDAD	36,60	-
36	Instalación eléctrica, según plano	unidad de medida: Unidad Medida Global presentación: UNIDAD	1,00	-
37	Artefactos eléctricos, según plano (incluye instalacion y montaje)	unidad de medida: Unidad Medida Global presentación: UNIDAD	1,00	-
38	Pintura de paredes al látex con sellador	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: UNIDAD	139,00	-
39	Pintura de pilares visto con anti moho incoloro	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: UNIDAD	12,42	-
40	Pintura de viga cumbrera, galería, encadenado y pilares al latex	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: UNIDAD	50,29	-
41	Pintura de aberturas de madera al barniz	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: UNIDAD	5,67	-
42	Pintura de aberturas metálica con pintura sintética	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: UNIDAD	19,20	-
43	Pintura de ladrillos vistos con antimoho incoloro	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: UNIDAD	84,14	-
44	Pintura de maderamen al barniz y tejuelas al latex color ceramico	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: UNIDAD	120,00	-
45	Construccion de pileta de cocina con grifería y me	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1,00	-
46	Construccion de Rampa peatonal	unidad de medida: Unidad Medida Global presentación: UNIDAD	1,00	-
47	Limpieza final de obra	unidad de medida: Unidad Medida Global presentación: UNIDAD	1,00	-
				-