

MUNICIPALIDAD DE LAMBARE					
 DEPARTAMENTO TECNICO "El Cerro Lambaré, pertenece a los Lambareños" Misión: "Ser un Municipio transparente y democrático; que respete los valores, las culturas y proteja el medio ambiente, que potencie el servicio solidario y la atención preferencial a la niñez, la juventud y la tercera edad"					
PROYECTO Construcción de muro de contención de Piedra Bruta Colocada con Estrcutura de H°A° Ubicación: Arroyo Leandro Sosa entre Guirnalda y Esmeralda - Barrio: San Rafael					
COMPUTO METRICO Y PRESUPUESTO					
Nº	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Sub - total
1	Cartel de identificacion de obra	unid	1,00	2.500.000	2.500.000
2	Marcacion y replanteo	m2	403,00	13.000	5.239.000
3	Demolicion y limpieza de escombros - muros caidos, vereda, pavimento, sub-muracion	m3	132,00	270.000	35.640.000
4	Excavación para la base estructura - en tosca dura	m3	84,00	250.000	21.000.000
5	Nivelacion y compactacion manual	m2	25,00	250.000	6.250.000
6	Estructura de H°A° (Zapatas, Vigas y Pilares)	m3	19,50	3.850.000	75.075.000
7	Base de Hormigon Ciclopeo Armado	m3	12,50	2.850.000	35.625.000
8	Muro de Piedra Bruta Colocada	m3	100,00	1.690.000	169.000.000
9	Relleno y Compactación	m3	150,00	150.000	22.500.000
10	Vereda de H°A°	m2	144,00	270.000	38.880.000
11	Construccion de cordon cuneta de H°A°	ml	30,00	330.000	9.900.000
12	Sub-muración muro existente con muro de gaviones	m3	72,00	1.700.000	122.400.000
13	Puente peatonal - reparacion y reubicacion	ml	16,00	2.187.500	35.000.000
14	Baranda metalica - puente peatonal	ml	49,00	948.000	46.452.000
15	Limpieza final	m2	200,00	40.000	8.000.000
Total General					633.461.000


Arq. José Ruiz
Dir. d-
M-



Esteban Rodríguez Alderete
Dpto. Técnico
