


**MUNICIPALIDAD DE SAN COSME Y DAMIAN**  
**ESCUELA BASICA N° 2.584 VIRGEN DEL ROSARIO**  
**ADECUACION DE COCINA COMEDOR, SALON MULTIUSO Y RAMPA PARA**  
**DISCAPACITADOS**



Ítem	RUBRO	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Precio total
<b>OBRAS PRELIMINARES</b>					
1	Vallado perimetral de obra	m2	50,00		
2	Cartel de obra (estructura metálica y chapa N° 24) 1,50 x 1,00 m con impresión adhesiva	Un.	1,00		
3	Placa de inauguración	Un.	1,00		
<b>DESMONTE Y DEMOLICION</b>					
4	Desmonte de artefactos eléctricos	gl	1,00		
5	Demolición de azulejos en sanitario	m2	52,80		
6	Demolición de Piso Cocina, baño y galería	m2	168,80		
7	Desmonte de accesorios sanitarios cisterna alta.	Un.	3,00		
<b>ESTRUCTURA</b>					
8	Zapatas de H°A° 0,6X0,60 Incluye Excavacion	m3	2,50		
9	Fuste de H°A° 0,40*0,40 h: 0,50 m Incluye Excavacion	m3	1,04		
10	Columna de H°A° 0.12x0.12 h:2,20 m	ml	24,20		
<b>ALBAÑILERIA</b>					
11	Mampostería de ladrillo común para revestimiento de columna de hormigon	ml	29,90		
12	Mampostería 0,15 de Ladrillo Comun h:2,20 m	ml	16,80		
13	Revoque de Mampostería	m2	81,44		
14	Guarda Obra exterior contrapiso + carpeta ancho 0,50 m	m2	53,20		
15	Rampa de H° acceso para discapacitados	m2	20,00		
16	Carpeta Alisada	m2	168,80		
<b>REVESTIMIENTO</b>					
17	Revestimiento con Azulejos en sanitario sector Baño	m2	52,80		
18	Revestimiento cerámico Mesadas y cocina	m2	19,60		
19	Piso cerámico antideslizante sector de cocina baño y galería	m2	168,80		
<b>TECHO</b>					
20	Reparación de techo de teja colonial Incluye Reposición y remoción de tejas rotas y cambio de tirantes laterales en mal estado	m2	428,00		
21	Reparación y mantenimiento de canaletas, caño de bajada y rejillas de desagüe pluvial. Incluye pintura al sintético.	ml	102,60		
<b>ABERTURAS</b>					
22	Provisión y colocación de puertas tablero de 0,80 x 2,10.- Con cerraduras. Incluye pintura al barniz.	Un.	7,00		
23	Provisión y Colocación de Puerta vaiven 1,00x2x00 m	Un.	1,00		
24	Reacondicionamiento de puertas de boxes de 0,60 x 2,10 en sanitarios- provisión de cerraduras. Incluye pintura al barniz.-	Un.	4,00		
25	Reacondicionamiento y mantenimiento de ventanas tipo balcón, reposición y fijación de vidrios dañados, limpieza de las mismas. Incluye Pintura al sintético.-	Un.	26,00		
26	Reacondicionamiento de Puertas de acceso a Comedor	un	6,00		
<b>PINTURA</b>					
27	Pintura de paredes interiores y exteriores revocadas al látex . Incluye pilares.-	m2	435,20		
28	Pintura de paredes interiores y exteriores revocadas al látex acrílico , hasta antepecho de ventanas, Incluye pilares.	m2	98,10		
29	Pintura de tejas al sintético color cerámica. Incluye limpieza con productos químicos.-	m2	378,38		
30	Pizarrones Reparación y repintado	Un.	1,00		
<b>INSTALACION SANITARIA</b>					
31	Reacondicionamiento de instalación de desagüe cloacal y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.-	gl	1,00		
32	Reacondicionamiento de instalación de agua corriente y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.- Incluye griferías nuevas y llaves de paso.	gl	1,00		

  
**Diego Barberan**  
**Ing. Civil**  
**Reg. Prof. N° 6512**



33	Provisión y colocación de cisterna alta a inodoros existentes con conexiones flexibles	Un.	3,00		
34	Provisión y colocación de tapas de inodoros existentes.-	Un.	3,00		
<b>INSTALACION ELECTRICA</b>					
35	Alimentación para foco de bajo consumo 85 W.-	Un.	24,00		
36	Alimentación para foco de bajo consumo 60 W en galería.-	Un.	6,00		
37	Alimentación de los circuitos de Aire	Un.	6,00		
<b>ARTEFACTOS ELECTRICOS</b>					
38	Artefactos lumínicos tipo campana acrílico con foco de bajo consumo de 85 W.-	Un.	24,00		
39	Base y foco de bajo consumo de 60 w para galería.-	Un.	5,00		
40	Base y foco de bajo consumo de 60 w para deposito.-	Un.	1,00		
41	Instalacion de Equipos de Aire 12.000 Btu	Un.	7,00		
<b>COCINA Y DEPOSITO</b>					
42	Mesada de H° para Cocina y Deposito	m2	7,60		
43	Pileta Para Cocina doble Bacha Inox	Un	1,00		
44	Campana metalica sobre cocina (Para extraccion)	gl	1,00		
<b>LIMPIEZA FINAL</b>					
45	Limpieza final, incluye retiro de escombros del lugar de obras.-	m2	356,40		
<b>TOTAL IVA INCLUIDO</b>					-

**SON GUARANIES:**

*Diego Barberán*  
**Diego Barberán**  
**Ing. Civil**  
**Reg. Prof. N° 6512**

