

MUNICIPALIDAD DE ITAKYRY



DEPARTAMENTO DE OBRAS

PLANILLA DE COMPUTO METRICO Y PRESUPUESTO

OBRA: Construcción de Pavimento tipo Empedrado - Camino a San Juan

DISTRITO: itakyry

N°	Descripción	Cantidad	Unidad	P. Unitario	Precio Total
<b>Trabajos Preliminares</b>					
1	Cartel de Obra:	2,00	m2		-
2	Replanteo: Levantamiento plani-altimétrico y Marcación	1.263,00	m2		-
3	Preparación de Suelo con Motoniveladora	1.263,00	m2		-
<b>Pavimento Tipo Empedrado con colchón de tierra colorada</b>					
4	Colchón: Tierra Colorada	252,60	m3		-
5	Piedra Bruta Basáltica (0,20 m <sup>3</sup> /m <sup>2</sup> ) con mano de obra	1.263,00	m2		-
6	Enripiado: Triturada Tipo VI: (0,02 tn/m <sup>2</sup> )	1.263,00	m2		-
<b>Cordón de Ho.</b>					
7	Cordón prefabricado de Ho. 10x 30 [cm] c/ protección lateral	464,00	ml		-
<b>Compactación</b>					
8	Compactación preliminar	1.263,00	m2		-
9	Compactación Final	1.263,00	m2		-
<b>Limpieza</b>					
10	Limpieza final de obra	1.263,00	m2		-
Total					-

Arq. Perla Quiroga M.  
Reg. MOPC N° 3.538