



MUNICIPALIDAD DE ITAKYRY



DEPARTAMENTO DE OBRAS

PLANILLA DE COMPUTO METRICO Y PRESUPUESTO

OBRA: Construcción de Pavimento tipo Empedrado - Rancho Alegre

DISTRITO: Alto Paraná

| Nº | Descripción | Cantidad | Unidad | P. Unitario | Precio Total |
|--|--|----------|--------|-------------|--------------|
| Trabajos Preliminares | | | | | |
| 1 | Cartel de Obra: | 2,00 | m2 | | - |
| 2 | Replanteo: Levantamiento plani-altimétrico y Marcación | 3.995,00 | m2 | | - |
| 3 | Preparación de Suelo con Motoniveladora | 1.893,43 | m2 | | - |
| Pavimento Tipo Empedrado con colchón de tierra colorada | | | | | |
| 4 | Colchón: Tierra Colorada | 378,69 | m3 | | - |
| 5 | Piedra Bruta Basáltica (0,20 m ³ /m ²) con mano de obra | 3.995,00 | m2 | | - |
| 6 | Enripiado: Triturada Tipo VI: (0,02 tn/m ²) | 3.995,00 | m2 | | - |
| Cordón de Ho. | | | | | |
| 7 | Cordón prefabricado de Ho. 10x 30 [cm] c/ protección lateral | 1.160,00 | ml | | - |
| Compactación | | | | | |
| 8 | Compactación preliminar | 3.995,00 | m2 | | - |
| 9 | Compactación Final | 3.995,00 | m2 | | - |
| Limpieza | | | | | |
| 10 | Limpieza final de obra | 3.995,00 | m2 | | - |
| Total | | | | | - |

Arq. Perla Quiroga M.
Reg. MOPC N° 3.538