

**Planilla de Computo Metrico y Presupuesto Puente de Hº Aº Calle Eustaquio Garcia -
Barrio San Francisco**

ITEM	RUBROS	UNID.	CANTIDAD	PRECIO REFERENCIAL
1	DEMOLICION DE PUENTE EN MAL ESTADO	UN	1	15.000.000
2	OBRADOR	UN	1	10.000.000
3	VALLADO DE PROTECCION	UN	1	11.000.000
4	DESARROLLO DE PROYECTO EJECUTIVO	UN	1	22.000.000
5	MARCACION Y REPLANTEO	M2	60	20.000
6	PILOTES 0,40 DIAMETRO	ML	90	450.000
7	CABEZAL DE Hº Aº	M3	10	3.950.000
8	PANTALLA DE Hº Aº	M3	46	3.950.000
9	VIGAS TRANSVERSALES	M3	3	3.950.000
10	VIGAS LONGITUDINALES	M3	8	3.950.000
11	LOSA DE Hº Aº ESP 20 CM	M3	9	3.950.000
12	PISO DE Hº Aº	M2	42	240.000
13	RELLENO Y COMPACTACION	M3	120	150.000
14	CARTEL DE OBRA	UN	1	2.500.000
15	BARANDA DE Hº Aº	ML	14	450.000
16	GAVIONES	M3	100	1.000.000
17	LIMPIEZA FINAL DE OBRA	UN	1	1.200.000