MUNICIPALIDAD DE "GRAL. ARTIGAS"
Virgen del Rosario e/ Colón – Tel.: 0743 – 20016
Mail: secretariagral.intendencia@gmail.com
General Artigas – Itapúa - Paraguay

General Artigas, 19 de marzo de 2.026.-

Señor
Construcciones Zarza
Ruc: 2296529-7
Presente

Por este medio me dirijo a usted, a efectos de informar que la **Municipalidad de General Artigas,** tiene en proceso de Licitación la **"Construcción de Fosa para Relleno Sanitario Municipal Distrito de Gral. Artigas"**.

En este sentido, solicito su amable colaboración a fin de remitir el precio referencial del bien a ser adquirido en base a los términos de Referencia que se detallan a continuación:

1	CARTEL DE OBRA 2,00 MT. ANCHO; 1 MT. ALTO.	Unidad	1		
2	LIMPIEZA Y PREPARACIÓN DEL TERRENO.	M2	796		
3	MOVIMIENTO DE SUELO, CON MAQUINARIAS VIALES.	GLOBAL	1		
4	REPLANTEO Y MARCACIÓN	M2	900		
5	CHIMENEA SEGÚN DETALLE	UNIDAD	3		
6	COLOCACIÓN DE ARCILLA (ESPESOR 10 CM.)	M3	150		
7	POZO MONITOREO SEGÚN DETALLE	UNIDAD	1		
8	POZO LIXIVIADO. DIMENSIONES: 2.0 MTS DIÁMETRO; 3,25 PROFUNDIDAD	UNIDAD	1		
9	GEOMEMBRANA DE 800 MICRONES COLOCADA	M2	1400		
10	EXCAVACIÓN PARA DESAGÜE A LIXIVIADO	M3	19,9		
11	EXCAVACIÓN PARA TRINCHERA DE LONA	M3	20		
12	CAÑO DE PVC DE 100 MM, CONEXIÓN FOSA DE MONITOREO-LIXIVIADO	ML	96		
13	CARTELES INDICATIVOS, SEGÚN ESPECIFICACIONES.	M2	5		
14	POSTES DE MADERA 2,50M	UNIDAD	300		
15	ALAMBRE DE PÚAS N° 16, COLOCADOS, 13 LÍNEAS	ML	10.335		
16	PORTÓN METÁLICO CORREDIZO	M2	15		
17	MOTOR ELÉCTRICO CON CONTROL A DISTANCIA	UNIDAD	1		
18	EXCAVACIÓN MANUAL PARA CIMIENTOS DE CASETA	M3	2,5		
19	ZAPATAS DE H° A°	M3	1,15		
20	VIGAS DE FUNDACIÓN DE 20 X 30 CM.	M3	1,6		
21	PILARES DE H° A° DE 0,15 X 0,25	M3	0,6		
22	LOSA DE H° A° PARA BASE DE TANQUE	M3	0,15		
23	ENCADENADO SUPERIOR DE H° A° DE 15 X 20	ML	19,5		
24	AISLACIÓN HORIZONRTAL DE PAREDES	ML	19,5		
25	MAMPOSTERÍA DE LADRILLOS COMUNES A REVOCAR	M2	54		
26	CONTRAPISO DE CASCOTES	M2	24		
27	PISO DE BALDOSAS CALCÁREAS	M2	24		
28	ZÓCALO CALCÁREO	ML	18,5		
29	TECHO DE CHAPAS SOBRE ENTABLADO Y AISLANTE	M2	27,9		

30	REVESTIMIENTO CERÁMICO DE PAREDES	M2	12		
31	REVOQUE INTERIOR Y EXTERIOR DE PAREDES	M2	115		
32	TANQUE DE FIBRA DE VIDRIO DE 500 LTS. COLOCADO SOBRE ESTRUCTURA DE MAMPOSTERÍA Y LOSA EXISTENTE	UNIDAD	1		
33	PINTURA AL LÁTEX INTERIOR Y EXTERIOR	M2	115		
34	PINTURA DE ABERTURAS DE MADERA AL BARNIZ	M2	6,7		
35	PINTURA DE BALANCINES CON SINTÉTICO	M2	1,75		
36	EXTENSIÓN DE CAÑERÍA DE AGUA DE 3/4 "	ML	230		
37	INSTALACIÓN DE AGUA FRÍA EN BAÑO	UNIDAD	1		
38	DESAGÜE CLOACAL INTERIOR BAÑO	UNIDAD	1		
39	ARTEFACTOS SANITARIOS INSTALADOS	UNIDAD	1		
40	CÁMARA DE INSPECCIÓN DE 40 X 40 CM	UNIDAD	2		
41	POZO CIEGO PEQUEÑO (0,75 X 1,50)	UNIDAD	1		
42	CÁMARA SÉPTICA PEQUEÑA (0,80 X 0,60X0,60)	UNIDAD	1		
43	MARCOS DE MADERA YBYRAPYTÁ COLOCADOS	UNIDAD	2		
44	PUERTA DE MADERA TIPO TABLERO	UNIDAD	2		
45	PUERTA DE MADERA TIPO PLACA	UNIDAD	1		
46	VENTANA TIPO BALANCÍN METÁLICO COLOCADO DE 60 X 35	UNIDAD	1		
47	VENTANA TIPO BALANCÍN METÁLICO COLOCADO DE 1,40 X 1,10 M	UNIDAD	1		
48	VIDRIOS TRASLÚCIDOS DE 3 MM COLOCADOS	M2	1,8		
49	PILAR DE MAMPOSTERÍA DE 0,45 X 0,45 X 1,70 M	UNIDAD	1		
50	PUESTO DE MEDICIÓN DEFINITIVA MONOFÁSICO	UNIDAD	1		
51	EXTENSIÓN DE LÍNEA MONOFÁSICA AÉREA	UNIDAD	220		
52	TABLERO GENERAL	UNIDAD	1		
53	BOCAS DE TOMAS Y LUCES	UNIDAD	7		
54	ARTEFACTOS DE LUZ TIPO FLUORESCENTE DE 2X40	UNIDAD	5		
55	LIMPIEZA FINAL DE OBRA	M2	24,8		
56	EXCAVACIÓN DE FOSA PARA RELLENO SANITARIO.	M3	750		
	TOTAL				

Atentamente,

MUNICIPALIDAD DE GRAL. BRUGUEZ
UOC

Ing. Aurora Ayala Amarilla
Encargada de la UOC

CONSTRUCCIONES ZARZA

Construcción de general, electricidad, pintura, plomería
Santa Catalina — San Pedro del Paraná

San Pedro del Paraná, 20 de marzo de 2026

Señores:

Municipalidad de General Artigas-Ruc: 80024464-8

Presente:

Adjunto el siguiente presupuesto solicitado

"CONSTRUCCIÓN DE FOSA PARA RELLENO SANITARIO MUNICIPAL."

1	CARTEL DE OBRA 2,00 MT. ANCHO; 1 MT. ALTO.	Unidad	1	1.150.000	1.150.000
2	LIMPIEZA Y PREPARACIÓN DEL TERRENO.	M2	796	5.000	3.980.000
3	MOVIMIENTO DE SUELO, CON MAQUINARIAS VIALES.	GLOBAL	1	20.000	50.000.000
4	REPLANTEO Y MARCACIÓN	M2	900	5.000	4.500.000
5	CHIMENEA SEGÚN DETALLE	UNIDAD	3	6.500.000	19.500.000
6	COLOCACIÓN DE ARCILLA (ESPESOR 10 CM.)	M3	150	85.000	12.750.000
7	POZO MONITOREO SEGÚN DETALLE	UNIDAD	1	2.250.000	2.250.000
8	POZO LIXIVIADO. DIMENSIONES: 2.0 MTS DIÁMETRO; 3,25 PROFUNDIDAD	UNIDAD	1	3.500.000	3.500.000
9	GEOMEMBRANA DE 800 MICRONES COLOCADA	M2	1400	30.000	42.000.000
10	EXCAVACIÓN PARA DESAGÜE A LIXIVIADO	M3	19,9	60.000	1.194.000
11	EXCAVACIÓN PARA TRINCHERA DE LONA	M3	20	60.000	1.200.000
12	CAÑO DE PVC DE 100 MM, CONEXIÓN FOSA DE MONITOREO-LIXIVIADO	ML	96	75.000	7.200.000
13	CARTELES INDICATIVOS, SEGÚN ESPECIFICACIONES.	M2	5	650.000	3.250.000
14	POSTES DE MADERA 2,50M	UNIDAD	300	60.000	18.000.000
15	ALAMBRE DE PÚAS N° 16, COLOCADOS, 13 LÍNEAS	ML	10.335	2.500	25.837.500
16	PORTÓN METÁLICO CORREDIZO	M2	15	750.000	11.250.000
17	MOTOR ELÉCTRICO CON CONTROL A DISTANCIA	UNIDAD	1	1.500.000	1.500.000
18	EXCAVACIÓN MANUAL PARA CIMIENTOS DE CASETA	M3	2,5	50.000	125.000
19	ZAPATAS DE H° A°	M3	1,15	2.350.000	2.702.500
20	VIGAS DE FUNDACIÓN DE 20 X 30 CM.	M3	1,6	3.250.000	5.200.000
21	PILARES DE H° A° DE 0,15 X 0,25	M3	0,6	3.250.000	1.950.000
22	LOSA DE H° A° PARA BASE DE TANQUE	M3	0,15	3.250.000	487.500
23	ENCADENADO SUPERIOR DE H° A° DE 15 X 20	ML	19,5	180.000	3.510.000
24	AISLACIÓN HORIZONRTAL DE PAREDES	ML	19,5	35.000	682.500
25	MAMPOSTERÍA DE LADRILLOS COMUNES A REVOCAR	M2	54	150.000	8.100.000
26	CONTRAPISO DE CASCOTES	M2	24	55.000	1.320.000
27	PISO DE BALDOSAS CALCÁREAS	M2	24	120.000	2.880.000
28	ZÓCALO CALCÁREO	ML	18,5	48.000	888.000
29	TECHO DE CHAPAS SOBRE ENTABLADO Y AISLANTE	M2	27,9	250.000	6.975.000
30	REVESTIMIENTO CERÁMICO DE PAREDES	M2	12	120.000	1.440.000
31	REVOQUE INTERIOR Y EXTERIOR DE PAREDES	M2	115	45.000	5.175.000

Construcciones Zarza
de Celeriano Zarza
R.U.C.: 2296529 - 7

32	TANQUE DE FIBRA DE VIDRIO DE 500 LTS. COLOCADO SOBRE ESTRUCTURA DE MAMPOSTERÍA Y LOSA EXISTENTE	UNIDAD	1	900.000	900.000
33	PINTURA AL LÁTEX INTERIOR Y EXTERIOR	M2	115	50.000	5.750.000
34	PINTURA DE ABERTURAS DE MADERA AL BARNIZ	M2	6,7	40.000	268.000
35	PINTURA DE BALANCINES CON SINTÉTICO	M2	1,75	55.000	96.250
36	EXTENSIÓN DE CAÑERÍA DE AGUA DE 3/4 "	ML	230	35.000	8.050.000
37	INSTALACIÓN DE AGUA FRÍA EN BAÑO	UNIDAD	1	800.000	800.000
38	DESAGÜE CLOACAL INTERIOR BAÑO	UNIDAD	1	650.000	650.000
39	ARTEFACTOS SANITARIOS INSTALADOS	UNIDAD	1	1.650.000	1.650.000
40	CÁMARA DE INSPECCIÓN DE 40 X 40 CM	UNIDAD	2	550.000	1.100.000
41	POZO CIEGO PEQUEÑO (0,75 X 1,50)	UNIDAD	1	2.500.000	2.500.000
42	CÁMARA SÉPTICA PEQUEÑA (0,80 X 0,60X0,60)	UNIDAD	1	1.600.000	1.600.000
43	MARCOS DE MADERA YBYRAPYTÁ COLOCADOS	UNIDAD	2	700.000	1.400.000
44	PUERTA DE MADERA TIPO TABLERO	UNIDAD	2	1.150.000	2.300.000
45	PUERTA DE MADERA TIPO PLACA	UNIDAD	1	650.000	650.000
46	VENTANA TIPO BALANCÍN METÁLICO COLOCADO DE 60 X 35	UNIDAD	1	350.000	350.000
47	VENTANA TIPO BALANCÍN METÁLICO COLOCADO DE 1,40 X 1,10 M	UNIDAD	1	350.000	350.000
48	VIDRIOS TRASLÚCIDOS DE 3 MM COLOCADOS	M2	1,8	150.000	270.000
49	PILAR DE MAMPOSTERÍA DE 0,45 X 0,45 X 1,70 M	UNIDAD	1	950.000	950.000
50	PUESTO DE MEDICIÓN DEFINITIVA MONOFÁSICO	UNIDAD	1	2.500.000	2.500.000
51	EXTENSIÓN DE LÍNEA MONOFÁSICA AÉREA	UNIDAD	220	35.000	7.700.000
52	TABLERO GENERAL	UNIDAD	1	650.000	650.000
53	BOCAS DE TOMAS Y LUCES	UNIDAD	7	150.000	1.050.000
54	ARTEFACTOS DE LUZ TIPO FLUORESCENTE DE 2X40	UNIDAD	5	150.000	750.000
55	LIMPIEZA FINAL DE OBRA	M2	24,8	5.000	124.000
56	EXCAVACIÓN DE FOSA PARA RELLENO SANITARIO.	M3	750	90.000	67.500.000
	TOTAL				**360.405.250**

Construcciones Zarza
de Celeriano Zarza
R.U.C.: 2295529 - 7