MUNICIPALIDAD DE "GRAL. ARTIGAS"
Virgen del Rosario e/ Colón – Tel.: 0743 – 20016
Mail: secretariagral.intendencia@gmail.com
General Artigas – Itapúa - Paraguay

General Artigas, 19 de marzo de 2.026.-

Señor
Ing. Carlos Amarilla
Reg. MOPC:
Presente

Por este medio me dirijo a usted, a efectos de informar que la **Municipalidad de General Artigas,** tiene en proceso de Licitación la **"Construcción de Fosa para Relleno Sanitario Municipal Distrito de Gral. Artigas"**.

En este sentido, solicito su amable colaboración a fin de remitir el precio referencial del bien a ser adquirido en base a los términos de Referencia que se detallan a continuación:

1	CARTEL DE OBRA 2,00 MT. ANCHO; 1 MT. ALTO.	Unidad	1		
2	LIMPIEZA Y PREPARACIÓN DEL TERRENO.	M2	796		
3	MOVIMIENTO DE SUELO, CON MAQUINARIAS VIALES.	GLOBAL	1		
4	REPLANTEO Y MARCACIÓN	M2	900		
5	CHIMENEA SEGÚN DETALLE	UNIDAD	3		
6	COLOCACIÓN DE ARCILLA (ESPESOR 10 CM.)	M3	150		
7	POZO MONITOREO SEGÚN DETALLE	UNIDAD	1		
8	POZO LIXIVIADO. DIMENSIONES: 2.0 MTS DIÁMETRO; 3,25 PROFUNDIDAD	UNIDAD	1		
9	GEOMEMBRANA DE 800 MICRONES COLOCADA	M2	1400		
10	EXCAVACIÓN PARA DESAGÜE A LIXIVIADO	M3	19,9		
11	EXCAVACIÓN PARA TRINCHERA DE LONA	M3	20		
12	CAÑO DE PVC DE 100 MM, CONEXIÓN FOSA DE MONITOREO-LIXIVIADO	ML	96		
13	CARTELES INDICATIVOS, SEGÚN ESPECIFICACIONES.	M2	5		
14	POSTES DE MADERA 2,50M	UNIDAD	300		
15	ALAMBRE DE PÚAS N° 16, COLOCADOS, 13 LÍNEAS	ML	10.335		
16	PORTÓN METÁLICO CORREDIZO	M2	15		
17	MOTOR ELÉCTRICO CON CONTROL A DISTANCIA	UNIDAD	1		
18	EXCAVACIÓN MANUAL PARA CIMIENTOS DE CASETA	M3	2,5		
19	ZAPATAS DE H° A°	M3	1,15		
20	VIGAS DE FUNDACIÓN DE 20 X 30 CM.	M3	1,6		
21	PILARES DE H° A° DE 0,15 X 0,25	M3	0,6		
22	LOSA DE H° A° PARA BASE DE TANQUE	M3	0,15		
23	ENCADENADO SUPERIOR DE H° A° DE 15 X 20	ML	19,5		
24	AISLACIÓN HORIZONRTAL DE PAREDES	ML	19,5		
25	MAMPOSTERÍA DE LADRILLOS COMUNES A REVOCAR	M2	54		
26	CONTRAPISO DE CASCOTES	M2	24		
27	PISO DE BALDOSAS CALCÁREAS	M2	24		
28	ZÓCALO CALCÁREO	ML	18,5		
29	TECHO DE CHAPAS SOBRE ENTABLADO Y AISLANTE	M2	27,9		

30	REVESTIMIENTO CERÁMICO DE PAREDES	M2	12		
31	REVOQUE INTERIOR Y EXTERIOR DE PAREDES	M2	115		
32	TANQUE DE FIBRA DE VIDRIO DE 500 LTS. COLOCADO SOBRE ESTRUCTURA DE MAMPOSTERÍA Y LOSA EXISTENTE	UNIDAD	1		
33	PINTURA AL LÁTEX INTERIOR Y EXTERIOR	M2	115		
34	PINTURA DE ABERTURAS DE MADERA AL BARNIZ	M2	6,7		
35	PINTURA DE BALANCINES CON SINTÉTICO	M2	1,75		
36	EXTENSIÓN DE CAÑERÍA DE AGUA DE 3/4 "	ML	230		
37	INSTALACIÓN DE AGUA FRÍA EN BAÑO	UNIDAD	1		
38	DESAGÜE CLOACAL INTERIOR BAÑO	UNIDAD	1		
39	ARTEFACTOS SANITARIOS INSTALADOS	UNIDAD	1		
40	CÁMARA DE INSPECCIÓN DE 40 X 40 CM	UNIDAD	2		
41	POZO CIEGO PEQUEÑO (0,75 X 1,50)	UNIDAD	1		
42	CÁMARA SÉPTICA PEQUEÑA (0,80 X 0,60X0,60)	UNIDAD	1		
43	MARCOS DE MADERA YBYRAPYTÁ COLOCADOS	UNIDAD	2		
44	PUERTA DE MADERA TIPO TABLERO	UNIDAD	2		
45	PUERTA DE MADERA TIPO PLACA	UNIDAD	1		
46	VENTANA TIPO BALANCÍN METÁLICO COLOCADO DE 60 X 35	UNIDAD	1		
47	VENTANA TIPO BALANCÍN METÁLICO COLOCADO DE 1,40 X 1,10 M	UNIDAD	1		
48	VIDRIOS TRASLÚCIDOS DE 3 MM COLOCADOS	M2	1,8		
49	PILAR DE MAMPOSTERÍA DE 0,45 X 0,45 X 1,70 M	UNIDAD	1		
50	PUESTO DE MEDICIÓN DEFINITIVA MONOFÁSICO	UNIDAD	1		
51	EXTENSIÓN DE LÍNEA MONOFÁSICA AÉREA	UNIDAD	220		
52	TABLERO GENERAL	UNIDAD	1		
53	BOCAS DE TOMAS Y LUCES	UNIDAD	7		
54	ARTEFACTOS DE LUZ TIPO FLUORESCENTE DE 2X40	UNIDAD	5		
55	LIMPIEZA FINAL DE OBRA	M2	24,8		
56	EXCAVACIÓN DE FOSA PARA RELLENO SANITARIO.	M3	750		
	TOTAL				

Atentamente,

MUNICIPALIDAD DE GRAL. ARTIGAS
UOC

Ing. Aurora Ayala Amarilla
Encargada de la UOC

Encarnación, 20 de marzo de 2026

Señores:

Municipalidad de General Artigas-Ruc: 80024464-8

Presente:

Adjunto el siguiente presupuesto solicitado

"CONSTRUCCIÓN DE FOSA PARA RELLENO SANITARIO MUNICIPAL."

1	CARTEL DE OBRA 2,00 MT. ANCHO; 1 MT. ALTO.	Unidad	1	1.242.800	1.242.800
2	LIMPIEZA Y PREPARACIÓN DEL TERRENO.	M2	796	6.000	4.776.000
3	MOVIMIENTO DE SUELO, CON MAQUINARIAS VIALES.	GLOBAL	1	16.000	40.000.000
4	REPLANTEO Y MARCACIÓN	M2	900	7.000	6.300.000
5	CHIMENEA SEGÚN DETALLE	UNIDAD	3	6.900.000	20.700.000
6	COLOCACIÓN DE ARCILLA (ESPESOR 10 CM.)	M3	150	110.000	16.500.000
7	POZO MONITOREO SEGÚN DETALLE	UNIDAD	1	2.921.750	2.921.750
8	POZO LIXIVIADO. DIMENSIONES: 2.0 MTS DIÁMETRO; 3,25 PROFUNDIDAD	UNIDAD	1	4.382.500	4.382.500
9	GEOMEMBRANA DE 800 MICRONES COLOCADA	M2	1400	39.050	54.670.000
10	EXCAVACIÓN PARA DESAGÜE A LIXIVIADO	M3	19,9	65.000	1.293.500
11	EXCAVACIÓN PARA TRINCHERA DE LONA	M3	20	65.000	1.300.000
12	CAÑO DE PVC DE 100 MM, CONEXIÓN FOSA DE MONITOREO-LIXIVIADO	ML	96	101.000	9.696.000
13	CARTELES INDICATIVOS, SEGÚN ESPECIFICACIONES.	M2	5	800.000	4.000.000
14	POSTES DE MADERA 2,50M	UNIDAD	300	72.000	21.600.000
15	ALAMBRE DE PÚAS N° 16, COLOCADOS, 13 LÍNEAS	ML	10.335	2.100	21.703.500
16	PORTÓN METÁLICO CORREDIZO	M2	15	969.850	14.547.750
17	MOTOR ELÉCTRICO CON CONTROL A DISTANCIA	UNIDAD	1	1.800.000	1.800.000
18	EXCAVACIÓN MANUAL PARA CIMIENTOS DE CASETA	M3	2,5	61.000	152.500
19	ZAPATAS DE H° A°	M3	1,15	2.849.000	3.276.350
20	VIGAS DE FUNDACIÓN DE 20 X 30 CM.	M3	1,6	4.179.750	6.687.600
21	PILARES DE H° A° DE 0,15 X 0,25	M3	0,6	4.119.825	2.471.895
22	LOSA DE H° A° PARA BASE DE TANQUE	M3	0,15	4.218.700	632.805
23	ENCADENADO SUPERIOR DE H° A° DE 15 X 20	ML	19,5	246.600	4.808.700
24	AISLACIÓN HORIZONRTAL DE PAREDES	ML	19,5	51.156	997.542
25	MAMPOSTERÍA DE LADRILLOS COMUNES A REVOCAR	M2	54	208.162	11.240.748
26	CONTRAPISO DE CASCOTES	M2	24	67.595	1.622.280
27	PISO DE BALDOSAS CALCÁREAS	M2	24	160.775	3.858.600
28	ZÓCALO CALCÁREO	ML	18,5	61.237	1.132.885
29	TECHO DE CHAPAS SOBRE ENTABLADO Y AISLANTE	M2	27,9	318.800	8.894.520
30	REVESTIMIENTO CERÁMICO DE PAREDES	M2	12	166.907	2.002.884
31	REVOQUE INTERIOR Y EXTERIOR DE PAREDES	M2	115	58.635	6.743.025
32	TANQUE DE FIBRA DE VIDRIO DE 500 LTS. COLOCADO SOBRE ESTRUCTURA DE MAMPOSTERÍA Y LOSA EXISTENTE	UNIDAD	1	1.370.000	1.370.000
33	PINTURA AL LÁTEX INTERIOR Y EXTERIOR	M2	115	64.601	7.429.115
34	PINTURA DE ABERTURAS DE MADERA AL BARNIZ	M2	6,7	48.229	323.134
35	PINTURA DE BALANCINES CON SINTÉTICO	M2	1,75	76.789	134.381
36	EXTENSIÓN DE CAÑERÍA DE AGUA DE 3/4 "	ML	230	44.150	10.154.500
37	INSTALACIÓN DE AGUA FRÍA EN BAÑO	UNIDAD	1	1.078.025	1.078.025
38	DESAGÜE CLOACAL INTERIOR BAÑO	UNIDAD	1	833.600	833.600
39	ARTEFACTOS SANITARIOS INSTALADOS	UNIDAD	1	1.927.137	1.927.137

40	CÁMARA DE INSPECCIÓN DE 40 X 40 CM	UNIDAD	2	791.412	1.582.824
41	POZO CIEGO PEQUEÑO (0,75 X 1,50)	UNIDAD	1	3.691.250	3.691.250
42	CÁMARA SÉPTICA PEQUEÑA (0,80 X 0,60X0,60)	UNIDAD	1	2.410.875	2.410.875
43	MARCOS DE MADERA YBYRAPYTÁ COLOCADOS	UNIDAD	2	214.500	429.000
44	PUERTA DE MADERA TIPO TABLERO	UNIDAD	2	1.892.250	3.784.500
45	PUERTA DE MADERA TIPO PLACA	UNIDAD	1	888.500	888.500
46	VENTANA TIPO BALANCÍN METÁLICO COLOCADO DE 60 X 35	UNIDAD	1	442.250	442.250
47	VENTANA TIPO BALANCÍN METÁLICO COLOCADO DE 1,40 X 1,10 M	UNIDAD	1	442.250	442.250
48	VIDRIOS TRASLÚCIDOS DE 3 MM COLOCADOS	M2	1,8	192.000	345.600
49	PILAR DE MAMPOSTERÍA DE 0,45 X 0,45 X 1,70 M	UNIDAD	1	1.110.930	1.110.930
50	PUESTO DE MEDICIÓN DEFINITIVA MONOFÁSICO	UNIDAD	1	3.467.010	3.467.010
51	EXTENSIÓN DE LÍNEA MONOFÁSICA AÉREA	UNIDAD	220	46.272	10.179.840
52	TABLERO GENERAL	UNIDAD	1	750.300	750.300
53	BOCAS DE TOMAS Y LUCES	UNIDAD	7	198.131	1.386.917
54	ARTEFACTOS DE LUZ TIPO FLUORESCENTE DE 2X40	UNIDAD	5	228.000	1.140.000
55	LIMPIEZA FINAL DE OBRA	M2	24,8	7.395	183.396
56	EXCAVACIÓN DE FOSA PARA RELLENO SANITARIO.	M3	750	125.000	93.750.000
	TOTAL				**431.191.468**

Ing. Carlos J. Amarilla
Ingeniero Civil
Reg. MOPC Nº 3.885