

**MUNICIPALIDAD DE SAN COSME Y DAMIAN**

**ESCUELA BASICA N° 209 VICEPRESIDENTE SANCHEZ - SAN COSME Y DAMIAN**

**CONSTRUCCION DE CERCADO PERIMETRAL MURALLA FRONTAL Y VEREDAS**



Ítem	PLANILLA DE COMPUTO	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Precio total
<b>CONSTRUCCION DE CERCADO PERIMETRAL</b>					
1	Limpieza y Desmonte de alambrado existente	gl	1,00		-
2	Provision y colocacion de cartel de obra (1,50 m x 1,20 m)	gl	1,00		-
3	Zapatatas de Hormigon armado	m3	0,51		-
4	Columna de Hormigon	ml	12,00		-
5	Excavacion y carga de Cimiento de Piedra Brura colocada	m3	20,70		-
6	Nivelacion de ladrillos comun 0,30 m y altura de 3 hiladas	m2	50,60		-
7	Revoque de Mamposteria	m2	149,50		-
8	Cercado de alambre tejido de 2" con Poste de H° prefabricado curvo reforzado de long. de 2,50 mts., alambre de pua y alambre liso de 3 hilos	ml	230,00		-
9	Estructura Metalica, Porton (1,20*2)	m2	2,40		-
<b>MURALLA</b>					
10	Zapatatas de Hormigon armado	m3	1,37		-
11	Columnas de Hormigon	m3	0,55		-
12	Viga de Fundacion	ml	59,30		-
13	Mamposteria de 0,15 m, ladrillo prensado con agujeros, visto ambas	m2	63,00		-
14	Columnas de Mamposteria de Ladrillo Comun	ml	38,00		-
15	Envarillado 1Ø8 por hilada,	ml	59,30		-
16	Estructura Metalica, rejas de perfiles	m2	36,00		-
17	Estructura Metalica, Porton	m2	8,40		-
18	Pintura antimoho para paredes vistas y pilares	m2	162,00		-
19	manos	m2	88,80		-
<b>VEREDAS</b>					
20	Contrapiso	m2	304,00		-
21	Piso baldosas de Cemento	m2	304,00		-
21	Limpieza de obra	gl	1,00		-
Total					



**Diego Barberán**  
**Ing. Civil**  
**Reg. Prof. N° 6512**