MF Construcciones
Mario Fleitas
CONSTRUCIONES EN GENERAL
CONSTRUCCIONES DE EDIFICIOS- OTRAS INSTALACIONES DE CONSTRUCCIÓN
INSTALACIONES ELECTRICAS, ELECTROMECANICAS Y ELECTRONICAS
FABRICACIÓN DE PARTES Y PIEZAS DE CARPINTERIA PARA EDIFICIOS Y CONSTRUCCIONES
FRACCIÓN CENTRO MANZANA 5 LOTE 5
Coronel Oviedo – Paraguay

CIUDAD DE CARAYAO, 14 DE AGOSTO DEL 2024.-

SEÑOR

ENCARGADO DE UOC

MUNICIPALIDAD DE CARAYAO

En representación de la empresa MF CONSTRUCCIONES me dirijo a Usted a objeto de enviar el presupuesto para el llamado de **"REPARACIÓN DE BLOQUE DE 05 (CINCO) AULAS EN LA ESC. BAS. Nº 7475 MARIANO DIAZ"** Según el siguiente detalle:

N°	Descripción	Unid. medida	Cant.	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
	Preparación de la obra				
1	Cartel de obra 2,00 x 1,00	UN.	1.00	1,950,000	1,950,000
2	Replanteo y marcación	M^2	187.32	5,000	936,600
	Demolición				
3	Demolición de Revoques dañados	GL	1.00	3,850,000	3,850,000
4	Demolición de pisos en galería y zócalos en general	M^2	66.00	30,000	1,980,000
5	Demolición de techo en general	M^2	215.00	70,000	15,050,000
6	Demolición de mampostería para construcción de encadenado y columnas	M^2	21.00	20,600	432,600
7	Demolición de pilares	UN	10.00	250,000	2,500,000
	Estructura de H°A°				
8	Columnas de H°A°	M^3	3.32	4,022,240	13,353,837
9	Encadenado de H°A°	M^3	1.63	3,893,340	6,346,144
10	Rampa de H°	M^2	1.80	2,120,000	3,816,000
	Albañilería				
11	Mampostería de ladrillo común para masizada de asiento de techo	M^2	11.00	101,000	1,111,000
12	Pilares de la ladrillo prensado	UN	8.00	2,108,000	16,864,000
	Techo				
13	Techo de chapas trapezoidales termoacústicas sobre estructura metálica de perfiles	M^2	216.00	440,000	95,040,000
	Revoques :				
14	Revoque interior y ext. A una capa c/ hidrofugo	M^2	505.00	36,000	18,180,000
	Pisos y zócalos				
15	Carpeta de Nivelación	M^2	56.00	37,500	2,100,000
16	Pisos cerámicos para Galería	M^2	56.00	94,500	5,292,000

MF Construcciones
Mario Fleitas
CONSTRUCIONES EN GENERAL
CONSTRUCCIONES DE EDIFICIOS- OTRAS INSTALACIONES DE CONSTRUCCIÓN
INSTALACIONES ELECTRICAS, ELECTROMECANICAS Y ELECTRONICAS
FABRICACIÓN DE PARTES Y PIEZAS DE CARPINTERIA PARA EDIFICIOS Y CONSTRUCCIONES
FRACCIÓN CENTRO MANZANA 5 LOTE 5
Coronel Oviedo – Paraguay

17	Piso guarda obra de baldosón de cemento	M^2	21.00	271,000	5,691,000
18	Provisión y colocación de zócalos	ML	120.00	31,000	3,720,000
	Refacción				
19	Reparación de fisuras en pared con envarillado en forma de "Z"	ML	26.00	79,000	2,054,000
	Instalación eléctrica				
20	Instalación eléctrica en gral.	GL	1.00	20,128,570	20,128,570
21	Boca para instalación de A.A.	UN	5.00	290,000	1,450,000
	Pintura				
22	De estructuras metálicas con antióxido	M^2	75.90	53,500	4,060,650
	Varios				
23	Limpieza final	M^2	187.32	4,000	749,280
TOTAL					**226,655,681**

MF Construcciones
De Mario Fleitas
R.U.C. 3.938.422-5

MUNICIPALIDAD DE CARAYAÓ
RUC Nº 80026400-2
TEL: (021) 3217-158
Correo: municipalidadcarayao@gmail.com
CARAYAÓ – CAAGUAZÚ – PARAGUAY

Carayaó, 16 de agosto del 2024.-

SEÑOR
MF CONSTRUCCIONES
MARIO FLEITAS
Correo: lucia_sanchezv@hotmail.com

Como encargado de UOC de la Municipalidad de Carayao, me dirijo a Usted con el fin de solicitar presupuesto para el llamado de Contratación CVE N° 01/2024 **"REPARACIÓN DE BLOQUE DE 05 (CINCO) AULAS EN LA ESC. BAS. Nº 7475 MARIANO DIAZ"** el mismo será utilizado para elaborar el precio referencial del llamado.

Se adjunta planilla de cómputo métrico y especificaciones técnicas.

Sin otro particular, le saludo muy atentamente. -

.....

Luis Enrique Sotelo Vera
Encargado de UOC

Luis Enrique Sotelo Vera
Municipalidad de Carayaó

MF Construcciones
De Mario Fleitas
R.U.C. 3.938.422-5