

Municipalidad de Villarrica

RUC N° 80022949-5

Dirección: Gral. Díaz e/ Mcal. López y Mcal. Estigarribia

Tel: (0541) 42255

ANEXO B-02-08



PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA
Ministerio de Hacienda

Anexo al Decreto N° _____


Cuadro Comparativo de Ofertas

PROCEDIMIENTO POR VIA DE LA EXCEPCION V.E N°03/2024 POR URGENCIA IMPOSTERGABLE CON LA DESCRIPCION "DRENAJES Y ADECUACIONES VIALES VARIAS EN LAS CALLES DE LA CIUDAD DE VILLARRICA"

N°	LOTE 1: CONSTRUCCION DE DRENAJE Y ADECUACIONES EN PAVIMENTO. PROF DR. JUAN BOGINO E/ BAHIA NEGRA Y AV ESPAÑA.	Unidad de Medida	Cantidad	PRECIO REFERENCIAL	GFEN CONSTRUCCIONES		
					Variación %	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total
1	SEÑALIZACION DE OBRA	GL	1,00	1.000.000	0,0000000%	1.000.000	1.000.000
2	EXCAVACION DE ZANJA DE DRENAJE DE 1 m PROMEDIO DE PROFUNDIDAD DE 0,5 m DE ANCHO.	m3	175,00	77.000	0,0000000%	77.000	13.475.000
3	COLOCACION DE MALLA GEOTEXTIL EN FONDO DE ZANJA	m2	805,00	3.500	0,0000000%	3.500	2.817.500
4	COLOCACION DE MATERIAL DRENANTE	m3	87,50	129.000	0,0000000%	129.000	11.287.500
5	COLOCACION DE CAÑO PEAD PARA DRENAJE	ml	350,00	62.000	0,0000000%	62.000	21.700.000


Lic. Hugo Aguirre
Director de Administración y Finanzas
Municipalidad de Villarrica




Arq. Carmen M. Aizaldi
Directora de Obras y Planificación Urbana
Municipalidad de Villarrica

	RELLENO Y COMPACTACION DE TERRENO	m3	122,50	42.000	0,0000000%	42.000	5.145.000
	CONSTRUCCION DE REGISTROS 60 x60 x60 MAMP DE 30 Y TAPA DE H°	unidad	6,00	1.500.000	0,0000000%	1.500.000	9.000.000
	CORDÓN CUNETA DE HORMIGÓN ARMADO; DESARROLLO 40cm ALTURA LIBRE 15cm ESPESOR MINIMO 12cm CARGADO IN SITU (1:3:3)	ml	166,00	83.000	0,0000000%	83.000	13.778.000
	BADEN DE HORMIGON ARMADO DE 1,50m DE ANCHO; 15cm ESPESOR	m3	7,20	2.600.000	0,0000000%	2.600.000	18.720.000
0	LEVANTAMIENTO DE EMPEDRADO EXISTENTE	m2	100,00	10.000	0,0000000%	10.000	1.000.000
1	REPOSICIÓN DE EMPEDRADO	m2	100,00	60.000	0,0000000%	60.000	6.000.000
2	CORDON DE HORMIGON PREFABRICADO	ml	24,00	52.000	0,0000000%	52.000	1.248.000
3	LIMPIEZA FINAL DE OBRAS	Gl	1,00	1.000.000	0,0000000%	1.000.000	1.000.000
N°	LOTE 2: CONSTRUCCION DE DRENAJE. BVARD. CABALLERO Y ALEJO GARCIA.	Unidad de Medida	Cantidad	PRECIO REFERENCIAL	Variación %	Precio unitario (IVA incluido)	106.171.000
	SEÑALIZACION DE OBRA	GL	1,00	1.000.000	0,0000000%	1.000.000	1.000.000
	REGISTROS DE 50 X50 X40	un	3,00	1.500.000	0,0000000%	1.500.000	4.500.000
	EXCAVACION DE ZANJA DE 50 X 50 PROFUNDIDAD VARIABLE 22 ml	m3	18,48	50.000	0,0000000%	50.000	924.000
	COLOCACION CAÑO DE 150 DE PVC	ml	48,00	60.000	0,0000000%	60.000	2.880.000
	RELLENO CON ARENA LAVADA 20 CM DE ALTURA	m3	6,60	130.000	0,0000000%	130.000	858.000
	RELLENO y COMPACTACIÓN DE TIERRA	m3	7,00	80.000	0,0000000%	80.000	560.000
	RECONSTRUCCION DE EMPEDRADO	m2	8,00	60.000	0,0000000%	60.000	480.000
	ARREGLO EN PASEO CENTRAL	Gl	1,00	1.000.000	0,0000000%	1.000.000	1.000.000
	MURO DE LADRILLOS COMUNES DE 0,30 CABECERA DE SALIDA DE CAÑOS	m2	1,00	220.000	0,0000000%	220.000	220.000
	CORDON DE H° IN SITU. 20 CM POR ENCIMA DE LA CAPA ASFALTICA DE 0,40 X 0,10	ml	20,00	120.000	0,0000000%	120.000	2.400.000
	LIMPIEZA Y RETIRO DE ESCOMBROS	Gl	1,00	850.000	0,0000000%	850.000	850.000
N°	LOTE 3: CONSTRUCCION DE DRENAJE. BVARD. AYOLAS E/ BAHIA NEGRA Y PTE. HAYES.	Unidad de Medida	Cantidad	PRECIO REFERENCIAL	Variación %	Precio unitario (IVA incluido)	15.672.000
1	SEÑALIZACION DE OBRA	GL	1,00	1.000.000	0,0000000%	1.000.000	1.000.000
2	REMOCION DE EMPEDRADO EXISTENTE	m2	35,00	10.000	0,0000000%	10.000	350.000
3	PREPARACION DE BASE (APISONADO, COLOCACION DE NUEVO COLCHON DE ARENA Y COLOCACION DE PIEDRAS)	m2	35,00	60.000	0,0000000%	60.000	2.100.000
4	BADEN DE HORMIGON ARMADO DE 1,50m DE ANCHO; 15cm ESPESOR, CON ARMADURAS DE 16 MM CADA 20 CM EN AMBAS DIRECCIONES	m3	4,05	2.600.000	0,0000000%	2.600.000	10.530.000
5	LIMPIEZA Y RETIRO DE ESCOMBROS	Gl	1,00	850.000	0,0000000%	850.000	850.000


Lic. Hugo Aguirre
 Director de Administración y Finanzas
 Municipalidad de Villarrica



N°	LOTE 4: CONSTRUCCION DE DRENAJE Y ADECUACIONES EN PAVIMENTO. CALLE ESTRELLA Y BAHIA NEGRA.	Unidad de Medida	Cantidad	PRECIO REFERENCIAL	Variación %	Precio unitario (IVA incluido)	14.830.000
1	SEÑALIZACION DE OBRA	GL	1,00	1.000.000	0,0000000%	1.000.000	1.000.000
2	COLOCACION CAÑO DE 150 DE PVC	ml	55,00	60.000	0,0000000%	60.000	3.300.000
3	EXCAVACION DE ZANJA DE 50 X 50 PROFUNDIDAD VARIABLE 55 ml	m3	14,01	50.000	0,0000000%	50.000	700.500
4	CONSTRUCCION DE REGISTROS 60 x60 x60 mamp de 30 y tapa de H°	unidad	4,00	1.500.000	0,0000000%	1.500.000	6.000.000
5	CORDÓN CUNETA DE HORMIGÓN ARMADO; DESARROLLO 40cm ALTURA LIBRE 15cm ESPESOR MINIMO 12cm CARGADO IN SITU (1:3:3)	ml	25,00	83.000	0,0000000%	83.000	2.075.000
6	BADEN DE HORMIGON ARMADO DE 1,50m DE ANCHO; 15cm ESPESOR	m3	4,05	2.600.000	0,0000000%	2.600.000	10.530.000
7	LEVANTAMIENTO DE EMPEDRADO EXISTENTE	m2	35,00	10.000	0,0000000%	10.000	350.000
8	PREPARACION DE BASE (APISONADO, COLOCACION DE NUEVO COLCHON DE ARENA Y COLOCACION DE PIEDRAS)	m2	35,00	60.000	0,0000000%	60.000	2.100.000
9	CORDON DE HORMIGON	ml	25,00	52.000	0,0000000%	52.000	1.300.000
10	LIMPIEZA Y RETIRO DE ESCOMBROS	Gl	1,00	850.000	0,0000000%	850.000	850.000
N°	LOTE 5: CONSTRUCCION DE DRENAJE Y ADECUACIONES EN PAVIMENTO. CALLE ESTRELLA Y YTORORO.	Unidad de Medida	Cantidad	PRECIO REFERENCIAL			28.205.500
1	SEÑALIZACION DE OBRA	GL	1,00	1.000.000	0,0000000%	1.000.000	1.000.000
2	COLOCACION CAÑO DE 150 DE PVC	ml	18,00	60.000	0,0000000%	60.000	1.080.000
3	EXCAVACION DE ZANJA DE 50 X 50 PROFUNDIDAD VARIABLE 55 ml	m3	2,00	50.000	0,0000000%	50.000	100.000
4	CONSTRUCCION DE REGISTROS 60 x60 x60 mamp de 30 y tapa de H°	unidad	3,00	1.500.000	0,0000000%	1.500.000	4.500.000
5	CORDÓN CUNETA DE HORMIGÓN ARMADO; DESARROLLO 40cm ALTURA LIBRE 15cm ESPESOR MINIMO 12cm CARGADO IN SITU (1:3:3)	ml	215,00	83.000	0,0000000%	83.000	17.845.000
6	BADEN DE HORMIGON ARMADO DE 1,50m DE ANCHO; 15cm ESPESOR	m3	2,02	2.600.000	0,0000000%	2.600.000	5.252.000
7	LEVANTAMIENTO DE EMPEDRADO EXISTENTE	m2	93,00	10.000	0,0000000%	10.000	930.000
8	PREPARACION DE BASE (APISONADO, COLOCACION DE NUEVO COLCHON DE ARENA Y COLOCACION DE PIEDRAS)	m2	93,00	60.000	0,0000000%	60.000	5.580.000
9	CORDON DE HORMIGON	ml	215,00	52.000	0,0000000%	52.000	11.180.000
10	LIMPIEZA Y RETIRO DE ESCOMBROS	Gl	1,00	850.000	0,0000000%	850.000	850.000
Precio Total							48.317.000
Precio Total							213.195.500,00


Lic. Hugo Aguirre
 Director de Administración y Finanzas
 Municipalidad de Villarrica

