



MUNICIPALIDAD DE "GRAL. ARTIGAS"

Virgen del Rosario e/ Colón – Tel.: 0743 – 20016

Mail: secretariagral.intendencia@gmail.com

General Artigas - Itapúa-Paraguay



General Artigas, 24 de setiembre del 2024.-

Señor.

Prof. Luis Alberto Arriola Chamorro

Intendente Municipal

Presente

Ref.: DICTÁMEN UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES, PARA EL ENRIPIADO, CANALIZACIÓN Y ENTUBAMIENTO EN LA COMPAÑÍA PICADA PYTA-CON ID 455.909.-

En representación de la Unidad Operativa de Contratación (U.O.C) de la Municipalidad de General Artigas y en cumplimiento de lo dispuesto en la providencia que antecede, me dirijo a Usted, a fin de emitir el dictamen para la **LICITACIÓN POR VIA DE LA EXCEPCIÓN N° 02/2024 POR URGENCIA IMPOSTEGABLE, EL ENRIPIADO, CANALIZACIÓN Y ENTUBAMIENTO EN LA COMPAÑÍA PICADA PYTA-CON ID 455.909.-**

Visto el informe presentado por el Departamento de Fiscalización de Obras de esta Institución Municipal bajo su digna Administración y en cumplimiento de las atribuciones contenidas en la Ley N° 7021/22 y Decreto Reglamentario, por el presente medio elevo el presente dictamen, fundamentando la implementación del procedimiento de Contratación Directa por la Vía de Excepción para la **EL ENRIPIADO, CANALIZACIÓN Y ENTUBAMIENTO EN LA COMPAÑÍA PICADA PYTA-CON ID 455.909** de esta ciudad, por las siguientes razones:

Por la presente informo que he realizado un recorrido de inspección del estado de los caminos en las Compañías de Syryryka y Picada Pytá, en un tramo aproximado de 5.000 m., partiendo de un punto con UTM Zona 21 J, 581179.79 m E, 7013137.35 m S, hacia el oeste, en un tramo de unos 2.000 metros, y a partir de ese punto otro tramo de 2.200 m. hacia el norte. De este punto, un tramo de unos 50 m. hacia el este, desde donde ya no se pudo avanzar por estar el camino cortado por un sector anegadizo.

En el primer tramo se pudo observar sectores que requieren de un mejoramiento urgente, especialmente en zonas bajas y con pendiente pronunciada, al carecer de enripiado y de cunetas laterales para el escurrimiento de las aguas pluviales.

Un punto crítico se puede observar en la intersección de los dos tramos mencionados, que, por las características del terreno, recibe agua de ambos tramos, siendo un lugar habitado por familias.

El segundo tramo se halla prácticamente intransitable, requiriéndose del despeje del camino por el avance de la vegetación en ambos costados.

Al final del tercer tramo, en el camino lateral hacia el oeste, se pudo constatar la existencia de un lugar bajo y anegado, que ha cortado totalmente el camino, estando a la fecha anulada esa vía de conexión.

Se pudo observar que en todo el trayecto existen viviendas habitadas. En los días de lluvia especialmente, los pobladores tienen muchas dificultades para movilizarse por los caminos mencionados.



MUNICIPALIDAD DE "GRAL. ARTIGAS"

Virgen del Rosario e/ Colón – Tel.: 0743 – 20016

Mail: secretariagral.intendencia@gmail.com

General Artigas - Itapúa-Paraguay



A continuación, se transcriben las Planillas de Cómputos Métricos.

N°	Rubro	Unidad	Cant	P. Unitario	T. Parcial
1	Cartel de Obra	Unidad	1	877.045	877.045
2	Limpieza, preparación, despeje y canalización para ancho de 6 m.	Km	5,3	2.750.000	14.575.000
3	Provisión y colocación de ripio de 15 cm de espesor y 6 m de ancho.	m3	3	20.500.000	61.500.000
4	Esparcido y perfilado de ripio	Km	3	2.633.000	7.899.000
5	Compactación mecánica de ripio	Km	3	2.641.000	7.923.000
6	Provisión y colocación de tubos de 0,40	Unidad	166	225.000	37.350.000
7	Provisión y colocación de tubos de 0,80	Unidad	20	576.600	11.532.000
8	Hormigón armado para pantallas de cabecera de tubos y registros de 0,15.	m3	14	2.699.000	37.786.000
				Total Gs.:	179.442.045



Ing. Aurora Ayala Amarilla
Responsable de la UOC